

СОГЛАСОВАНО:

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24135

(локальная смета)

" " 2012 г.

" " 2012 г.

на Строительство автостоянки возле заводской поликлиники.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 24035-11-ГП/ДСП

Сметная стоимость строительных работ 1352,991 тыс.руб.

Средства на оплату труда 9,426 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 492,57 чел.час

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. с переводом в текущие с K=4,38

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,38	865,94	865,94			329	329			76,7	29,15		
2	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,005	8020,19	2105,46	5914,73	716,28	40	11	29	4	179,8	0,9	45,63	0,23
3	ТЕРр68-02-02	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	4	229,92	24,65	205,27	29,03	920	99	821	116	2,07	8,28	1,86	7,44
4	ТЕРр68-03-01	Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	3,54	43,55	30,35	13,2		154	107	47		2,57	9,1		
5	ТЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 пней	0,02	265,94		265,94	35,67	5		5	1			2,44	0,05
6	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)	100 ям	0,02	230,02		230,02	39,38	5		5	1			2,33	0,05
7	ТЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней: до 24 см	100 пней	0,02	82,83		82,83	11,11	2		2				0,76	0,02
8	ТЕР01-02-119-02	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2 площади	0,11	53,2	53,2			6	6			4,43	0,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	СЦП-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (дрова, кустарник, пни)	т	0,02	2,7											
10	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37; ОЗП=1,37; ЭМ=1,37; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37	т	0,2	10,58		10,58		2		2					
Раздел 2. Земляные работы																
Стоянка																
11	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 (устройство корыта - выемка)	1000 м3 грунта	0,074	739,41		739,41	126,58	55		55	9			7,49	0,55
12	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (недостающий грунт)	1000 м3 грунта	0,404	4450,03	125,4	4321,08	559,22	1798	51	1746	226	11,41	4,61	33,09	13,37
13	ТСЦ-407-9011-1	Грунт	м3	404	52,03				21020							
14	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	0,404	443,15	40,11	399,49	68,45	179	16	161	28	3,65	1,47	4,05	1,64
15	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 (устройство корыта - насыпь)	1000 м3 грунта	0,552	739,41		739,41	126,58	408		408	70			7,49	4,13
16	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3	1000 м3 грунта	0,552	1756,23		1756,23	300,66	969		969	166			17,79	9,82
17	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)	1000 м2	1,224	24,68		24,68	4,22	30		30	5			0,25	0,31
18	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,552	2278,48		2278,48	384,64	1258		1258	212			22,76	12,56
19	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6	1000 м3 уплотненного грунта	0,552	434,58		434,58	67,92	240		240	37			4,02	2,22
20	ТЕР01-01-111-02	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 2	1000 м2	0,0408	1549,29	1549,29			63	63			129	5,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР47-01-046-06 прим.	Укрепление откосов посевом трав вручную	100 м2	0.408	484,46	71,34	331,02	42,77	198	29	135	17	5,99	2,44	2,74	1,12
22	ТСЦ-414-9220-2	Семена многолетних трав	кг	0.82	68				56							
Дорога																
23	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3 грунта	0,0154	739,41		739,41	126,58	11		11	2			7,49	0,12
24	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-6	1000 м3 грунта	0,0154	585,41		585,41	100,22	9		9	2			5,93	0,09
25	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), группа грунтов: 2 (устройство корыта - выемка)	1000 м3 грунта	0,0538	739,41		739,41	126,58	40		40	7			7,49	0,4
Раздел 3. Укладка ж/б конструкций																
26	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под дорожные плиты и фундаментные блоки	100 м3	0,0492	3798,67	275,52	3465,68	346,59	187	14	171	17	24,19	1,19	20,6	1,01
27	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	4,92	120,78				594							
28	ТЕР27-99-08	Дополнительные затраты на щебень всех фракций для дорожных работ	1 м3	4,92	15,31				75							
29	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2	100 м3	0,0729	14505,09	1848,64	9238,51	1072,54	1057	135	673	78	139,52	10,17	63,93	4,66
30	ТСЦ-446-6010-3	Плиты для покрытий автомобильных дорог: под автомобильную нагрузку 10 т прямоугольные	м2	40,5	266				10773							
31	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт	0,16	3812,45	651,52	2244,89	380,53	610	104	359	61	52,84	8,45	21,48	3,44
32	ТСЦ-441-1001-1	Блоки фундаментные прямоугольные плоские. Марка бетона: 15	м3	5,3	950				5035							
33	ТСЦ-991-1-1	Доплата за арматуру стержневую класса: А-I, А-II (углеродистая), А-IIв, А-IV, А-IV	кг	23,4	5,67				133							
Раздел 4. Устройство покрытий																
Расширение дороги S=83,5 м2																
34	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см	1000 м3 уплотненн ого грунта	0,017	2278,48		2278,48	384,64	39		39	7			22,76	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ: 6.	1000 м3 уплотненного грунта	0,017	434,58		434,58	67,92	7		7	1			4,02	0,07
36	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных	1000 м2 основания	0,0835	6509,05	428,46	5834,29	818,8	544	36	487	68	37,29	3,11	49,92	4,17
37	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	1,25	120,78				151							
38	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	15,78	86				1357							
39	ТЕР27-99-08	Дополнительные затраты на щебень всех фракций для дорожных работ	1 м3	17,03	15,31				261							
40	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,8 кг на 1 м2)	1 т	0,0668	2015,57		44,64	10,48	135		3	1			0,66	0,04
41	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0835	3367,17	519,35	2615,87	321,62	281	43	218	27	38,3	3,2	19,12	1,6
42	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя ПЗ: 2:	1000 м2 покрытия	0,0835	9,62	2,44	7,18		1		1		0,18	0,02		
43	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т	0,0011	2091,76				2							
44	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	10,087	491,57				4958							
Существующая дорога S=450 м2																
45	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,8 кг на 1 м2)	1 т	0,36	2015,57		44,64	10,48	726		16	4			0,66	0,24
46	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,45	3367,17	519,35	2615,87	321,62	1515	234	1177	145	38,3	17,24	19,12	8,6
47	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя ПЗ: 2:	1000 м2 покрытия	0,45	9,62	2,44	7,18		4	1	3		0,18	0,08		
48	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т	0,0062	2091,76				13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	54,36	491,57				26722							
50	ТЕР27-06-022-07	Одинокшая поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	0,45	998,69	200,81	779,31	111,15	449	90	351	50	16,72	7,52	6,58	2,96
51	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т	0,58	2091,76				1213							
52	ТСЦ-408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	5,985	154,02				922							
53	ТЕР27-99-08	Дополнительные затраты на щебень всех фракций для дорожных работ	1 м3	5,985	15,31				92							
54	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,8	3917,78	906,11	86,98	12,99	7052	1631	157	23	76,08	136,94	0,72	1,3
55	ТСЦ-413-9010-1	Камни бортовые бетонные (сеч. 150х300)	м	180	94				16920							
Покрытие стоянки S=1224 м2																
56	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,245	2278,48		2278,48	384,64	558		558	94			22,76	5,58
57	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Новый коэффициент ПЗ - 6.	1000 м3 уплотненного грунта	0,245	434,58		434,58	67,92	106		106	17			4,02	0,98
58	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных	1000 м2 основания	1,224	6509,05	428,46	5834,29	818,8	7967	524	7141	1002	37,29	45,64	49,92	61,1
59	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	18,36	120,78				2218							
60	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	231,3	86				19892							
61	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,8 кг на 1 м2)	1 т	0,9792	2015,57		44,64	10,48	1974		44	10			0,66	0,65
62	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,224	3367,17	519,35	2615,87	321,62	4121	636	3202	394	38,3	46,88	19,12	23,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ. На толщину слоя ПЗ - 2:	1000 м2 покрытия	1,224	9,62	2,44	7,18		12	3	9		0,18	0,22		
64	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т	0,0166	2091,76				35							
65	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	147,8	491,57				73654							
66	ТЕР27-06-022-07	Одноточная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	1,224	998,69	200,81	779,31	111,15	1222	246	954	136	16,72	20,47	6,58	8,05
67	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт высший	т	1,58	2091,76				3305							
68	ТСЦ-408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	16,28	154,02				2507							
69	ТЕР27-99-08	Дополнительные затраты на щебень всех фракций для дорожных работ	1 м3	265,94	15,31				4072							
70	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,38	3917,78	906,11	86,98	12,99	5407	1250	120	18	76,08	104,99	0,72	0,99
71	ТСЦ-413-9010-1	Камни бортовые бетонные (сеч.150х300)	м	138	94				12972							
Раздел 5. Разные работы																
72	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	1 км линии	0,209	1334,14	39,56	194,54	31,84	279	8	41	7	3,66	0,76	2,04	0,43
73	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков: на металлических стойках	100 знаков	0,03	8995,92	4381,25	2788,43	274,67	270	131	84	8	364,8	10,94	16,29	0,49
74	ТСЦ-110-9181-2	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и глухосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,0252	17909,5				451							
75	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных под стойки знаков	100 м3	0,0021	60193,42	7185,1	2167,03	354,86	126	15	5	1	598,26	1,26	19,7	0,04
76	ТСЦ-101-9610-48	Знак круглой формы со светоотражающей импортной пленкой ЗМ серии 710, покрывающей все поле знака, с номером знака 3.1-3.9; 3.11-3.17; 3.24 по ГОСТ 23457-86, из листовой оцинкованной стали t=0,8-1мм, диаметром 600 мм	шт.	1	700,73				701							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТСЦ-101-9610-120	Знак прямоугольной формы со светоотражающей импортной пленкой 3М серии 710, покрывающей все поле знака, с номером знака 6.1-6.12 по ГОСТ 23457-86, из листовой оцинкованной стали t=0,8-1мм, со сторонами размером 600х900 мм	шт.	2	733,05				1466							
78	ТСЦ-101-9610-128 прим.	Знак прямоугольной формы со светоотражающей отечественной (ростовской) пленкой, покрывающей все поле знака, с номером знака 8.17, из листовой оцинкованной стали t=0,8-1мм	шт.	1	327,01				327							
79	ТЕР23-04-011-01 прим.	Установка желоба полимербетонного	1 шт.	9	21,94	15,92	5,62	1,09	197	143	51	10	1,31	11,79	0,07	0,63
80	Цена поставщика	Желоб полимербетонный с чугунной решеткой МАХI DN160 размером 246х302 мм l= 1000 мм (Цена:5980руб :1,18:4,38х1,02)	шт.	9	1180,17				10622							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									263086	5955	21950	3082		492,57		184,94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									287812	6211	27605	3215		492,57		184,94
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 26, 28-29, 36, 39-42, 45-47, 50, 53-54, 58, 61-63, 66, 69-70, 72-73, 3-4, 11-12, 14-20, 23-25, 34-35, 56-57, 21, 31, 75, 79)									389	256	132	132				
Территориальная поправка на материалы МАТ=1,08 (Поз. 1-2, 26, 28-29, 36, 39-42, 45-47, 50, 53-54, 58, 61-63, 66, 69-70, 72-73, 13, 22, 27, 30, 32-33, 37-38, 43-44, 48-49, 51-52, 55, 59-60, 64-65, 67-68, 71, 74, 76-78, 80, 21, 31, 75)									18815							
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин на объекты дорожного строительства (письмо УРЦОиПС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,25 (Поз. 1-2, 26, 28-29, 36, 39-42, 45-47, 50, 53-54, 58, 61-63, 66, 69-70, 72-73, 3-8, 10-12, 14-20, 23-25, 34-35, 56-57, 21, 31, 75, 79)									5522	5521						
Накладные расходы									12739							
Сметная прибыль									8351							
Итого по смете:																
Итого									308902					492,57		184,94
В том числе:																
Материалы									253996							
Машины и механизмы									27605							
ФОТ									9426							
Накладные расходы									12739							
Сметная прибыль									8351							
Пересчет цен в текущие 308 902 * 4,38									1352991							
ВСЕГО по смете									1352991					492,57		184,94

ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

Зам.гл.инженера отд. 072  Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик  В.В.Воронкова
10.10.11 г.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2012г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24373
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2012г.

на Строительство парковочных стоянок на 34 и 20 машин. Город, ул Кирова, 1а. Гостиница "Лесная"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: № 24228-12-ГП/ДСП

Сметная стоимость строительных работ 451,691 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,337 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 901,79 чел. час

Материалы 375,035 тыс.руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

Справочно, в тыс.руб. :

с К=4,42 1996,474

с К=4,42 67,790

с К=4,42 1657,655

№ пп	Обоснован ие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Разборка																
Стоянка № 1																
1	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,54	865,94	865,94			468	468			76,7	41,42		
Стоянка № 2																
2	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,49	865,94	865,94			424	424			76,7	37,58		
3	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	0,039	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	382	82	300	28	179,8	7,01	45,63	1,78
Раздел 2. Подготовительные работы																
Стоянка № 1																
4	ТЕР01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	0,0375	806,45		806,45	108,19	30		30	4			7,4	0,28
Раздел 3. Земляные работы (снятие старого слоя)																
Стоянка № 1																
5	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3	0,187	798,73		798,73	126,73	149		149	24			7,49	1,4
6	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3	0,187	632,38		632,38	100,34	118		118	19			5,93	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство корыта - выемка)	1000 м3	0,374	798,73		798,73	126,73	299		299	47			7,49	2,8
8	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1000 м3	0,374	1756,23		1756,23	300,66	657		657	112			17,79	6,65
9	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м3	0,561	5028,78	125,4	4898,28	559,88	2821	70	2748	314	11,41	6,4	33,09	18,56
Стоянка № 2																
10	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3	0,005	798,73		798,73	126,73	4		4	1			7,49	0,04
11	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3	0,005	632,38		632,38	100,34	3		3	1			5,93	0,03
12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство корыта - выемка)	1000 м3	0,016	798,73		798,73	126,73	13		13	2			7,49	0,12
13	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3	0,016	632,38		632,38	100,34	10		10	2			5,93	0,09
14	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м3	0,021	5028,78	125,4	4898,28	559,88	106	3	103	12	11,41	0,24	33,09	0,69
15	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I (С двух стоянок.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	0,582	10,58		10,58		6		6					
Раздел 4. Земляные работы (основание под покрытие)																
Стоянка № 1																
16	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	1,1573	26,66		26,66	4,23	31		31	5			0,25	0,29
17	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,249	2463,05		2463,05	385,1	613		613	96			22,76	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7	1000 м3	0,231	550,13		550,13	79,38	127		127	18			4,69	1,08	
Стоянка № 2																	
19	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,01	2463,05		2463,05	385,1	25		25	4			22,76	0,23	
20	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расч.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м3	0,01	550,13		550,13	79,38	6		6	1			4,69	0,05	
Раздел 5. Устройство стоянок с асфальтобетонным покрытием																	
Стоянка № 1																	
21	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2	1,245	32528,99	429,21	5950,28	827,17	40499		534	7408	1030	37,29	46,43	49,92	62,15
22	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя. ПЗ=5	1000 м2	1,245	9179,2		1244,35	201,3	11428		1549	251			12,55	15,62	
23	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1,245	60920,41	733,18	4468,43	384,75	75846		913	5563	479	56,66	70,54	22,78	28,36
24	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1,245	55602,96	518,97	2984	322,26	69226		646	3715	401	38,3	47,68	19,08	23,75
25	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия. ПЗ=2	1000 м2	1,245	13003,12	2,44	6,64		16189		3	8		0,18	0,22		
26	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	1,245	5815,85	200,81	834,34	112,19	7241		250	1039	140	16,72	20,82	6,58	8,19
27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	1,83	4479,96	906,11	91,05	12,38	8198		1658	167	23	76,08	139,23	0,68	1,24
28	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	183	59,88				10958								
Стоянка № 2																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных	1000 м ²	0,052	32528,99	429,21	5950,28	827,17	1692	22	309	43	37,29	1,94	49,92	2,6
30	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя. ПЗ=6	1000 м ²	-0,052	11015,04		1493,22	241,56	-573		-78	-13			15,06	-0,78
31	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0,052	60920,41	733,18	4468,43	384,75	3168	38	232	20	56,66	2,95	22,78	1,18
32	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0,052	55602,96	518,97	2984	322,26	2891	27	155	17	38,3	1,99	19,08	0,99
33	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия. ПЗ=2	1000 м ²	0,052	13003,12	2,44	6,64		676				0,18	0,01		
34	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м ²	0,052	5815,85	200,81	834,34	112,19	302	10	43	6	16,72	0,87	6,58	0,34
35	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,24	4479,96	906,11	91,05	12,38	1075	217	22	3	76,08	18,26	0,68	0,16
36	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	24	59,88				1437							
Раздел 6. Покрытие из ж/б плит																
Стоянка № 1																
37	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2 (под трубы)	1000 м ³	0,02607	3778,42	115,18	3663,24	385,27	99	3	96	10	10,48	0,27	22,77	0,59
38	ТЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,008	3117,84	3117,84			25	25			264	2,11		
39	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м ³ грунта	0,0144	5028,78	125,4	4898,28	559,88	72	2	70	8	11,41	0,16	33,09	0,48
40	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров); расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17 Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	28,8	10,58		10,58		305		305					
41	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,032	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	3273	165	152	19	353	11,3	41,26	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) односпойных	1000 м2	0,072	32528,99	429,21	5950,28	827,17	2342	31	428	60	37,29	2,68	49,92	3,59
43	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия ПЗ=5	1000 м2	0,072	9179,2		1244,35	201,3	661		90	14			12,55	0,9
44	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,1008	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	1521	186	986	86	139,52	14,06	49,84	5,02
45	ТСЦ-403-5820 прим.	Плиты покрытия для аэродромов ПАГ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	6	4078,5				24471							
Стоянка № 2																
46	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,007	3778,42	115,18	3663,24	385,27	26	1	25	3	10,48	0,07	22,77	0,16
47	ТЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,002	3117,84	3117,84			6	6			264	0,53		
48	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м3 грунта	0,0036	5028,78	125,4	4898,28	559,88	18		18	2	11,41	0,04	33,09	0,12
49	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	7,2	10,58		10,58		76		76					
50	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,008	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	818	41	38	5	353	2,82	41,26	0,33
51	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) односпойных	1000 м2	0,018	32528,99	429,21	5950,28	827,17	586	8	107	15	37,29	0,67	49,92	0,9
52	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия ПЗ=5	1000 м2	0,018	9179,2		1244,35	201,3	165		22	4			12,55	0,23
53	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,017	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	257	31	166	15	139,52	2,37	49,84	0,85
54	ТСЦ-403-5820 прим.	Плиты покрытия для аэродромов ПАГ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	4	4078,5				16314							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 7. Разные работы																
Стоянка № 1																
55	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	1 км линии	0,18	1363,46	39,6	223,82	34,52	245	7	40	6	3,66	0,66	2,04	0,37
56	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки знаков.	100 м3	0,0028	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	203	20	13	1	598,26	1,68	18,62	0,05
57	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,04	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	367	175	120	10	364,8	14,59	14,28	0,57
58	ТСЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,0336	17909,5				602							
59	ФССЦ-101-4294	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	1	487,82				488							
60	ФССЦ-101-4313	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	3	551,93				1656							
61	ФССЦ-101-4333	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	2	599,36				1199							
62	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (по периметру стоянки с использованием срезанного растительного мунта)	100 м2	2,166	447,6	447,6			970	970			40	86,64		
Уд	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15 32,49	172,61				5608,1							
63	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2,166	719,43	71,34	408,89	49,87	1558	155	886	108	5,99	12,97	2,74	5,93
Стоянка № 2																
64	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	1 км линии	0,104	1363,46	39,6	223,82	34,52	142	4	23	4	3,66	0,38	2,04	0,21
65	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки знаков.	100 м3	0,0014	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	102	10	7		598,26	0,84	18,62	0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,02	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	184	88	60	5	364,8	7,3	14,28	0,29
67	ТСЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,0168	17909,5				301							
68	ФССЦ-101-4313	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	2	551,93				1104							
69	ФССЦ-101-4333	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	1	599,36				599							
Раздел 8. Устройство ограждения стоянки № 2.																
70	ТЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2	100 ям	0,44	4032,02	249,91	3782,11	385,97	1774	110	1664	170	22,74	10,01	24,71	10,87
71	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3	0,88	288,26	27,62	67,69	7,48	254	24	60	7	2,4	2,11	0,54	0,48
72	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,088	17819,65	7185,1	4805,24	338,14	1568	632	423	30	598,26	52,65	18,62	1,64
У8	1. 401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102 8,976	537,56				4825,14							
73	ТСЦ-401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	8,8	550,37				4843							
74	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1 т	0,386	7463,03	278,6	42,05	2,73	2881	108	16	1	21,8	8,41	0,15	0,06
75	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т	1,6987	652,22	83,23	380,25	39,65	1108	141	646	67	6,59	11,19	2,09	3,55
76	ТЕР09-06-001-02	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	1 т	1,8579	886,85	609,99	152,41	2,18	1648	1133	283	4	50,79	94,36	0,12	0,22
77	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т	0,1307	4168,2	657,06	2911,86	182,71	545	86	381	24	46,37	6,06	8,68	1,13
78	ТСЦ-101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	11,194	23,42				262							
79	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6877	13506,5				49808							
80	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,1	417,13	79,65	9,82	0,31	459	88	11		5,31	5,64	0,02	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР13-03-004-26 прим.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью	100 м2	1,1	630,6	48,95	6,37	0,31	694	54	7		3,83	4,21	0,02	0,02
82	ТЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	3,0852	467,93	406,72	48,08	2,18	1444	1255	148	7	32,59	100,55	0,12	0,37
83	ТСЦ-101-3848	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7	т	2,2534	15133				34101							
84	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	83,02	65,93	17,09		5	4	1		5,49	0,33		
85	ТЕР07-01-044-01 прим.	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой для крепления пристраиваемых стоек к стенам зданий.	1 т	0,002	3906,63	2444,6	572,31		8	5	1		170	0,34		
Уд	1. 204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм	т	1 0,002	4533,96				9,07							
86	ТСЦ-204-0012	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм	т	0,002	4504,33				9							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									418711	10933	32743	3775		901,79		224,97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									419340	11401	32904	3936		901,79		224,97
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 21-36, 42-44, 51-53, 55, 57-58, 64, 66-67, 4, 70, 5-14, 16-20, 37, 39, 46, 48, 38, 47, 41, 50, 56, 65, 72-74, 62-63, 71, 75-79, 82-83, 80-81)									629	470	162	162				
Накладные расходы									18959							
Сметная прибыль									13392							
Итого по смете:																
Итого									451691					901,79		224,97
В том числе:																
Материалы									375035							
Машины и механизмы									28968							
ФОТ									15337							
Накладные расходы									18959							
Сметная прибыль									13392							
ВСЕГО по смете									451691					901,79		224,97

Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.

Зам.гл.инженера отд. 072  Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик  Н.А.Батаева
5.04.12г.
Ведущий инженер отд.072  В.В.Воронкова

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  ордеев Е.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24388
(локальная смета)

на Строительство стоянки и остановки. Лечебно-оздоровительный отд 038 (Профилакторий)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: № 24281-12-ГП

Сметная стоимость _____ 301,711 тыс. руб.
строительных работ _____ 298,775 тыс. руб.
монтажных работ _____ 2,936 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 19,675 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 496,74 чел.час
Материалы _____ 205,73 тыс.руб.

Справочно, в тыс.руб. :

с К=4,42 1333,6
с К=4,42 1320,6
с К=4,42 12,977
с К=4,42 86,964
с К=4,42 909,33

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Разборка.																
1	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,48	865,94	865,94			416	416			76,7	36,82		
Раздел 2. Подготовительные работы																
2	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	100 деревьев	0,05	80,24	69,03	11,21		4	3	1		5,21	0,26		
3	ТЕР01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,12	100,36	86,39	13,97		12	10	2		6,52	0,78		
4	ТЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,07	207,62	177,55	30,07		15	13	2		13,4	0,94		
5	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см	100 деревьев	0,02	315,62	271,63	43,99		6	5	1		20,5	0,41		
6	ТЕР01-02-101-01	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см	100 деревьев	0,05	89,1	75,58	13,52		4	4			6,4	0,32		
7	ТЕР01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100 деревьев	0,12	301,47	255,1	46,37		36	31	5		21,6	2,59		
8	ТЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	100 деревьев	0,07	676,92	572,79	104,13		47	40	7		48,5	3,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов деревьев более 32 см	100	0,02	1139,6	966,81	172,79		23	20	3		80,5	1,61		
10	ТЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	100 пней	0,17	265,91		265,91	35,67	45		45	6			2,44	0,41
11	ТЕР01-02-105-02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 пней	0,07	451,18		451,18	60,53	32		32	4			4,14	0,29
12	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	100 пней	0,02	731,26		731,26	98,1	15		15	2			6,71	0,13
13	ТЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100 ям	0,26	248,47		248,47	39,42	65		65	10			2,33	0,61
14	ТЕР01-01-013-13 прим.	Погрузка пней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	1000 м3	0,013	4672,74	135,18	4533,73	569,18	61	2	59	7	12,3	0,16	35,73	0,46
15	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	15,6	10,58		10,58		165		165					
16	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (деловой)	т	16,74	14,79	14,79			248	248						
17	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый (дровяной)	т	4,54	14,79	14,79			67	67						
18	СЦПЗ-1-5-1	Перевозка лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24	т	21,28	7,17		7,17		153		153					
Раздел 3. Земляные работы (снятие старого слоя)																
19	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3	0,144	798,73		798,73	126,73	115		115	18			7,49	1,08
20	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство корыта - выемка)	1000 м3	0,288	798,73		798,73	126,73	230		230	36			7,49	2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (недостаток пригодного грунта для насыпи)	1000 м3	0,0979	5028,78	125,4	4898,28	559,88	492	12	480	55	11,41	1,12	33,09	3,24
22	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I (недостаток пригодного грунта для насыпи) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	97,9	10,58		10,58		1036		1036					
23	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (устройство корыта - насыпь)	1000 м3	0,137	798,73		798,73	126,73	109		109	17			7,49	1,03
24	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4	1000 м3	0,137	2529,52		2529,52	401,36	347		347	55			23,72	3,25
25	ТЕР01-03-046-02	Разработка продольных водоотводных канав, группа грунтов 2 м	1000 м3	0,00072	38450,42	14473,25	23977,17	2535,29	28	10	18	2	1205,1	0,87	149,84	0,11
26	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,4711	443,15	40,11	399,49	68,45	209	19	188	32	3,65	1,72	4,05	1,91
27	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м3	0,47182	5028,78	125,4	4898,28	559,88	2373	59	2311	264	11,41	5,38	33,09	15,61
28	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	943,64	10,58		10,58		9984		9984					
29	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,915	26,66		26,66	4,23	24		24	4			0,25	0,23
Раздел 4. Земляные работы (основание под покрытие)																
30	ТЕР01-02-002-03	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0,183	2463,05		2463,05	385,1	451		451	70			22,76	4,17
31	ТЕР01-02-002-06	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7	1000 м3	0,183	550,13		550,13	79,38	101		101	15			4,69	0,86
Раздел 5. Устройство дорожной одежды.																
Стоянка.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных	1000 м2	0,825	32528,99	429,21	5950,28	827,17	26836	354	4908	682	37,29	30,76	49,92	41,18
33	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя. ПЗ=5	1000 м2	0,825	9179,2		1244,35	201,3	7573		1027	166			12,55	10,35
34	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2	0,825	60920,41	733,18	4468,43	384,75	50259	605	3686	317	56,66	46,74	22,78	18,79
35	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2	0,825	55602,96	518,97	2984	322,26	45872	428	2462	266	38,3	31,6	19,08	15,74
36	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия. ПЗ=2	1000 м2	0,825	13003,12	2,44	6,64		10728	2	5		0,18	0,15		
37	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м2	0,825	5815,85	200,81	834,34	112,19	4798	166	688	93	16,72	13,79	6,58	5,43
38	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	1,37	4479,96	906,11	91,05	12,38	6138	1241	125	17	76,08	104,23	0,68	0,93
39	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	137	59,88				8204							
40	ТЕР27-02-010-01 прим.	Укладка полимербетонного желоба с чугунной решёткой.	100 м	0,17	3353,64	906,11	91,05	12,38	570	154	15	2	76,08	12,93	0,68	0,12
41	Цена поставщик	Лоток МАХI (1000x185x229) (Цена: 2900,00:1,18:4,42*1,02=567,14)	шт.	17	627,02	567,14			10659	9641						
Место разворота автобуса.																
42	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных	1000 м2	0,045	32528,99	429,21	5950,28	827,17	1464	19	268	37	37,29	1,68	49,92	2,25
43	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину слоя. ПЗ=5	1000 м2	0,045	9179,2		1244,35	201,3	413		56	9			12,55	0,56
44	ТЕР27-06-018-01	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2	0,045	60920,41	733,18	4468,43	384,75	2741	33	201	17	56,66	2,55	22,78	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0,045	55602,96	518,97	2984	322,26	2502	23	134	15	38,3	1,72	19,08	0,86
46	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 коэф. к позиции: На толщину покрытия ПЗ=2	1000 м ²	0,045	13003,12	2,44	6,64		585				0,18	0,01		
47	ТЕР27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	1000 м ²	0,045	5815,85	200,81	834,34	112,19	262	9	38	5	16,72	0,75	6,58	0,3
48	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	0,38	4479,96	906,11	91,05	12,38	1702	344	35	5	76,08	28,91	0,68	0,26
49	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	38	59,88				2275							
Раздел 6. Покрытие из ж/б плит																
Стоянка																
50	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2 (под трубы)	1000 м ³	0,041	3778,42	115,18	3663,24	385,27	155	5	150	16	10,48	0,43	22,77	0,93
51	ТЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м ³	0,0126	3117,84	3117,84			39	39			264	3,33		
52	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м ³	0,0072	5028,78	125,4	4898,28	559,88	36	1	35	4	11,41	0,08	33,09	0,24
53	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I коэф. к позиции: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,17	т	14,4	10,58		10,58		152		152					
54	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,044	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	4500	227	209	27	353	15,53	41,26	1,82
55	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня.	1000 м ²	0,036	8724,44	429,21	5950,28	827,17	314	15	214	30	37,29	1,34	49,92	1,8
У8	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-	м ³	189 6,804	125,95				656,96							
56	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 коэф. к позиции: На толщину покрытия ПЗ=5	1000 м ²	0,036	1244,35		1244,35	201,3	45		45	7			12,55	0,45
У8	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-	м ³	63 2,268	125,95				285,65							
57	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	9,072	130,15				1181							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,0648	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	978	120	634	55	139,52	9,04	49,84	3,23
59	ТСЦ-403-8367	Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	8	989,26				7914							
Место разворота автобуса.																
60	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (под трубы)	1000 м3	0,03	3778,42	115,18	3663,24	385,27	113	3	110	12	10,48	0,31	22,77	0,68
61	ТЕР01-02-055-08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0092	3117,84	3117,84			29	29			264	2,43		
62	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м3 грунта	0,009	5028,78	125,4	4898,28	559,88	45	1	44	5	11,41	0,1	33,09	0,3
63	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	18	10,58		10,58		190		190					
64	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных трубдиаметром 100 мм	1 км	0,032	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	3273	165	152	19	353	11,3	41,26	1,32
65	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня.	1000 м2	0,045	8724,44	429,21	5950,28	827,17	393	19	268	37	37,29	1,68	49,92	2,25
УД	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189 8,505	125,95				1071,2							
66	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия ПЗ=5	1000 м2	0,045	1244,35		1244,35	201,3	56		56	9			12,55	0,56
УД	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	63 2,835	125,95				357,07							
67	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	11,34	130,15				1476							
68	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3	0,081	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	1222	150	793	69	139,52	11,3	49,84	4,04
69	ТСЦ-403-8367	Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	10	989,26				9893							
Остановки маршрутного автобуса.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2 (лишний грунт)	1000 м ³	0,009	5028,78	125,4	4898,28	559,88	45	1	44	5	11,41	0,1	33,09	0,3
71	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	18	10,58		10,58		190		190					
72	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня.	1000 м ²	0,045	8724,44	429,21	5950,28	827,17	393	19	268	37	37,29	1,68	49,92	2,25
У8	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-20	м ³	189 8,505	125,95				1071,2							
73	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: На толщину покрытия ПЗ=5	1000 м ²	0,045	1244,35		1244,35	201,3	56		56	9			12,55	0,56
У8	1. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-20	м ³	63 2,835	125,95				357,07							
74	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м ³	11,34	130,15				1476							
75	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м ²	100 м ³	0,081	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	1222	150	793	69	139,52	11,3	49,84	4,04
76	ТСЦ-403-8367	Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м ³ , расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып.1)	шт.	10	989,26				9893							
Раздел 7. Разные работы																
Разметки и знаки.																
77	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м	1 км	0,185	1363,46	39,6	223,82	34,52	252	7	41	6	3,66	0,68	2,04	0,38
78	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки знаков.	100 м ³	0,0035	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	254	25	17	1	598,26	2,09	18,62	0,07
79	ТЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	100 знаков	0,05	9186,78	4381,25	3005,64	243,62	459	219	150	12	364,8	18,24	14,28	0,71
80	ТСЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0,042	17909,5				752							
81	ФССЦ-101-4298	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЗМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	1	551,93				552							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ФССЦ-101-4313	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	3	551,93				1656							
83	ФССЦ-101-4333	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450x900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	3	599,36				1798							
84	ФССЦ-101-4321	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Проведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	2	1066,41				2137							
85	ТСЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	524,2				1048							
Перенос шлагбаума.																
86	ТЕРм20-01-022-01 прим	Разборка шлагбаума КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Разборка ОЗП=0,6; МАТ=0	1 шт.	1	518,86	344,92	173,94	17,47	519	345	174	17	25,74	25,74	0,96	0,96
87	СЦП1-1-39-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции (шлагбаум) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025	т	0,25	12,82	12,82			3	3						
88	СЦП3-1-4-2	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 4 км, класс груза II КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24	т	0,25	7,76		7,76		2		2					
89	СЦП1-1-39-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции (шлагбаум) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025	т	0,25	10,74	10,74			3	3						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,005	3077,2	3077,2			15	15			280	1,4		
91	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основани я	0,043	288,26	27,62	67,69	7,48	12	1	3		2,4	0,1	0,54	0,02
92	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0,005	72650,77	7185,1	4805,24	338,14	363	36	24	2	598,26	2,99	18,62	0,09
93	ТЕР06-01-005-07	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,005	1109,93	809,18	24,35	4,4	6	4			66,49	0,33	0,28	
94	ТЕР06-01-015-04	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции	1 т	0,003455	11396,51	461,1	90,08	6,73	39	2			36,08	0,12	0,37	
95	ТЕРм20-01-022-01 прим.	Установка шлагбаума.	1 шт.	1	943,72	574,86	289,9	29,12	944	575	290	29	42,9	42,9	1,6	1,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									256587	16157	34702	2705		496,74		161,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									257400	16853	34819	2822		496,74		161,95
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 32-49, 55-58, 65-68, 72-75, 77, 79-80, 2-14, 19-21, 23-27, 29-31, 50, 52, 60, 62, 70, 16-17, 87, 89, 51, 61, 90, 54, 64, 78, 85, 92-94, 86, 95)									813	695	116	116				
Накладные расходы																
Сметная прибыль									26704							
Итого по смете:									17607							
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы									298775					428,1		159,39
Итого									2936					68,64		2,56
В том числе:									301711					496,74		161,95
Материалы																
Машины и механизмы									205728							
ФОТ									31997							
Накладные расходы									19675							
Сметная прибыль									26704							
ВСЕГО по смете									301711					496,74		161,95

Примечание: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту.

Зам.гл.инженера отд. 072

Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик

11.04.12г.

Ведущий инженер отд.072

Н.А.Батаева

В.В.Воронкова

Товар	Цена	Ф/О	Предприятие
Кровельные материалы, водостоки / Водосточные системы			
Лоток DN 110 бетонный Maxi - 11, 18, 5, 13 Комплект с чугунной решеткой от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
ЖБИ / Лотки железобетонные			
Лоток DN 110 бетонный Maxi - 11, 18, 5, 18 Комплект с чугунной решеткой от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток DN 110 бетонный Maxi - 11, 18, 5, 23 Комплект с чугунной решеткой от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток DN 110 бетонный Maxi - 11, 19, 13 Комплект с чугунной решеткой от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x185x130) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x185x180) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x185x230) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	2 900,00	р.	АЛЪЯНССТРОЙСЕРВ
Лоток Maxi бетонный (1000x185x230) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x246x310) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	3 600,00	р.	АЛЪЯНССТРОЙСЕРВ
Лоток Maxi бетонный (1000x250x310) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x285x330) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x285x335) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	4 700,00	р.	АЛЪЯНССТРОЙСЕРВ
Лоток Maxi бетонный (1000x390x410) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	1 900,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток Maxi бетонный (1000x640x610) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	23 000,00	р.	АЛЪЯНССТРОЙСЕРВ
Лоток Maxi бетонный (1000x640x610) Комплект с чугунной решеткой ВЧ-50 от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-11, 19, 13 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-11, 19, 18 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-16, 25, 10 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-16, 25, 21 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-16, 25, 26 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-20, 29, 23 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	0,00	д.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-20, 29, 33 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-30, 38, 41 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Лоток водоотводной Maxi ЛВ-50, 64, 61 бетонный с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ
Комплект. лоток водоотводной Maxi ЛВ-16, 25, 10 с решеткой чугунной ВЧ-50 кл.Е от	98,00	р.	УРАЛГЕОСИСТЕМЫ

Адреса выбранных предприятий

АЛЪЯНССТРОЙСЕРВ	тел. (343) 3828570, 3823147	ул. Сыромолова - 28, корп. а	ООО "АлъянсстройСервис"
УРАЛГЕОСИСТЕМЫ	тел. (343) 3800813, 3281077, 3800836	ул. Завокзальная - 4а, офис 107. Заезд с улицы Армавирская, info@ugsplast.ru	ООО "Уралгеосистемы" (УГО)
УРАЛГЕОСИСТЕМЫ	тел. (495) 7490703	г. Москва, ул. Краснобогатая - 2, корп. строение 1, Офис, region@ugsplast.ru	ООО "Уралгеосистемы" (УГО)
ООО "ГЕОСИСТЕМЫ-Тюмень"	тел. (3452) 601030	г. Тюмень, ул. Камчатская - 194, ruu@ugsplast.ru	ООО "Уралгеосистемы" (УГО)