№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примеч.
Сводка объемов работ по изоляции бака низких точек V=4.8м^3 и расширителя дренажей. Количество баков – 1шт.				
1	Изоляция бака низких точек матами прошивными			
	теплоизоляционными энергетическими			
	марки МТПЭ-21-100 в обкладке из сетки			
	с одной стороны толщина 90 мм	м^3	2,039	$К_{упл.}$=1,2
2	Изоляция расширителя дренажей матами			
	прошивными теплоизоляционными			
	энергетическими марки МТПЭ-21-75 в обкладке			
	из сетки с одной стороны толщина 60 мм	м^3	0,284	$К_{упл.}$=1,2
3	Съемная изоляция люка матами прошивными			
	теплоизоляционные энергетические марки			
	МТПЭ-32-75 в обкладке из стеклоткани марки Т-23			
	с двух сторон толщина 90 мм	м^3	0,112	$К_{упл.}$=1,2
4	Установка покрытия по изоляции оборудования			
	из стали тонколистовой оцинкованной			
	толщиной 0,8 мм	м^2	5,64	
	толщиной 1,0 мм	м^2	27,55	
	Итого:	**м^2**	**33,19**	
5	Установка покрытия по съемной изоляции			
	люка бака низких точек из стали тонколистовой			
	оцинкованной			
	толщиной 0,8 мм	м^2	2,07	
6	Изготовление и приварка штырей из проволоки			
	5-0 для крепления изоляции на поверхности	м^2	24,16	
	оборудования	кг	3,76	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Проверил		Волков			
Разработал		Проворов			

1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы.

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Сводка объемов работ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А4

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примеч.
7	Изготовление проволочного каркаса из поволоки			
	диаметром 1,2 и 2,0 мм для крепления изоляции			
	на поверхности оборудования	$м^2$	4,00	
8	Окраска опорных конструкций лаком			
	из углеродистой стали БТ-577 за два раза	$м^2$	0,68	
9	Изготовление и установка замков из			
	стали тонколистовой оцинкованной	шт.	1	
	Объем теплоизоляционного слоя	**$м^3$**	**2,435**	
	Поверхность покровного слоя	**$м^2$**	**35,26**	
Сводка объемов работ по изоляции трубопровода слива дренажей в БНТ, всасывающего трубопровода конденсатных насосов БНТ и напорного трубопровода конденсатных насосов БНТ				
10	Изоляция прямолинейных и криволинейных			
	участков матами прошивными теплоизоляционными			
	энергетическими марки МТПЭ-21-75 в обкладке			
	из сетки с одной стороны толщина 60 мм	$м^3$	0,127	$К_{упл.}$=1,2
11	Изоляция прямолинейных и криволинейных			
	участков трубопроводов цилиндрами из			
	минеральной ваты на синтетическом связующем марки			
	Ц 80-1000.89.50	$м^3$	2,180	$К_{упл.}$=1,0
	Ц 80-1000.76.40	$м^3$	1,180	$К_{упл.}$=1,0
	Ц 80-1000.57.40	$м^3$	0,834	$К_{упл.}$=1,0
	Итого:	**$м^2$**	**4,194**	
12	Съемная изоляция арматуры и компенсаторов			
	теплоизоляционные энергетические марки			
	МТПЭ-32-50 в обкладке из стеклоткани марки Т-23			
	с двух сторон			
	толщина 70 мм	$м^3$	0,135	$К_{упл.}$=1,5
13	Установка покрытия по изоляции трубопроводов			
	из стали тонколистовой оцинкованной			
	толщиной 0,5 мм	$м^2$	132,44	
14	Установка покрытия по съемной изоляции			
	арматуры и компенсаторов из стали			
	тонколистовой оцинкованной			
	толщиной 0,5 мм	$м^2$	3,56	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примеч.
15	Изготовление и установка опорных			
	конструкций на трубопроводы			
	опорные скобы (из проволоки 5,0)	кг	1,92	V=0,1м^3
16	Окраска опорных скоб лаком из углеродистой			
	стали БТ-577 за два раза	м^2	0,20	
17	Изготовление мелких крепежных деталей из			
	стали тонколистовой оцинкованной			
	толщиной 0,8 мм	кг	1,45	
18	Окраска опознавательных колец по поверхности			
	изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	м^2	50,00	
	Изготовление и установка замков из			
	стали тонколистовой оцинкованной	шт.	15	
	Общий объем теплоизоляционного слоя	**м^3**	**4,456**	
	Общая поверхность покровного слоя	**м^2**	**136,00**	
	Общий объем теплоизоляционного слоя	**м^3**	**6,891**	
	Общая поверхность покровного слоя	**м^2**	**171,26**	