Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема расположения приямка Прм1. Приямок Прм1	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
1350.12.38А–30UHJ–2200–SC	Конструкции металлические	
1350.12.38А–30UHJ–2201–RC	Конструкции железобетонные	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
серия 1.400–15 вып.1	Унифицированные закладные изделия ж.б. конструк–	
	ций для крепления технологических коммуникаций и	
	устройств	
ГОСТ 24379.0–80	Болты фундаментные. Общие технические условия.	
ГОСТ 24379.1–80	Болты фундаментные. Конструкция и размеры	
Каталог МКТ	Руководство по проектированию. Анкерные технологии	

Экспликация полов

Номер помеще–ния	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²
	①		Бетонное покрытие (бетон кл.В22,5) – 50*мм Плита ж.б. монолитная (бетон кл.В15) – 150*мм Бетонная подготовак (бетон кл.В7,5) – 100мм	5,7*
	②		Бетонное покрытие (бетон кл.В22,5) – 25мм Днище приямка Прм1 – 320мм	6,6

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора № СГК–1350 от.12.11.2012.
и задания 70/1–Т–038 от 10.02.2015.
2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданиями на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.
3 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола БВД, что соответствует абсолютной отметке 133,50.
4 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с:
– СНиП 12–03–2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
– СНиП 12–04–2002 ч.2 "Строительное производство";
– СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции";
– СНиП 3.03.01–87 "Несущие и ограждающие конструкции";
– СП 28.13330.2010 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5 Работы следует производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным на основании данных рабочих чертежей с учетом требований СП 45.13330.2012, СНиП 3.03.01–87.
7 Сварку металлоконструкций опор ОП1 вести электродами Э–42А по ГОСТ 9467–75.
7 Металлические опоры ОП1 окрасить в два слоя эмалью ПФ–115 (ГОСТ 6465–76) по слою грунта ГФ–021 (ГОСТ25129–82).
9 При приёмке работ обратить внимание на составление всех необходимых актов освидетельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.03.01–87, СНиП 3.02.01–87 и СНиП 12–01–2004.
10 Боковые поверхности приямка, соприкасающиеся с грунтом, обмазать холодной битумной мастикой за два раза.
11 Все пересечения арматурных стержней должны быть связаны с помощью вязальной проволоки
12 Обратную засыпку выполнять песком средней крупности с послойным трамбованием слоями 0.2...0.3 м. Коэффициент уплотнения Ку=0.96.
13 При приемке работ обратить внимание на составление всех необходимых актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с РД–11–02–2006.
11 Сметная документация выпускается отдельным комплектом.

Согласовано
ТМО Волков

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						1350.12.38А–30UHJ–2201–RC	
						Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Н.контр.		Михеев				Блок высокого давления. Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции железобетонные	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
ГИП		Трапезников					
Нач.отд.		Долидзе					
Проверил		Трушков				Общие данные	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Разраб.		Трушков					

Формат А4х3