

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц

2013 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 463

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

(номера 2.6 2-го этажа Дома специалистов, по адресу: г. Северск, пер. Чекист, 4)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта  Ю.Н. Суворова

Расценил

Проверил: Руководитель группы надзора  С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер — _____

Материально ответственное лицо - _____



[illegible]

№ № пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда на единицу работ, чел/час.	всего
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин		
				Основной заработной платы	В том числе заработной платы			В том числе заработной платы		
9		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) стен из сухих растворных смесей толщ. до 10мм	26,8м ²							
10		Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Korbund Knauf	0,2697тн							
11		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону,	27,8м ²							
12		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску,	1м ²							
13		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе	1м ²							

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единицы измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
14		Плитка кафельная 25х75см	27,3 м ²								
15		Декоративная плитка кафельная 25х75см	8шт								
16		Облицовка стен по готовому каркасу встроенными панелями из натурального шпона	9м ²								
17		Встроенная панель из натурального шпона,	2шт								
18		Устройство гидроизоляции обмазочной: в одном слое толщиной 5 мм	11,4м ²								
19		Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	51,3кг								
20		Устройство стяжек из сухих смесей	11,4м ²								
21		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем,	11,4м ²								
22		Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	0,086тн								

Форма 4

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Зарплаты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
				Основной заработной платы	В том числе заработной платы						
23		Устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	11,4м ²								
24		Плитка кафельная 50,2х50,2, м2	11,63м ²								
		Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	13,7м								
25		Плитус потолочный пенополистерольный ламинированный	13,84м								
26		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (шпатлевка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: багета на потолке,	1,37м ²								
27		Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1,37м ²								
28		Перевозка мусора самосвалами на расстояние 10км	тн.								