

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ЦХО  
В.Ф. Шиги  
«    »      2013 г.


# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ по пер. Чекист, 4  
(Дом специалистов) к.206

Тарифная сетка условий труда \_\_\_\_\_  
Инвентарный номер – \_\_\_\_\_  
Материально ответственное лицо - \_\_\_\_\_

## СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_  
Составил смотритель зданий объекта \_\_\_\_\_ Е.Л. Дементьев  
Расценил \_\_\_\_\_  
Проверил: Руководитель группы \_\_\_\_\_ Е.Л. Дементьев



Форма 4

№ № п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1		Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см <sup>2</sup>	14м								
2		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм со стоимостью	9,3м								
3		Фасонные части «ПОЛИТЕК», «ПОЛИТРОН» (Россия) для пластиковой канализации. Хомуты для крепления труб без штока простые диаметром 48-52мм	9шт								
4		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100мм со стоимостью	1,5м								
5		Фасонные части «ПОЛИТЕК», «ПОЛИТРОН» (Россия) для пластиковой канализации. Хомуты для крепления труб без штока простые диаметром 108-114мм	1шт								

Составил

Проверил





## Форма 4

№ № п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	на единицу всего
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы		
6		Монтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 15мм со стоимостью	15м								
7		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15мм	2 врезки								
8		Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами со стоимостью	1 шт								
9		Установка смесителей со стоимостью	1 шт								
10		Установка раковин со стоимостью	1 шт								
11		Установка зеркала с подсветкой со стоимостью	1 шт								
12		Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»),	15м								

Составил

Проверил



Затраты труда  
рабочих, чел./час.

Проверил 