

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник 8.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ № 03-26

на строительство бытовых помещений на площадке ствола 14 РЭШ.

Сметная стоимость 676,76 тыс. руб.

Средства на оплату труда тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показат. единичной стоимости
			строительн. работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Аналог ОСР№03-23	Устройство основания под блок- контейнер заводской готовности. размю 3,0х6,0м (4шт.)	32,12				32,12		4 шт. 8,03 руб.
2.	ЛСР№ 03-23-01.ОБ	Приобретение блок-контейнеров полной заводской готовности. 145,99х4			583,96		583,96		
3.	ЛСР№ 03-26-01.ЭО	Электрооборудование.		9,14	22,53		31,67		
4.	ЛСР№ 03-26-02.ЭО	Оборудование АПС.		20,76	3,07		23,83		
5.	ЛСР№ 03-26-03.ЭО	То же, радиотрансляции и опове- щения.		4,03	1,15		5,18		
		Итого	32,12	33,93	610,71		676,76		

Главный инженер проекта

Начальник СЭО

Составила

В.М. Паленов

Л.И. Гогунова

Л.И. Гогунова

- 72 -

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник 8.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТЫЙ РАСЧЕТ № 03-23

на строительство склада противопожарных материалов на площадке ствола 14РЭШ.

Сметная стоимость 162,64 тыс. руб.

Средства на оплату труда тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показат. единичной стоимости
			строительн. работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Аналог Хохлов. м-е Кург. обл., А-98-07 ОС-11 К=1,134 в цены баз. р-на., К=1,132 в цены Забайк. края., К=1,04 на сейсм. 7б.	Устройство основания под блок контейнер заводской готовности разм. 3,0х6,0м 7,737:1,134х1,132х1,04	8,03				8,03		
2.	ЛСР№ 03-23-01.ОБ	Приобретение блок-контейнера полной заводской готовности			145,99		145,99		
3.	ЛСР№ 03-23-02.ЭО	Оборудование АПС.		5,93	0,88		6,81		
4.	ЛСР№ 03-23-03.ЭО	То же, оповещения.		1,41	0,40		1,81		
		Итого	8,03	7,34	147,27		162,64		

Главный инженер проекта
/ Начальник СЭО
/ Составила





В.М. Паленов
Л.И. Гогунова
Л.И. Гогунова

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

" " 200 г.

Строительство опытного участка на Хохловском месторождении
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-2

на устройство оснований под блок-модуль заводской готовности.КПП с караульным помещением.(3,0х6,0м). Площадка ЛСУ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 31-Х-985451-АР,985476-КЖ,д.6
Сметная стоимость 7337 руб.
Средства на оплату труда 250 руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы																
КПП с караульным помещением. Размером 3,0х6,0х2,9м. (1 шт.)																
1	ФЕР01-01-031-02	Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,003968	1036,31		1036,31	158,4	4		4	1			11	0,0436
2	ФЕР01-01-031-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-2	1000 м3 грунта	0,003968	870,5		870,5	133,06	3		3	1			9,24	0,0367
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7		7	2				0,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9		9	2				0,08
Накладные расходы									2							
Сметная прибыль									1							
Итого по разделу 1 Земляные работы :																
Итого Поз. 1-2									7		7	2				0,08
Всего с учетом "Коэф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ-1,38; МАТ-1,15"									9		9	2				0,08
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2)									2							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2)									1							
Итого с накладными и см. прибылью									12							0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Машины и механизмы								9							
	ФОТ								2							
	Накладные расходы								2							
	Сметная прибыль								1							
Итого по разделу 1 Земляные работы									12							0,08
Раздел 2. Фундаменты																
3	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площадь уплотнения	0,0832	703,04	64,54	85,12	9,31	58	5	7	1	7,7	0,6406	0,88	0,0732
4	ФЕР11-01-013-03	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом, толщиной 100 мм Коэф-ты к позиции: поправка на толщину слоя, 100 мм ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 покрытия	0,0832	6668,86	467,86	775,46	69,82	555	39	65	6	56,8	4,7238	6,6	0,3491
5	ФЕР07-05-001-04	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т	100 шт. сборных конструкц ий	0,04	10561,51	1164,31	6803,63	679,32	422	47	272	27	129,8	5,192	72,88	2,9152
6	ФССЦ-403-0001	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более	м3	3,26	580				1891							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2926	91	344	34		10,56		3,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3418	91	462	34		10,56		3,54
Накладные расходы									178							
Сметная прибыль									112							
Итого по разделу 2 Фундаменты :																
Полы:																
Итого Поз. 3-4									613	44	72	7		5,37		0,62
Всего с учетом "Коэф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"									713	44	97	7		5,37		0,62
Накладные расходы 123% ФОТ (от 51)									63							
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 51)									38							
Итого с накладными и см. прибылью									814					5,37		0,62
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 5-6									2313	47	272	27		5,19		2,92
Всего с учетом "Коэф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"									2705	47	365	27		5,19		2,92
Накладные расходы 155% ФОТ (от 74)									115							
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 74)									74							
Итого с накладными и см. прибылью									2894					5,19		2,92
Итого									3708					10,56		3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы								2865							
	Машины и механизмы								462							
	ФОТ								125							
	Накладные расходы								178							
	Сметная прибыль								112							
Итого по разделу 2 Фундаменты									3708					10,56		3,54
Раздел 3. Металлоконструкции																
7	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	0,2118	10269,08	359,21	635,21	63,91	2175	76	135	14	39,13	8,2877	4,91	1,0399
8	ФЕР09-03-029-01	Монтаж и стоимость лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	0,0752	8775,81	304,28	689,65	76,27	660	23	52	6	32,37	2,4342	5,83	0,4384
9	ФЕР13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 Коэф-нты к позиции: ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2 окрашивас мой поверхнос ти	0,08323	1289,32	44,8	13,72	0,2	107	4	1		4,94	0,4112	0,06	0,005
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2942	103	188	20		11,13		1,48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									3402	103	251	20		11,13		1,48
Накладные расходы									111							
Сметная прибыль									104							
Итого по разделу 3 Металлоконструкции:																
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 7-8									2835	99	187	20		10,72		1,48
Всего с учетом "Коэф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"									3280	99	250	20		10,72		1,48
Накладные расходы 90% ФОТ (от 119)									107							
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 119)									101							
Итого с накладными и см. прибылью									3488					10,72		1,48
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 9									107	4	1			0,41		
Всего с учетом "Коэф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"									122	4	1			0,41		
Накладные расходы 90% ФОТ (от 4)									4							
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4)									3							
Итого с накладными и см. прибылью									129					0,41		
Итого									3617					11,13		1,48
В том числе:																
Материалы									3048							
Машины и механизмы									251							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
ФОТ										123											
Накладные расходы										111											
Сметная прибыль										104											
Итого по разделу 3 Металлоконструкции										3617				11,13			1,48				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										5875		194		539		56		21,69		5,1	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										6829		194		722		56		21,69		5,1	
Накладные расходы										291											
Сметная прибыль										217											
Итого по смете:																					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																					
Итого Поз. 1-2										7				7		2				0,08	
Всего с учетом "Коеф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"										9				9		2				0,08	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2)										2											
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2)										1											
Итого с накладными и см. прибылью										12									0,08		
Полю:																					
Итого Поз. 3-4										613		44		72		7		5,37		0,62	
Всего с учетом "Коеф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"										713		44		97		7		5,37		0,62	
Накладные расходы 123% ФОТ (от 51)										63											
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 51)										38											
Итого с накладными и см. прибылью										814							5,37		0,62		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																					
Итого Поз. 5-6										2313		47		272		27		5,19		2,92	
Всего с учетом "Коеф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"										2705		47		365		27		5,19		2,92	
Накладные расходы 155% ФОТ (от 74)										115											
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 74)										74											
Итого с накладными и см. прибылью										2894							5,19		2,92		
Строительные металлические конструкции:																					
Итого Поз. 7-8										2835		99		187		20		10,72		1,48	
Всего с учетом "Коеф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"										3280		99		250		20		10,72		1,48	
Накладные расходы 90% ФОТ (от 119)										107											
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 119)										101											
Итого с накладными и см. прибылью										3488							10,72		1,48		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																					
Итого Поз. 9										107		4		1				0,41			
Всего с учетом "Коеф. перехода от ФЕР-2001г. к ценам Курганской обл. ЭМ-ЗПМ=1,38; МАТ=1,15"										122		4		1				0,41			
Накладные расходы 90% ФОТ (от 4)										4											
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4)										3											
Итого с накладными и см. прибылью										129							0,41				
Итого										7337							21,69		5,1		
В том числе:																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								5913							
	Машины и механизмы								722							
	ФОТ								250							
	Накладные расходы								291							
	Сметная прибыль								217							
	ВСЕГО по смете								7337					21,69		5,1

Составил а



Контроль

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 200 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 200 ____ г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник № 8
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-23-01.ОБ
(локальная смета)

на приобретение здания на базе блок-контейнера разм.3х9х2,9 м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: задание отд.

Сметная стоимость оборудования _____ 145,993 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Общая масса обору- дования т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Оборудование.														
Примечание: индекс перевода цен на оборудование от 1 кв.2006г. к ценам на 01.01.2000г. К=1,935:0,98=1,974х1,1466=2,263 КО-инвест №50 стр.2,9; №55 стр.13 п.27 метал. пр-во														
1	Цена ЗАО "Рыбинсккомплекс" г.Рыбинск письмо от 29.03.2006г. исх. № 785/а с НДС	Здание на базе блок-контейнера размерами 3х9х2,9 м цена:364200:1,18:2,263	к-т	1	136387,13				136387	136387				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										136387				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										145993				
Итого по смете:														
Итого Поз. 1										136387				
Всего с учетом "Запасные части ПЗ=2%"										139115				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Транспорт ПЗ=3%									4173				
	Комплектация ПЗ=0,7%									974				
	Всего с учетом коэффициентов к итогам 2-го уровня									144262				
	Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2%"									145993				
	В том числе:													
	ВСЕГО по смете									145993				

Составил

Стромская

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник 8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-26-01.30

на приобретение и монтаж электрооборудования бытовых помещений, площадка ствола 14РЭШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. 2203987965-ЭС.С лист.1

Сметная стоимость _____ 31.673 тыс.руб.
монтажных работ _____ 9.140 тыс.руб.
оборудования _____ 22.533 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 0.762 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 56.73 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.200 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Матп			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Матп	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Оборудование и монтаж														
Примечание:														
в смете применялись коэффициенты на оборудование:														
К=3,18 переход от цен 1кв.2009г. к ценам 2000г. (4кв.1999г.) без НДС.														
Прилож.4 п.10 к письму Министерства регионального развития РФ от 12 февраля 2009г. №3652-С														
1 20	ФЕРм08-03-481-	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: 0,15	шт.	7	127,45	12	1,31	0,03		892	84		9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ЗАО "Woltag" 1 кв. 2009г	Щит вводной напольного исполнения разм. 1700x800x450 в комплекте с электроаппаратурой ВРУ-1Д-250-101 цена: 24180:3,18	шт.	1	7603,77				7604	7604				
3	ФЕРм08-03-571-04	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм	м ширины по фронту	0,8	287,21	58,23	211,18	11,34		230	47	169	9	
4	ЗАО "Woltag" 1 кв. 2009г	Пункт распределительный разм. 1200x750x200, IP54 ПР8503-1205-2УХЛ2 с вводным автоматом ВА57-39 и фидерными автоматами ВА5761-29, ВА57Ф35 цена: 21380:3,18	шт.	2	6723,27				13447	13447				
5	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000	шт.	2	511,51	34,62	76,07	3,92		1023	69	152	8	
6	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40	шт.	1	169,48	25,48	4,65	0,08		169	25	5		
7	ФЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5	100 м кабеля	0,95	3171,12	141,56	1183,04	106,25		3013	134	1124	101	
8	ФЕРм08-02-146-02	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1	100 м кабеля	0,2	3372,1	160,82	1364,76	121,5		674	32	273	24	
9	ФЕРм08-02-158-14	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм ² , до 35	шт.	14	20,68	11,07	2,31	0,14		290	155	32	2	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										27342	546	1764	144	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом										29654	618	1997	144	
Накладные расходы										724				
Сметная прибыль										495				
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж :														
Итого по Монтажным работам														
Итого Поз. 1, 3, 5-9										6291	546	1764	144	
Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам Забайкальского края ПЗ=1.132; ОЗП=1.132; ЭМ=1.132; МАТ=1.132"										7121	618	1997	144	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 762)										724				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 762)										495				
Итого с накладными и см. прибылью										8340				
Итого по Оборудованию														
Итого Поз. 2, 4										21051				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Всего с учетом "Запасные части ПЗ=2%"										21472				
	Транспорт ПЗ=3%										644				
	Комплектация ПЗ=0.7%										150				
	Всего с учетом коэффициентов к итогам 2-го уровня										22266				
	Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.2%"										22533				
	Итого										30873				
	В том числе:														
	Материалы										4506				
	Машины и механизмы										1997				
	ФОТ										762				
	Накладные расходы										724				
	Сметная прибыль										495				
	Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж										30873				
Раздел 2. Материалы, не учтенные в расценках на монтаж															
Примечание:															
в смете применялись коэффициент на СМР:															
K=1,03 транспортно-заготовительские расходы															
K=5,3 переход от цен 1 кв.2009г. к ценам 2000г. (4 кв.1999г.) без НДС для Забайкальского края															
Письмо 12.02.2009 № 3652-СК/02															
10	Электро-монтаж А5215 с НДС 1 кв.2009г	Пускатель ПМЛ 1220 цена: 1014,71:1,18х1,03:5,3	шт.	1	167,12						167				
11	Электро-кабель г.Коль-чугино без НДС 1 кв.2009г	Кабель ВВГнг сеч.5х1,5мм2 цена: 21452х1,03:5,3	км	0,015	4168,97						63				
12	Электро-кабель г.Коль-чугино без НДС 1 кв.2009г	Кабель ВВГнг сеч.3х2,5мм2 цена: 19991х1,03:5,3	км	0,08	3885,04						311				
13	Электро-кабель г.Коль-чугино без НДС 1 кв.2009г	Кабель ВВГнг сеч.5х6мм2 цена: 66578х1,03:5,3	км	0,02	12938,74						259				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											800				
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж :															
Итого Поз. 10-13											800				
В том числе:															
Материалы											800				
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж											800				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										28142	546	1764	144	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										30454	618	1997	144	
Накладные расходы										724				
Сметная прибыль										495				
Итого по смете:														
Итого Монтажные работы										9140				
Итого Оборудование										22533				
Итого										31673				
В том числе:														
Материалы										5306				
Машины и механизмы										1997				
ФОТ										762				
Накладные расходы										724				
Сметная прибыль										495				
ВСЕГО по смете										31673				

Составил

Чевордаева

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

ОАО "Приаргунское производственное горнохимическое объединение" Рудник № 8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-26-02.20

на приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации, бытовые помещения, плопалка шахты 14РЭШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. 2203-985870-СС.С лист. 17

Сметная стоимость 23.835 тыс.руб.

монтажных работ 20.762 тыс.руб.

оборудования 3.073 тыс.руб.

Средства на оплату труда 0.000 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 7.2 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, г
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Аналог Надшахт зд.вент. ств.4В К=7	Оборудование цена: 439х7	компл.	1	3073				3073	3073						
2	То же	Монтаж цена: 2966х7	компл.	1	20762					20762				0,0017.2	7,2	0,001
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										23835					7,2	
Итого по смете:																
Итого Монтажные работы										20762					7,2	
Итого Оборудование										3073						
Итого										23835					7,2	
В том числе:																
Материалы										2966						
ВСЕГО по смете										23835					7,2	

Составил

Проверил

Крючкова

Чевордаева

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

" " 200 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

ОАО "Приаргунское производственное горнохимическое объединение" Рудник № 8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-26-03.ЭО

на приобретение и монтаж радиотрансляции и оповещения, бытовые помещения, площадка шахты 14РЭШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. 2203-985870-СС.С лист. 17

Сметная стоимость 5.176 тыс.руб.

монтажных работ 4.026 тыс.руб.

оборудования 1.150 тыс.руб.

Средства на оплату труда 0.000 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 7.2 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, г	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Аналог Надшахт зд. вент. ств.14В К=2	Оборудование цена: 575х2	компл.	1	1150				1150	1150						
2	То же	Монтаж цена: 2013х2	компл.	1	4026					4026				0,0017,2	7,2	0,001
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										5176					7,2	
Итого по смете:																
Итого Монтажные работы										4026					7,2	
Итого Оборудование										1150						
Итого										5176					7,2	
В том числе:																
Материалы										2013						
ВСЕГО по смете										5176					7,2	

Составил

Проверил

Крючкова

Чевордаева

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 200__ г.

"_____" 200__ г.

ОАО "Приаргунское производственное горнохимическое объединение" Рудник № 8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-60-01.70

на внутриплощадочные сети связи по площадке шахты 14РЭШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт.2203-985870-СС.С л.18-19

Сметная стоимость _____ 42.994 тыс.руб.
строительных работ _____ 13.960 тыс.руб.
монтажных работ _____ 29.034 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 4.395 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 326.1 чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, г	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	11,8	1212,44	63,85	1148,59	67,37		14307	753	13554	795	6,63	78,23	
2	ФЕРм10-06-003-01	Кабели и провода, прокладываемые в траншее. Кабель, масса 1м, кг, до 0,6	км кабеля	1,18	1498,05	244,89	1253,16	86,07		1768	289	1479	102	27	31,86	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										16075	1042	15033	897		110,09	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										18197	1179	17018	897		110,09	
Накладные расходы										2080						
Сметная прибыль										1371						
Итого по разделу 1 Монтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах:																
Итого Поз. 1										14307	753	13554	795		78,23	
Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам Забайкальского края ИЗ-1.132; ОЗП-1.132; ЭМ-1.132; МАТ-1.132"										16196	852	15344	795		78,23	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 647)										1565						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 647)										1071						

[illegible]

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФССЦ-504-0177	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППЭпБ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0,1	15321,6					1532						
7	ФССЦ-507-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРПШМ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,4	2889,41					1156						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										2688						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										3043						
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ :																
Итого Поз. 6-7										2688						
Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам Забайкальского края МАТ=1.132"										3043						
В том числе:																
Материалы										3043						
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж, расценка по ФССЦ										3043						
Раздел 4. Строительные работы																
8	ФЕР01-01-058-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 0,7 м для прокладки кабеля одножильными траншеи экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2 для прокладки для прокладки кабеля	1 км	1,18	7933,34	708,44	7224,9	1163,17		9361	836	8525	1373	183,06	216,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										9361	836	8525	1373		216,01	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										10597	946	9651	1373		216,01	
Накладные расходы										2203						
Сметная прибыль										1160						
Итого по разделу 4 Строительные работы :																
Итого Поз. 8										9361	836	8525	1373		216,01	
Всего с учетом "Индекс на СМР к ценам Забайкальского края ПЗ=1.132; ОЗП=1.132; ЭМ=1.132; МАТ=1.132"										10597	946	9651	1373		216,01	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 319)										2203						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 319)										1160						
Итого с накладными и см. прибылью										13960					216,01	
В том числе:																
Машины и механизмы										9651						
ФОТ										2319						
Накладные расходы										2203						
Сметная прибыль										1160						
Итого по разделу 4 Строительные работы										13960					216,01	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										32467	1878	23538	2270		326,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого по смете:					
Итого Строительные работы					
Итого Монтажные работы					
Итого					
В том числе:					
Материалы					
Машины и механизмы					
ФОТ					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
ВСЕГО по смете					

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					36180	2125	26669	2270		326,1	
					4283						
					2531						
					13960					216,01	
					29034					110,09	
					42994					326,1	
					7386						
					26669						
					4395						
					4283						
					2531						
					42994					326,1	

Составил
Проверил

Крючкова
Чевордаева

СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник №8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-63-01

на железнодорожные пути узкой колеи шириной 750 мм. Площадка ствола 14РШ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 315,767 тыс.руб.

Средства на оплату труда 19,627 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1757,38 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ж/д узкоколейные пути шириной 750 мм.																
1	E28-1003	Укладка пути звеньями сборки на базе звеньев из рельсов Р24 при числе шпал 1550 на 1км пути КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Пересчет от цен 1991 г. к ценам 2000 г. (10,5:1,2) ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	км	0,285	269506,48	2274,04	151,55	67,38	76809	648	43	19	254	72,39	5,16	1,47
2	C116-11	Исключить: Рельсы железнодорожные типа Р-24, Р-18 (ГОСТ 6368-52) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: пересчет от цен 1984 г. в цены 1991 г. МАТ=1,53; пересчет от цен 1991 г. в цены 2000 г. МАТ=8,75	т	-14,592	2128,61				-31061							
3	C119-373	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. МАТ=1,53; пересчет от 1991 г. к ценам 2000 г. МАТ=8,75	т	19,095	2222,33				42435							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	E28-1053	Укладка стрелочных переводов из рельсов Р24 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Итого с НР=16% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582;</i> <i>ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582;</i> <i>Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53;</i> <i>ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53;</i> <i>Пересчет от цен 1991 г. к ценам 2000 г. (10,5:1,2) ПЗ=8,75;</i> <i>ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75</i>	шт	8	10274,95	555,89			82200	4447			61	488		
5	C116-11	Исключить: Рельсы железнодорожные типа Р-24, Р-18 (ГОСТ 6368-52) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>пересчет от цен 1984 г. в цены 1991 г. МАТ=1,53;</i> <i>пересчет от цен 1991 г. в цены 2000 г. МАТ=8,75</i>	т	-5,36	2128,61				-11409							
6	C119-373	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. МАТ=1,53;</i> <i>пересчет от 1991 г. к ценам 2000 г. МАТ=8,75</i>	т	10,4	2222,33				23112							
7	E28-1066	Балластировка пути щебеночным балластом 15 см <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Итого с НР=16,5% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582;</i> <i>ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582;</i> <i>Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53;</i> <i>ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53;</i> <i>Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2)</i> <i>ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75</i>	т.м3	0,21	12464,73	12464,73			2618	2618			1450	304,5		
8	ФСЦМ-408-9200	Балласт щебеночный	м3	245,7	108				26536							
9	E28-1069	Выправка пути уложенного на щебеночном балласте <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Итого с НР=16% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582;</i> <i>ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582;</i> <i>Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53;</i> <i>ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53;</i> <i>Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2)</i> <i>ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75</i>	км	0,285	4362,58	4362,58			1243	1243			493	140,51		
10	E28-1072	Выправка стрелочных переводов уложенных на щебеночном балласте <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Итого с НР=16% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582;</i> <i>ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582;</i> <i>Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53;</i> <i>ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53;</i> <i>Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2)</i> <i>ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75</i>	шт	8	232,4	232,4			1859	1859			26,3	210,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР32-08-001-04 прим.	Изготовление и установка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля на кривых радиусом до 200 м из рельсов типа: Р-33	1 км	0,1	183826,36	6127,11	5607,27	677,61	18383	613	561	68	651,82	65,18	60,55	6,06
12	E28-1076	Установка клиновых противоугонов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2) ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	100шт	2,85	1298,76	35,35			3701	101			4	11,4		
13	E28-1080	Устройство переездов в пределах длины шпал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2) ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	100м2	0,36	23581,78	5878,6	84,18	33,78	8489	2116	30	12	600	216	2,58	0,93
14	E28-419	Устройство рельсовых упоров КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% к ценам 1984 г. ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Пересчет от цен 1984 г. к ценам 1991 г. ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Пересчет от цен 1991 г. к базисным ценам 2000 г. (10,5:1,2) ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	шт	3	9146,38	763,09	1207,68	496,91	27439	2289	3623	1491	83	249	38,06	114,18
15	ФССЦ-408-0116 прим	Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм	м3	60	90,23				5414							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									277768	15934	4257	1590		1757,38		122,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									314434	18037	4819	1590		1757,38		122,64
Накладные расходы									853							
Сметная прибыль									480							
Итого по разделу 1 Ж/д узкоколейные пути шириной 750 мм. :																
Железные дороги:																
Итого Поз. 1-10, 12-15									259385	15321	3696	1522		1692,2		116,58
Всего с учетом "Переход от ФЕР-2001 в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									293624	17343	4184	1522		1692,2		116,58
Трамвайные пути:																
Итого Поз. 11									18383	613	561	68		65,18		6,06
Всего с учетом "Переход от ФЕР-2001 в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									20810	694	635	68		65,18		6,06
Накладные расходы 112% ФОТ (от 762)									853							
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 762)									480							
Итого с накладными и см. прибылью									22143					65,18		6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									315767					1757,38		122,64
В том числе:																
Материалы									291578							
Машины и механизмы									4819							
ФОТ									19627							
Накладные расходы									853							
Сметная прибыль									480							
Итого по разделу 1 Ж/д узкоколейные пути шириной 750 мм.									315767					1757,38		122,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									277768	15934	4257	1590		1757,38		122,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									314434	18037	4819	1590		1757,38		122,64
Накладные расходы									853							
Сметная прибыль									480							
Итого по смете:																
Железные дороги									293624					1692,2		116,58
Трамвайные пути									22143					65,18		6,06
Итого									315767					1757,38		122,64
В том числе:																
Материалы									291578							
Машины и механизмы									4819							
ФОТ									19627							
Накладные расходы									853							
Сметная прибыль									480							
ВСЕГО по смете									315767					1757,38		122,64

Составил

Бородина О.А.

Проверил

Ляпина З.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

" " 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник №8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-64-01

на водопропускную металлическую трубу диам.0,5м, длиной 18,5п.м. Площадка ствола 14РЭП.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 17,829 тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,267 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 18 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водопропускная металлическая труба отв. 0,5м, толщ.стенок 7мм.																
1	ФЕР22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 500 мм	1 км	0,0185	823386,43	10080,28	33464,73	3007,79	15233	186	619	56	973	18	284,29	5,26
		трубопро вода														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									15233	186	619	56		18		5,26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									17244	211	701	56		18		5,26
Накладные расходы									347							
Сметная прибыль									238							
Итого по разделу 1 Водопропускная металлическая труба отв. 0,5м, толщ.стенок 7мм. :																
Итого Поз. 1									15233	186	619	56		18		5,26
Всего с учетом "1Переход от ФЕР 2000 г. в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									17244	211	701	56		18		5,26
Накладные расходы 130% ФОТ (от 267)									347							
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 267)									238							
Итого с накладными и см. прибылью									17829					18		5,26
В том числе:																
Материалы									16332							
Машины и механизмы									701							
ФОТ									267							
Накладные расходы									347							
Сметная прибыль									238							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Водопропускная металлическая труба отв. 0,5м, толщ.стенок 7мм.										17829				18		5,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										15233	186	619	56	18		5,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										17244	211	701	56	18		5,26
Накладные расходы										347						
Сметная прибыль										238						
Итого по смете:																
Итого Поз. 1										15233	186	619	56	18		5,26
Всего с учетом "Переход от ФЕР 2000 г. в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"										17244	211	701	56	18		5,26
Накладные расходы 130% ФОТ (от 267)										347						
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 267)										238						
Итого с накладными и см. прибылью										17829				18		5,26
В том числе:																
Материалы										16332						
Машины и механизмы										701						
ФОТ										267						
Накладные расходы										347						
Сметная прибыль										238						
ВСЕГО по смете										17829				18		5,26

Составил

Бородина О.А.

Проверил

Ляпина З.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

" " 200 г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник №8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-119-01

на малые архитектурные формы. Площадка ствола 14РЭШ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 6,199 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1,038 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 90,85 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Передвижное оборудование.																
1	Пр-нт МАФ вып.2 расц. 1-485	Скамья для отдыха, тип II (тип.пр. 320-18) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% в ценах 1984 г., K=1,165*1,08=1,2582 ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Коэффициент пересчета от цен 1984 г. в цены 1991 г., K=1,53 ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Коэффициент пересчета от цен 1991 г. в цены 2000 г., K=10,5:1,2=8,75 ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	шт.	5	385,73	52,55	7,24	2,02	1929	263	36	10	5,39	26,95		
2	Пр-нт МАФ вып.2 расц. 1-622	Установка урн для мусора, тип 2 (тип.пр. 320-10) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% в ценах 1984 г., K=1,165*1,08=1,2582 ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Коэффициент пересчета от цен 1984 г. в цены 1991 г., K=1,53 ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Коэффициент пересчета от цен 1991 г. в цены 2000 г., K=10,5:1,2=8,75 ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	шт.	7	210,55	50,87	3,54	1,01	1474	356	25	7	5,24	36,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Пр-нт МАФ вып.3 расп.1-944	Установка цветочницы БЦ-1 (тип.пр. 310-1-22) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% в ценах 1984 г., К=1,165*1,08=1,2582 ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Коэффициент пересчета от цен 1984 г. в цены 1991 г., К=1,53 ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Коэффициент пересчета от цен 1991 г. в цены 2000 г., К=10,5:1,2=8,75 ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	шт.	2	308,25	27,96	17,35	6,4	616	56	35	13	2,86	5,72		
4	Пр-нт МАФ вып.2 расп.1-567	Установка стенда информационного, тип II (тип.пр. 320-58) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Итого с НР=16,5% и ПН=8% в ценах 1984 г., К=1,165*1,08=1,2582 ПЗ=1,2582; ОЗП=1,2582; ЭМ=1,2582; ЗПМ=1,2582; МАТ=1,2582; Коэффициент пересчета от цен 1984 г. в цены 1991 г., К=1,53 ПЗ=1,53; ОЗП=1,53; ЭМ=1,53; ЗПМ=1,53; МАТ=1,53; Коэффициент пересчета от цен 1991 г. в цены 2000 г., К=10,5:1,2=8,75 ПЗ=8,75; ОЗП=8,75; ЭМ=8,75; ЗПМ=8,75; МАТ=8,75	шт.	1	1456,68	212,24	13,64	3,87	1457	212	14	4	21,5	21,5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5476	887	110	34		90,85		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6199	1004	125	34		90,85		
Итого по разделу 1 Передвижное оборудование. :																
Итого Поз. 1-4									5476	887	110	34		90,85		
Всего с учетом "Переход от ФЕР-2001 г. в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									6199	1004	125	34		90,85		
В том числе:																
Материалы									5070							
Машины и механизмы									125							
ФОТ									1038							
Итого по разделу 1 Передвижное оборудование.									6199					90,85		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									5476	887	110	34		90,85		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									6199	1004	125	34		90,85		
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4									5476	887	110	34		90,85		
Всего с учетом "Переход от ФЕР-2001 г. в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									6199	1004	125	34		90,85		
В том числе:																
Материалы									5070							
Машины и механизмы									125							
ФОТ									1038							
ВСЕГО по смете									6199					90,85		

Составил

Бородина О.А.

Проверил

Дяпина З.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200_ г.

" " 200_ г.

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение". Рудник №8.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-120-01

на озеленение. Площадка ствола 14РЭЦ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1255,695 тыс.руб.

Средства на оплату труда 174,977 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 17575,66 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Озеленение																
1	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	215,61	2263,25	278,18	6,57	0,95	487979	59978	1417	205	35,08	7563,6	0,07	15,09
2	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	215,61	668,92	50,62	301,4	31,78	144226	10914	64985	6852	5,99	1291,5	2,74	590,77
3	ФЕР47-01-070-03	Уход: за газонами обыкновенными цветнико в и газонов	100 м2	215,61	640,94	315,14	301,4	31,78	138193	67947	64985	6852	38,62	8326,86	2,74	590,77
4	ФЕР47-01-005-05	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом с добавлением растительной земли: до 100%	10 ям	2,4	2021,08	265,75	41,31	6,84	4851	638	99	16	34,07	81,77	0,59	1,42
5	ФЕР47-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м деревьев или кустарник ов	10	2,4	830,06	197,79	223,71	25,81	1992	475	537	62	20,56	49,34	2,01	4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФССЦ-414-0022	Береза бородавчатая, повышенный стандарт (с комом земли)	шт.	14	162,16				2270							
7	ФССЦ-414-0101	Ель (разные виды), высота 0,4-0,8 м	шт.	10	121,17				1212							
8	ФЕР47-01-067-05	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли	10 деревьев или кустарников	2,4	273,07	130,68	47,3	4,99	655	314	114	12	15,32	36,77	0,43	1,03
9	ФЕР47-01-031-05	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли: до 100%	10 м траншей	15,3	388,83	43,52	15,56	1,35	5949	666	238	21	5,58	85,37	0,1	1,53
10	ФЕР47-01-033-01	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выкопанных растений	10 м живой изгороди	15,3	61,59	41,35	18,7	1,97	942	633	286	30	4,61	70,53	0,17	2,6
11	ФССЦ-414-0091	Боярышник однопестичный с кроной 2-3 года, высота 1,5-3 м	шт.	256	11,36				2908							
12	ФЕР47-01-069-01	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и выкопанных растениями	10 м живой изгороди	15,3	79,7	36,61	25,3	2,67	1219	560	387	41	4,57	69,92	0,23	3,52
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									792396	142125	133048	14091		17575,66		1211,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									896992	160886	150610	14091		17575,66		1211,55
Накладные расходы									201224							
Сметная прибыль									157479							
Итого по разделу 1 Озеленение :																
Итого Поз. 1-12									792396	142125	133048	14091		17575,66		1211,55
Всего с учетом "Переход от ФЕР 2001 г. в цены Забайкальского края ПЗ=1,132; ОЗП=1,132; ЭМ=1,132; МАТ=1,132"									896992	160886	150610	14091		17575,66		1211,55
Накладные расходы 115% ФОТ (от 174 977)									201224							
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 174 977)									157479							
Итого с накладными и см. прибылью									1255695					17575,66		1211,55
В том числе:																
Материалы									585496							
Машины и механизмы									150610							
ФОТ									174977							
Накладные расходы									201224							
Сметная прибыль									157479							
Итого по разделу 1 Озеленение									1255695					17575,66		1211,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									792396	142125	133048	14091		17575,66		1211,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									896992	160886	150610	14091		17575,66		1211,55
Накладные расходы									201224							
Сметная прибыль									157479							
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-12									792396	142125	133048	14091		17575,66		1211,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом "Переход от ФЕР 2001 г. в цены Забайкальского края ИЗ-1,132; ОЗП=1,132; ЭМ-1,132; МАТ=1,132"								896992	160886	150610	14091		17575,66		1211,55
	Накладные расходы 115% ФОТ (от 174 977)								201224							
	Сметная прибыль 90% ФОТ (от 174 977)								157479							
	Итого с накладными и см. прибылью								1255695					17575,66		1211,55
	В том числе:															
	Материалы								585496							
	Машины и механизмы								150610							
	ФОТ								174977							
	Накладные расходы								201224							
	Сметная прибыль								157479							
	ВСЕГО по смете								1255695					17575,66		1211,55

Составил

Бородин О.А.

Проверил

Ляпина З.Ф.