

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

200_г.

Здание Комбинатотуправления по ул. Ленина, 90

(наименование стройки)

200_г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48-2013

(локальная смета)

на Текущий ремонт санузла 3-го этажа (левое крыло) в здании по ул. Ленина, 90

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости №№ 448, 498, 48, 89, 90

Сметная стоимость

590 056,92 руб.

Средства на оплату труда

115669,72 руб.

Сметная трудоемкость

791,39 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013г

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы в санузле 3-го этажа (левое крыло)

Демонтижные работы

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел I. Ремонтно-строительные работы в санузле 3-го этажа (левое крыло)																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-007-06 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акминтран ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-007-06 45.45 Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий ОЗП=11.01; ЭМ=6.28; ЗПМ=11.01 НР (1338.04 руб.); 110%*(0,85*0,9) от ФОТ (1590,06 руб.) СП (756.87 руб.); 70%*(0,8*0,85) от ФОТ (1590,06 руб.)	100 м2	0.17	899.6	814.48	85.12	35.05	152.93	138.46	14.47	5.96	66.87	11.37	2.2	0.37
2	ТЕР57-3-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР57-3-1 82.3 Разборка плитусов ОЗП=11.01 НР (52.93 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (77.84 руб.) СП (42.35 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (77.84 руб.)	100 м плитуса	0.171	41.36	41.36			7.07	7.07			3.77	0.64		
3	ТЕР63-10-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР63-10-1 88.10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов ОЗП=11.01; ЭМ=6.31; ЗПМ=11.01 НР (306.4 руб.); 77%*0,85 от ФОТ (468.14 руб.) СП (187.26 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (468.14 руб.)	100 м2 облицовки и	0.461	96.78	89.04	7.74	3.19	44.62	41.05	3.57	1.47	7.31	3.37	0.2	0.09

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прямые затраты по смете в ценах 2001г.									118242.19	10232.15	1881.14	309.05	791.39		19.53
Итого Прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									356127.66	112267.08	14169.9	3402.64	791.39		19.53
Итого Накладные расходы									94369.84						
Итого Сметная прибыль									49550.74						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									473973.78				761.23		11.6
Итого Монтажные работы									25757.8				28.96		7.93
Итого Прочие затраты									316.66				1.2		
Итого									500048.24				791.39		19.53
В том числе:															
Материалы									229690.68						
Машины и механизмы									14169.9						
ФОТ									115669.72						
Накладные расходы									94369.84						
Сметная прибыль									49550.74						
НДС 18%									90008.68						
ВСЕГО по смете									590056.92				791.39		19.53

Составил: _____ Петлина Д.В.

Проверил: _____