

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала «Димитровградский»
ФГУП «НО РАО» А.Ю. Карасев

« ___ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
эксплуатации ФГУП «НО РАО» А.С. Баринов

« ___ » _____ 2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

| № | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примеч. |
|-----|---|----------------|-------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка покрытий полов | м ² | 72,0 | |
| 2. | Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | м ² | 72,0 | |
| 3. | Выравнивание полов | м ² | 72,0 | Стяжка или наливные полы |
| 4. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м ² | 72,0 | |
| 5. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м ² | 48,0 | |
| 6. | Очистка поверхности потолка | м ² | 72,0 | |
| 7. | Шпатлевка потолков | м ² | 72,0 | |
| 8. | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м ² | 72,0 | |
| 9. | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами потолка | м ² | 72,0 | |
| 10. | Снятие обоев со стен | м ² | 104,0 | |
| 11. | Выравнивание стен (шпатлевка стен) | м ² | 104,0 | |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен "бетон-контактом" | м ² | 104,0 | |
| 13. | Оклейка стен обоями улучшенными | м ² | 104,0 | |
| 14. | Разборка деревянных заполнения дверного проема | м ² | 5,4 | |
| 15. | Установка блока в дверном проеме | м ² | 5,4 | |
| 16. | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 | |
| 17. | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 2 | |
| 18. | Установка и крепление наличников | м | 21,4 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|---|
| 19. | Установка новых оконных заполнений из конструкций ПВХ | м ² | 14,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | п.м. | 9,0 | |
| 21. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м ² | 2,7 | |
| Электромонтажные работы | | | | |
| 21. | Автомат на ток до 25 А | шт. | 1,0 | |
| 22. | Замена выключателей | шт. | 3,0 | |
| 23. | Замена светильников | шт. | 16,0 | |
| 24. | Замена розеток | шт. | 16,0 | |
| 25. | Замена провода ВВГнг 3х2,5 | пм | 120,0 | |
| 26. | Замена провода ВВГнг 2х1,5 | пм | 80,0 | |
| 27. | Демонтаж кабеля | пм | 200,0 | |
| 28. | Укладка кабель-канала | пм | 200,0 | |
| 29. | Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² | пм | 200,0 | |

Составил

А.В. Кузьмин

Проверил

Ю.В. Нуждов