


Приложение 1

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



" " 200 г.

Дом специалистов по адресу: пер. Чекист, 4
(наименование стройки)

" " 200 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-2013-Э
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений 2-го этажа Дома специалистов. Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Э/Р/8/1/177
Сметная стоимость 472 529,77 руб.
Средства на оплату труда 7008,87 руб.
Сметная трудоемкость 377,83 чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на **4 кв. 2012г**

№ шп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					В том числе			В том числе								
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещений 2-го этажа в здании Дис																
Демонтажные работы																
1	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (12.12 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (16,77 руб.) СП (8,72 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (16,77 руб.)	100 шт.	0,24	70,08	69,37	0,71	0,48	16,82	16,65	0,17	0,12	6,32	1,52	0,03	0,01
2	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (1,58 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (16,03 руб.) СП (8,34 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (16,03 руб.)	100 шт.	0,25	64,1	64,1			16,03	16,03			5,84	1,46		
3	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (12,31 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (17,31 руб.) СП (9 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (17,31 руб.)	100 шт.	0,27	64,1	64,1			17,31	17,31			5,84	1,58		
4	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (133,21 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (184,37 руб.) СП (93,87 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (184,37 руб.)	100 м	1,74	106,04	105,8	0,24	0,16	184,51	184,09	0,42	0,28	9,64	16,77	0,01	0,02
Монтажные работы																
5	ТЕРм08-03-593-19	Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках-24 шт. и в натяжных потолках НР (209,52 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (259,47 руб.) СП (134,92 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (259,47 руб.)	100 шт.	0,12	9549,17	1646,71	1361,89	515,49	1145,9	197,61	163,43	61,86	118	14,16	32,7	3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм08-03-593-07	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый НР (233.9 руб.): 93%*0,85 от ФОТ (314.43 руб.) СП (163.5 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (314.43 руб.)	100 шт.	0.14	6005.46	1362.02	2637.68	883.96	840.76	190.68	369.28	123.75	97.6	13.66	57.2	8.01
7	ТЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 НР (265.02 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (328.2 руб.) СП (170.66 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (328.2 руб.)	шт.	10	176.47	16.89	41.92	15.93	1764.7	168.9	419.2	159.3	1.21	12.1	1.01	10.1
8	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (137.55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (170.34 руб.) СП (88.58 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (170.34 руб.)	100 шт.	0.32	760.87	531.69	11.45	0.64	243.48	170.14	3.66	0.2	38.1	12.19	0.08	0.03
9	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (90.84 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (112.5 руб.) СП (58.5 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (112.5 руб.)	100 шт.	0.25	593.28	449.36	11.45	0.64	148.32	112.34	2.86	0.16	32.2	8.05	0.08	0.02
10	ТЕРм08-02-409-04	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (310.94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (385.06 руб.) СП (200.23 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (385.06 руб.)	100 м	0.7	1698.36	361.63	585.13	188.45	1188.85	253.14	409.59	131.92	27.3	19.11	12.2	8.54
11	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 НР (59.19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (73.3 руб.) СП (38.12 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (73.3 руб.)	100м	0.7	500.73	104.07	11.45	0.64	350.51	72.85	8.02	0.45	7.86	5.5	0.08	0.06
12	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (2169 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2686.07 руб.) СП (1396.76 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2686.07 руб.)	100 м кабеля	8.4	2226.57	199.19	1330.68	120.58	18703.19	1673.2	11177.71	1012.87	14.7	123.48	8.6	72.24
Общестроительные работы																
13	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ² НР (2031.52 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (2172.75 руб.) СП (1216.74 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2172.75 руб.)	100 м борозд	8.4	589.14	202.39	386.76	56.27	4948.78	1700.08	3248.78	472.67	15.64	131.38	4.06	34.1
14	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (193.38 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (214.63 руб.) СП (83.85 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (214.63 руб.)	100 шт.	0.27	1589.07	592.28	996.79	202.63	429.05	159.92	269.13	54.71	45.77	12.36	14.62	3.95
Материалы, не учтенные ценником																
15	СЦМ-503-9041-90742	Светильники потолочные с лампами накаливания прим по цене	шт	12	335				4020							
16	СЦМ-546-0051-00010	Лампы накаливания малогабаритные типа РН215-225-15	10шт	1.2	155.6				186.72							
17	СЦМ-546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения бипсальные тип БК220-230-100	10шт	7.8	16.3				127.14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕРм01-П1-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенным для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка к ФЕРм-2001 для г. Томска ОП=1.41; ЭМ=1.14; ЗПМ=1.41; МАП=1.14; ТЗ=1.41 НР (31.83 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (57.64 руб.) СП (18.44 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (57.64 руб.)	линия	8	7.21	7.21			57.64	57.64			0.564	4.51		17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%																
Итого																
В том числе:																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы																
Раздел 3. Материалы по цене поставщика																
26	Прайс-лист "ТД Томскпромснаб"	Люстра 1289/5 "ODEON" 5*40W G9 Daga 141 хром 8 590/1,18-7 279,66	шт	10	7279.66				7279.66							
27	Прайс-лист "ТД Томскпромснаб"	БРА 1288 "ODEON" 2*40W G9 Daga 142 хром 1 690/1,18-1 432,2	шт	14	1432.2				20050.84							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого по разделу 3 Материалы по цене поставщика :																
Материалы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Итого по разделу 3 Материалы по цене поставщика																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																

