

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

" " 2015 г.

" " 2015 г.

ФГУП ПО "Север"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт ограждения корпуса 11а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1604,224 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 255,518 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1695,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонтные работы															
1	ФЕР27-07-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж деревянных тротуаров (100 м2 тротуара) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-004-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1858; ЭМ=8,2704; ЗПМ=15,1904; МАТ=4 6458 НР (7392 руб.); 121%=142%*0.85 от ФОТ (6109 руб.) СП (3971 руб.); 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (6109 руб.)	0,9 90/100	9005,11 6524,99	2480,12 262,49			8105	5873	2232 236			52,1456	46,93	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж пленки: стен и кровель (100 м2 покрытия) (МДС38 п.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР14-02-015-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1739; ЭМ=10,0115; МАТ=3,0722 НР (3086 руб.); 88%=103%*0,85 от ФОТ (3507 руб.) СП (1789 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (3507 руб.)	2,5 250/100	1411,55 1402,84	8,71				3529	3507	22		11.316	28,29	
3	ФССЦпг01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-034 4 кв 2014 ЭМ=9,27 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	220	30,41	30,41			6690			6690				
4	ФССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-001 4 кв 2014 ЭМ=9,519 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	220	27,7	27,7			6094			6094				
5	ФЕР09-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлического каркаса (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-006-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1869; ЭМ=5,997; ЗПМ=15,1854; МАТ=3,9112 НР (10305 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (13383 руб.) СП (7762 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (13383 руб.)	2,336	10139,29 4979,25	4277,51 749,59	882,53		23685	11632		9992 1751	2061	32.591	76,13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФССЦ-101-3685 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 10 сталь марки СтЗпс (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3685 Швеллеры № 10 сталь марки СтЗпс МАТ=5,3016	2,336	25977,84	25977,84	25977,84		60684			60684			
7	ФЕР09-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-006-04 1 зона, 4 кв 2014, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1861; ЭМ=6,3433; ЗПМ=15,1889; МАТ=5,5244 НР (56883 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (73874 руб.) СП (42847 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (73874 руб.)	2,04 204/100	71445,17 27946,96	41136,86 8265,8	2361,35		145748	57012	83919 16862	4817	195,776	399,38	
8	ФССЦ-201-1019 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-ЛОСК, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-201-1019 Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-ЛОСК, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия) МАТ=5,5533	204	1263,49	1263,49	1263,49		257752			257752			

Проверено 07.08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство обделок на фасадах (наружные подо коньники, пояски, балконы и др.); включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-008-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,182; ЭМ=9,9771; МАТ=3,1936 НР (4152 руб.); 102%=120%*0,85 от ФОТ (4071 руб.) СП (1791 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4071 руб.)	2,04 204/100	5028,82 1995,6	32,68	3000,54		10259	4071	67	6121	15,41	31,44	15
10	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Демонтаж металлических труб (1 т конструкций) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-012-12 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1834; ЭМ=6,8758; ЗПМ=15,1872; МАТ=5,6516 НР (1552 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (2015 руб.) СП (1169 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (2015 руб.)	1,8	2370,59 722,48	1648,11 397,47		4267	1300	2967 715			5,305	9,55	
11	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж профилированного листа (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-05-001-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1827; ЭМ=7,7071; ЗПМ=15,1914; МАТ=3,5891 НР (4921 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (6391 руб.) СП (3707 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (6391 руб.)	1,8 180/100	3786,8 3529,12	257,68 21,53		6816	6352	464 39			26,235	47,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	ФССЦпг03-02-01-001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстоянии до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-02-01-001 4 кв 2014 ЭМ=9,994 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,78 1,8+0,98	87,85	87,85			244	3872	244					
13	ФЕР01-01-111-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка вручную: откосов, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-01-111-06 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1817 НР (3136 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (3872 руб.) СП (1316 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ (3872 руб.)	0,4 200*2/1000	9680,12 9680,12					3872	3872			74,75	29,9	
14	ФЕР09-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях (100 столбов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-08-001-02 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1817; ЭМ=8,6696; ЗПМ=15,19 НР (6592 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (8561 руб.) СП (4965 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (8561 руб.)	1 100/100	10922,44 7201,99	3720,45 1358,94				10922	7202	3720 1359		55,614	55,61	
15	ФССЦ-101-6726 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 108 мм, с крепежом (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-103-8003 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм МАТ=2,9287	100	1012,95		1012,95					101295				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ФССЦ-103-2491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-103-2491 Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм МАТ=2,9227	150	265,56	265,56	265,56		39834			39834			
17	ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж прогонов (1 т конструкций) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-015-01 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1859; ЭМ=6,7202; ЗПМ=15,1893; МАТ=5,1216 НР (4543 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (5900 руб.) СП (3422 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (5900 руб.)	2,08	5238,75 2410	2390,8 426,25	437,95		10897	5013	4973 887	911	18,1585	37,77	
18	ФССЦ-101-3686 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 12 сталь марки СтЗпс (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3686 Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс МАТ=5,3991	2,08 100*2*10,4/1000	26455,59	26455,59	26455,59		55028			55028			
19	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-05-001-01 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1827; ЭМ=7,7071; ЗПМ=15,1914; МАТ=3,5891 НР (5858 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (7608 руб.) СП (4413 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (7608 руб.)	1,5 150/100	5457,67 5041,61	368,11 30,76	47,95		8187	7562	552 46	73	37,4785	56,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФСЦЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФСЦЦ-101-4523 Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 МАТ=3,6823	150	179,55		179,55		26933			26933			
21	ФЕР27-07-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деревянных тротуаров (100 м2 тротуара) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-004-01 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1858; ЭМ=8,2704; ЗПМ=15,1904; МАТ=4,6458 НР (9240 руб.); 121%=142%*0,85 от ФОТ (7636 руб.) СП (4963 руб.); 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ (7636 руб.)	0,9 90/100	45535,38 8156,23	3100,16 328,11	34278,99		40982	7341	2790 295	30851	65,182	58,66	

Раздел 2. Ремонт плит ограждения (22шт)


22	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1846 НР (3138 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (4615 руб.) СП (1431 руб.); 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ (4615 руб.)	0,22 22/100	20975,7 20975,7				4615	4615			177,1	38,96	
23	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) (Толщина стены 50 мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-010-02 1 зона 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1861; ЭМ=5,9902; ЗПМ=15,1897 НР (1342 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ (1428 руб.) СП (685 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1428 руб.)	0,44 2*22/100	5064,13 2558,4	2505,73 686,88			2228	1126	1102 302		17,715	7,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ФЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка накладных деталей весом: более 20 кг (швеллер с петлями) (1 т) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-09 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1849; ЭМ=8,4165; ЗПМ=15,1527; МАТ=5,3303 НР (2188 руб.); 89%=105%*(0.85*0.8) от ФОТ (2458 руб.) СП (1082 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2458 руб.)	0,704 32*22/1000	40068,2 3452,89	369,27 38,45	36246,04		28208	2431	260 27	25517	25,07	17,65	
25	ФЕР46-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие и установка верхней плиты с приваркой к нижней плите (1 конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-05-009-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,183; ЭМ=7,7723; ЗПМ=15,1944; МАТ=4,0679 НР (83740 руб.); 94%=110%*0.85 от ФОТ (89085 руб.) СП (42761 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89085 руб.)	22	4285,36 4032,91	194,93 16,41	57,52		94278	88724	4288 361	1266	29,98	659,56	
26	ФССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая: 50x50 мм, длина 0,5м, 4 штуки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-2542 Сталь угловая 50x50 мм МАТ=4,8022	0,1342 3,05*2*22/1000	27675,08		27675,08		3714			3714			
27	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трамбовка щебнем (1 м3 подстилающего слоя) 191,84 = 278,50 - 0,1 x 155,94 - 0,09 x 155,94 - 0,11 x 518,57 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-002-04 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1818; ЭМ=6,133; ЗПМ=15,1971; МАТ=5,8364 НР (15755 руб.); 105%=123%*0.85 от ФОТ (15005 руб.) СП (7653 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (15005 руб.)	22	1595,3 577,02	383,39 105,05	634,89		35097	12694	8435 2311	13968	4,2895	94,37	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
									230327	138811 25191	630825		1695,43	
Накладные расходы									223822					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							135727						
	Итого по смете:													
	Автомобильные дороги							74652					105,59	
	Строительство теплиц в сельском хозяйстве							8404					28,29	
	Погрузо-разгрузочные работы							6690						
	Перевозка грузов автотранспортом							6338						
	Строительные металлические конструкции							910987					681,88	
	Кровли							16202					31,44	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							8324					29,9	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							9184					38,96	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							228748					667,35	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							31478					17,65	
	Полы							58505					94,37	
	Итого							1359512					1695,43	
	В том числе:													
	Материалы							630825						
	Машины и механизмы							138811						
	ФОТ							255518						
	Накладные расходы							223822						
	Сметная прибыль							135727						
	НДС 18%							244712,16						
	ВСЕГО по смете							1604224,16					1695,43	

Составил:  Котова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  02.09.15
(должность, подпись, расшифровка)

Проверено 10