

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик подразделения



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

*кровли гаражей от корпуса  
№1 до корпуса №2.*

Тарифная сетка условий труда Л.С. Ф. Ушаков ИИ

Инвентарный номер 1010005310001

Материально ответственное лицо Катамнев С.В.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий подразделения Савва Чичков М.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 2

Листов 3

Вид ремонта и наименование объекта

КПР кровли галереи от корпуса №1 до корпуса №2

Ш С	Смета №	Счет. коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент расх.	Примечание
		К1	К2		Павм.	пифр		Кст	Км			
Ш С	№ п/п	Шифр расценки										
	1			Смена карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали шириной 500 мм.	п/м		92					
	2			Ремонт кирпичной кладки карнизов	м <sup>2</sup>		1.5					
	3			Разборка кровли из 3 слоев рубероида.	м <sup>2</sup>		139.7					
	4			Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм.	м <sup>2</sup>		139.7					
	5			Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм.	м <sup>2</sup>		139.7					
	6			Отрунтовка цементной стяжки битумной мастикой кистью за 2 раза.	м <sup>2</sup>		139.7					
	7			Устройство скатной кровли из двух слоев унифлекса ЭПП (1 слой) и ЭКП (1 слой) с применением газовых горелок.	м <sup>2</sup>		139.7					
	8			Устройство примыканий кровли в два слоя стеклосетки на битуме.	м <sup>2</sup>		7.2					
	9			Дополнительная наклейка из двух слоев в местах примыканий унифлекса ЭПП (1 слой) и ЭКП (1 слой)	м <sup>2</sup>		7.2					

  
 Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ш С		Счет. коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта КПП кровли галереи от корпуса №1 до корпуса №2										Лист		Листов
		К1	К2											Лист		
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ		Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена ск. в.д.	Процент цехов. расх.	Примечание				
			Панч.	шифр	Кст	Коп										
	10		Погрузка вручную и вывозка строительного мусора на расстояние до 3 км.		тн	5										
	11		Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов в вертикальной проекции Н=10м для подъема людей на кровлю.		м <sup>2</sup>	100										

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_