КАНАЛИЗАЦИЯ

В здании предусмотрены санузлы раковины в том числе раковина самопомощи (помещение 108 и 109) и душевые кабины.

Канализационные стоки транспортируются в существующую канализацию ф250 проходящую по общему коридору корпуса на отм.-3.00.

Стоки после промывки внутреннего контура системы водоохлаждения при пусконаладочных и регламентных работах . промывки оборудования (бак, насосная станция, градирня) подсистемы оборотного водоохлаждения.

промывки оборудования (гидромодуля и испарителя чиллера) подсистемы водоохлаждения сливается через трапы и раковины в общую систему канализации.

Слив «грязной» воды из трубопроводов системы водоохлаждения (помещение № 001) после проведения операции промывки производится через гибкие рукава в приямок (помещение № 001), из которого его штатным насосом отработанная вода перекачивается в канализацию.

Транспортировка данных стоков происходит через стальной трубопровод ф32мм проходящем в существующем канале.

Перед сливом в общую канализацию стоки попадают в гаситель напора после которого через трубопровод ПВХ ф50мм поступает в проектируемую канализацию ф100мм.

Объединенная канализация присоединяется к действующей через тройник,существующий стояк ф50мм заменяется на стояк ф100мм.

Умывальники должны быть оборудованы кранами, открывающимися локтем.

Трубопроводы внутренней канализации запроектированы из безнапорных пластмассовых труб диаметром 50 и 110 мм.

Прокладка трубопроводов канализации производится над полом,частично в подпольных каналах и подвесная под потолком в пом.207,206а, далее в существующем подпольном канале на глубине 2.0м, с уклоном 0.02 к стояку проходящему по оси 132.

Монтаж сантехнических приборов выполнить согласно СНиП 3.05.01-85*.

Стояк К1-1поднять над кровлей на 2.5м

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ПНСА.158-ИОС2	
						ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46 Техническое перевооружение лабораторного корпуса	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата		
						Создание центра по разработке, производству и инжинирингового сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов	Стадия: П; Лист: 4а; Листов: -
Исполнил		Крутова			11.12		
Проверил		Коробченко			11.12		
Норм.контр		Куделка			11.12	Общие данные Общие указания	ЗАО "НПО "Спецпроект"