## Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| –ВК | Водопровод и канализация | |
| | | |

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта "ВК"

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные | |
| 2 | План систем В1.1, Т3 и К1,К2 на отм. –3.100. | |
| 3 | План систем В1.1, Т3 и К1 на отм. 0.000,0.750 | |
| 4 | План систем В1.1, Т3 и К1 на отм. 4.200 | |
| 5 | План систем В1.1, Т3 и К1 на отм. 8.450 | |
| 6 | План кровли | |

## Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

| Наименование системы | Показатели | Расчетный расход ХВС с учетом ГВС | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $м^3$/сут | $м^3$/час | л/с | | |
| Система В1 | 24 человек рабочих | 0.34 | 0.17 | 0.20 | | |
| | 4 душа | 1.5 | 2.0 | 0.8 | | |
| | | | | 1.00 | | |
| Система В2 Технологические нужды | Охлаждение дистиллятора | | 0.36 | 0,6 | | при производстве дистилята |
| | Итого | 1.84 | 2.53 | 1.60 | | |
| Система К1 | | 1.84 | 2.53 | 1.60 | | $q_s$=1,6 л/с |
| Система К3 | Сброс от циклотрона | 0.3 | | | | 4 раза в год |
| | Охлаждение дистиллятора | | 0.36 | 0,6 | | |
| | Итого | 2.14 | 2.89 | 2,2 | | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| Каталог | Промышленная трубопроводная арматура | |
| Часть 1 | Запорная арматура (вентили) | |
| Серия 4.904–69 | Средства крепления санитарно–технических | |
| | приборов | |
| СКN10.5.12.00.00 | Строительный каталог. Санитарно–техническое | |
| | оборудование. Санитарные приборы и их установка. | |

Разовое потребление воды на нужды промывки оборудования и регламентных работ учитывается по запросу наладочных организаций.

Состав оборудования с обозначением позиций см. НПСА.158–ИОС7.

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнил | | Крутова | | | 11.12 |
| Проверил | | Коробченко | | | 11.12 |
| Норм.контр | | Куделка | | | 11.12 |

ПНСА.158–ИОС2

ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46

Техническое перевооружение лабораторного корпуса

Создание центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 6 |

Общие данные.

ЗАО "НПО "Спецпроект"

Формат А3