ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Локальная вычислительная сеть			
2.	Монтаж коммутатора DES-1210-52	шт.	2	
3.	Монтаж источника бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550VA	шт.	2	
4.	Установка персонального компьютера	шт.	10	
5.	Установка МФУ Canon iR C2020L	шт.	1	
6.	Установка принтера ч/б А4 Xerox Phaser 3160N	шт.	5	
7.	Монтаж телекоммуникационного шкафа 19"-12U (600х600х400)	шт.	1	
8.	Монтаж кабель-каналов 110х50	м	100	
9.	Монтаж компьютерной розетки RJ-45, кат. 5Е (экран.)	шт.	15	
10.	Монтаж жестких гладких труб из нераспространяющего горение ПВХ IP67 3м	м	55	
11.	Монтаж коробок ответвительных 240х190х90	шт.	4	
12.	Подключение коммутационным экранированным шнуром типа «RJ-45», исп. «LSZH» FTP cat.6 100Ω – 4х2х0,52 / 3м	шт.	1	
13.	Подключения коммутационными экранированными шнурами типа «RJ-45» FTP cat.5e 100Ω – 4х2х0,52 / 1м	шт.	16	
14	Подключения коммутационными экранированными шнурами типа «RJ-45» UTP cat.5e 100Ω – 4х2х0,52 / 3м	шт.	16	
15.	Прокладка телекоммуникационного экранированного кабеля, исп. «LSZH» FTP cat.6 100Ω – 4х2х0,52 в коробе 110х50	м	35	
16	Прокладка телекоммуникационного экранированного кабеля, исп. «LSZH» FTP cat.5e 100Ω – 4х2х0,52 в коробе 110х50	м	620	
17.	Прокладка кабеля заземления ВВГнг-LS 1х2,5 для телекоммуникационного шкафа	м	5	
	Телефонная сеть			
18.	Монтаж АТС Ericsson BusinessPhone250	шт.	1	
19.	Установка офисного телефона KX-TS2350	шт.	11	
20.	Прокладка кабеля связи ТППэп-НДГ 20х2х0,5 в коробе 110х50	м	35	
21.	Прокладка кабеля связи UTP cat.5e 1х2х0,5 в коробе 110х50 и 22х10	м	35	
22.	Монтаж кабель-каналов 22х10	м	50	
23.	Монтаж плинта с нормально замкнутыми контак-	шт.	1	

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Нестеренко			11.12
Проверил		Коробченко			11.12
ГИП		Коробченко			11.12

ПНСА.158-ИОС4

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ЗАО "НПО "Спецпроект"

	тами на 10 пар LSA-PROFIL® NT			
24.	Монтаж патч-кордов коннекторами телефонными (вилка) RJ 11 6p4c	шт.	15	
25.	Монтаж телефонной розетки RJ-11, кат. 5е	шт.	15	
	<u>Радиофикация</u>			
26.	Монтаж коробки ограничительно-разветвительной 4-х линейная	шт.	3	
27.	Установка радиоприемника однопрограммного сети проводного вещания	шт.	7	
28.	Монтаж радиорозетки абонентской для открытой проводки РПВ1 «евро»	шт.	7	
29.	Монтаж кабель-каналов 22х10	м	150	
30.	Прокладка кабеля сети проводного вещания в коробе 22х10 и 110х50	м	270	

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПНСА.158-ИОС4	Лист 1.2