Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-4	Общие данные	
5	Схема структурная. Локальная вычислительная сеть	
6	Схема структурная. Телефонизация	
7	Схема структурная. Радиофикация	
8	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1-й этаж.	
	Локальная вычислительная сеть	
9	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2-й этаж.	
	Локальная вычислительная сеть	
10	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 3-й этаж.	
	Локальная вычислительная сеть	
11	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отм. -3.400.	
	Телефонизация	
12	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1-й этаж.	
	Телефонизация	
13	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2-й этаж.	
	Телефонизация	

Технические решения, принятые в настоящей рабочей документации, соответствуют требованиям строительных норм и правил, стандартов, экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасность при соблюдении установленных нормами правил эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта _____ Коробченко Л. Г.

« ___ » ноября 2012 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Нестеренко			11.12
ГИП		Коробченко			11.12
Н.контроль		Куделка			11.12

ПНСА.158-ИОС4-СС

ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46.
Техническое перевооружение лабораторного корпуса

Создание центра по разработке, производству и инжинирингового сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов

Стадия	Лист	Листов
П	1	17

Общие данные

ЗАО "НПО "Спецпроект" г. Санкт-Петербург

14	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 3-й этаж.	
	Телефонизация	
15	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1-й этаж.	
	Радиофикация	
16	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2-й этаж.	
	Радиофикация	
17	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. 3-й этаж.	
	Радиофикация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 21.1101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.110-95	СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования,	
	изделий и материалов.	
ГОСТ Р 21.1703-2000	СПДС. Правила выполнения рабочей документации	
	проводных средств связи	
№126-ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации от 7.07.2003 «О связи»	
Приказ N46	Об утверждении правил применения кабелей связи с	
	металлическими жилами	
ГОСТ Р 53245-2008	Системы кабельные структурированные. Монтаж	
	основных узлов системы	
ГОСТ Р 53246-2008	Системы кабельные структурированные. Проектирование	
	основных узлов системы. Общие требования	
СП 133.13330.2012	Сети проводного радиовещания и оповещения	
	в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования	
СП 134.13330.2012	Системы электросвязи зданий и сооружений	
	Основные положения проектирования	
ПУЭ, изд. 7	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ Р 53315-2009	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 12-01-2004	Организация строительства	
СНиП III-4-80	Техника безопасности в строительстве	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2.	
	Строительное производство	
	Прилагаемые документы	
ПНСА.158-ИОС4-СС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие данные

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рабочая документация выполнена на основании:

- Договор на выполнение проектных работ;
- Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
- Дополнительных исходных данных на проектирование, согласований и уточнений принятых или полученных на объекте строительства.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Согласно настоящему проекту, а также требованиям технического задания Заказчика выполнить монтажные работы по построению сетей связи (в части телефонизации – «ТФ» и радиофикации – «РТ»), а также по построению структурированной кабельной системы – «СКС» совместно с системой локально-вычислительной сети – «ЛВС».

При производстве работ обеспечить выполнение требований СНиП 12-01-2004 («Организация строительства»), СНиП III-4-80* («Техника безопасности в строительстве»), СНиП 12-03-2001 («Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования») и СНиП 12-04-2002 («Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»), а также ПОТ Р М-016-2001 («ПОТ Р М-016-2001»).

Проектом допускаются отступления от принятых решений при сохранении структуры проектных систем, функциональных и технических характеристик оборудования, изделий и материалов, а также замена кабельной продукции при условии соблюдений ГОСТ Р 53315-2009.

Все изменения проектных решений не описанные выше подлежат согласованию с Проектировщиком, а также документированию, описанию и внесению в исполнительную документацию по факту производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.