ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж щита 400х400х250 на высоте не менее 2м			
2	Сборка щита, установка электроустановочных изделий и комплектующих: Панель монтажная – шт. 1; Кабель-канал перфорированный – 1м; Замок – шт. 1 Ограничитель на DIN-рейку – шт. 12 DIN-рейка – шт. 1 Скоба для din-рейки – шт. 6 АВДТ – шт. 1 Щитовая клемма 3-х проводная – шт 6 Перемычка для клеммы щитовой – шт. 3 Торцевая крышка для клеммы – шт. 2 Стопор на din-рейку для клеммы – шт. 2	шт. (условно)	1	
3	Установка ППКОП "Сигнал-20М" в щите	шт.	1	
4	Установка "РИП-12 RS" на высоте не менее 2м	шт.	2	
5	Установка АКБ в "РИП-12 RS"	шт.	2	
6	Установка извещателя «Фотон-Ш2»	шт.	10	
7	Установка извещателя «Фотон-21»	шт.	3	
8	Установка извещателя «СТЕКЛО-4»	шт.	3	
9	Установка извещателя «ИО-102-26 исп.02»	шт.	15	
10	Установка оповещателя "Маяк-12К"	шт.	8	
11	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 в к/к	м	110	
12	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 в к/к	м	455	
13	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 1х2,5 в к/к	м	15	
14	Затяжка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 в м/р	м	210	
15	Монтаж кабель-канала 22х10	м	250	
16	Монтаж кабель-канала 140х50	м	150	
17	Закладка гильз из ВГП Ду32	шт.	26	
18	Закладка гильз из ВГП Ду50	шт.	10	

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Краснухин			11.12
Проверил		Нестеренко			11.12
ГИП		Коробченко			11.12

ПНСА.158-ИОС5

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ЗАО "НПО "Спецпроект"

19	Протяжка троса d5 по улице, на конца с высотами от 4м до 8,5м.	м	50	
20	Подвес м/р типа МРПИ 25 на тросе 50	м	50	
21	Установка коробки ответвительной с сальниками для подвода м/р	шт.	1	

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПНСА.158-ИОС5	Лист 1.2