ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Монтаж телекоммуникационного шкафа, 9U, 504х600х550 (490) на высоте не менее 2м	шт.	1	
	Сборка телекоммуникационного шкафа, установка электроустановочных изделий и комплектующих: Вентилятор – шт. 1; Блок силовых розеток – шт. 1; Шина заземления – шт. 1; Кабельный органайзер универсальный – шт. 1; DIN-рейка 19" в корпусе – шт. 1; АВДТ – шт. 1; Розетка на din-рейку – шт. 1; Щитовая клемма 3-х проводная – шт. 50; Перемычка для клеммы щитовой – шт. 25; Торцевая крышка для клеммы – шт. 4; Стопор на din-рейку для клеммы – шт. 4;			
	Установка ИбП «Smart-UPS XL1500VA»/ в телекоммуникационном шкафу	шт.	1	
	Установка блока селекторной связи МЕТА 7502-6 на высоте 1,6м	шт.	1	
	Установка абонентского устройства МЕТА 7503 на высоте 1,6м	шт.	9	
	Установка пульта диспетчера МЕТА 8583-6 на столе	шт.	1	
	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 в к/к	м	110	
	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 в к/к	м	370	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 1х2,5 в к/к	м	5	
	Монтаж кабель-канала 22х10	м	240	
	Монтаж кабель-канала 90х50	м	35	
	Закладка гильз из ВГП Ду32	шт.	15	
	Закладка гильз из ВГП Ду50	шт.	5	

Взам.инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПНСА.158-ИОС6			
Разработал		Краснухин			11.12	Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Коробченко			11.12		П	1	-
ГИП		Коробченко			11.12		ЗАО "НПО "Спецпроект"		