



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»**

Управление промышленной безопасности
и инженерного обеспечения производства

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

12.02.2013 № РВ-25/35

на выполнение ремонта по заданию

№ 100-пристройка от 10.04.13 № 100/880

Основание: Ведомость дефектов №2.2.235-1/1/15 от 30.01.2013, составленная заводом...

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников	м ²	46,8	0,9х2,0х26шт.=46,8м2
2	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	м ²	46,8	Рамные анкера на 200-156шт.
3	Прайс ООО "Гардиан-Екатеринбург"	Двери противопожарные "Президент" 900х2000мм (с замком, термостойкой незацеplямая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, с наличниками)	шт	26	С пределом огнестойкости не менее EI 30. 203-156шт 3054-12
4	101-0961-4	Доводчик гидравлический: имп. пр-во. Усилие, кг: 90	шт	26	
5	53-21-8А	Герметизация коробок дверных монтажной пеной типа <Макглоflex>	м	145,6	Пена негорючая – 39 баллонов

6		Ремонт кирпичных стен отдельными местами	м ³	1,8			
7	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	м ²	42		Смесь сухая штукатурная «Ротбанд»	
8		Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз откосов стен	м ²	130		Пропитка "Упрочняющая" ВД-АК-004	
9		Улучшенная окраска ранее окрашенных откосов стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м ²	130		ПФ-115, Шпатлёвка	
10	57-2-1	Разборка покрытий полов из пластика в 1-3 слоя	шт.	40			
11	57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5м ²	м ²	40		Пластикат листовой (расход 4,5кг на 1м ²)	
12	11-01-036-4А	Устройство покрытий полов из пластика добавить трудозатраты на сложность обварки у порогов К=1,4	м	50		Сталь, дюбели Омакс	
13	09-03-050-1	Монтаж стальной полосы для крепления пластика	м	50		Сталь, дюбели Омакс	
Раздел №2: Двери (замена старых Деревянных Двупольных дверных блоков на металлические противопожарные – 3шт.) Пом.817/1 на отм.+28, Пом.503Б/1 на отм.+16, Пом.503Б/2 на отм.+16. Средний размер 1400х2100.							
1	46-04-012-3	Разборка Деревянных заполнений проемов: Дверных со снятием наличников	м ²	8,82		1,4х2,1х3шт.=8,82м ²	
2	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	м ²	8,82		Рамные анкера на 200-18шт.	
3	Прайс ООО "Гардан-Екатеринбург	Двери противопожарные "Президент" 1400х2100мм (с замком, термостойкой незацеппляемая ручка защелка, две сферические петли, створные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, с наличниками)	шт	3		С пределом огнестойкости не менее EI 30.	
4	101-0961-4	Доводчик гидравлический: имп. пр-во, усилие, кг: 90	шт	3			
5	53-21-8А	Герметизации коробок дверных монтажной пеной типа <Макрофлекс>	м	21		Пена негорючая – 6 баллонов	
6		Ремонт кирпичных стен отдельными местами	м ³	0,2			
7	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	м ²	6		Смесь сухая штукатурная «Ротбанд»	
8		Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз откосов стен	м ²	18		Пропитка "Упрочняющая" ВД-АК-004	
9		Улучшенная окраска ранее окрашенных откосов стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м ²	18		ПФ-115, Шпатлёвка	
10	57-2-1	Разборка покрытий полов из пластика в 1-3 слоя	шт.	4			
11	57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5м ²	м ²	6		Пластикат листовой (расход 4,5кг на 1м ²)	
12	11-01-036-4А	Устройство покрытий полов из пластика добавить трудозатраты на сложность обварки у порогов К=1,4	м	5		Сталь, дюбели Омакс	
13	09-03-050-1	Монтаж стальной полосы для крепления пластика	м	5		Сталь, дюбели Омакс	
Раздел №3: Двери (замена старых металлических однопольных дверных блоков на металлические противопожарные - 5шт.): 4шт. на отм.+20 в пом. хим. реагентов 16Н; 1шт. на отм.+18 отд.6 пом.503. Средний размер 800х2000.							
1	09-06-001-1	Демонтаж конструкций металлических дверей	т	3,3			
2	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	м ²	4,8		Рамные анкера на 200-18шт.	

3	Прайс ООО "Гардиан-Екатеринбург"	Двери противопожарные "Президент" 800х2000мм (с замком, термостойкой незащепляемая ручка зашелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, с наличниками)	шт	3	С пределом огнестойкости не менее EI 30.
4	101-0961-4	Доводчик гидравлический: имп. пр-во, усилие, кт. 90	шт	3	
5	53-21-8А	Герметизация коробок дверных монтажной пеной типа <Макгоflex>	м	16,8	Пена негорючая – 5 баллонов
6		Ремонт кирпичных стен отдельными местами	м ³	0,1	
7	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м ²	5	Смесь сухая штукатурная «Ротбанд»
8		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов стен	м ²	15	Пропитка "Упрочняющая" ВД-АК-004
9		Улучшенная окраска ранее окрашенных откосов стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	м ²	15	ПФ-115, Шпатлёвка
10	57-2-1	Разборка покрытий полов из пластика в 1-3 слоя	м ²	3	
11	57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5м2	шт.	3	
12	11-01-036-4А	Устройство покрытий полов из пластика добавить трудозатраты на сложность обварки у порогов К=1,4	м ²	3	Пластикат листовой (расход 4,5кг на 1м ²)
13	09-03-050-1	Монтаж стальной полосы для крепления пластика	м	5	Сталь, дюбели Омакс
Раздел №4: Уборка мусора с вывозкой					
1	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - Мусор строительный	т	20	
2	6010005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	т	20	
3	14-02-015-2	Укладка пленки на автомобиль для вывозки мусора	м ²	80	

Условия производства работ к разделу №1, 2: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный день при 36-часовой рабочей неделе (п.2.3.1.)

Условия производства работ к разделам №3: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. С вредными условиями труда, где рабочие строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе (п. 2.3.)