Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод VI							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 57х3.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	4.100	4.020	16.480	
-	01 СТО 79814898 111-2009 КОЛЕНО Т 90°-57х3.0-PN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	шт.	15	1.100	16.500	10.367.02
					Итого по трубопроводам VI:	**32.980**	
Трубопровод VII							
-	Труба 57х4 L=800	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	1.000	4.210	4.210	10.376.09
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 57х3.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	50.000	4.020	201.000	
-	01 СТО 79814898 111-2009 КОЛЕНО Т 90°-57х3.0-PN 25	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	шт.	58	1.100	63.800	10.367.02
-	01 СТО 79814898 124-2009 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ Т 57х3.0-PN 25	08Х18Н10Т СБОРНЫЙ	шт.	3	1.500	4.500	10.376.27
-	09 ОСТ 24.125.15-89 ТРОЙНИК DN 50	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	3	1.800	5.400	
-	БОБЫШКА 3-БС1-Н-М20х1,5/17,5/26-20	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	3	-	-	3TS31T01 3TS33T01 3TS32T01
					Итого по трубопроводам VII:	**278.910**	
Трубопровод VIII							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	37.500	0.960	36.000	
					Итого по трубопроводам VIII:	**36.000**	
Трубопровод IX							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 57х3.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	135.000	4.020	542.700	
-	01 СТО 79814898 111-2009 КОЛЕНО Т 90°-57х3.0-PN 25	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	шт.	76	1.100	83.600	10.376.02
-	01 СТО 79814898 124-2009 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ Т 57х3.0-PN 25	08Х18Н10Т СБОРНЫЙ	шт.	6	1.500	9.000	10.376.29
-	11 СТО 79814898 121-2009 ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ Т 50х10-PN 25	08Х18Н10Т СБОРНЫЙ	шт.	9	0.950	8.550	10.376.31 см.прим.2
					Итого по трубопроводам IX:	**643.850**	
Монтажные вставки							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	9.182	0.960	8.815	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 32х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	0.500	1.830	0.915	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 57х3.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	11.620	4.020	46.713	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 76х4.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	0.500	7.980	3.990	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 108х5.0	08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81	м	0.500	12.780	6.390	
					Итого по монтажным вставкам:	**66.823**	
					Всего по спецификации:	**3957.543**	

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00783.1.0.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Примечание 1: 3TS21P09, 3TS22P09,3TS23P09,3TS21P02,3TS22P02,3TS23P02,3TS21P03,3TS22P03,3TS23P03, 3TS21P04,3TS22P04,3TS23OP04,3TS21P07A,3TS21P07B,3TS22P07A,3TS22P07B,3TS23P07A,3TS23P07B, 3TS21P05,3TS22P05,3TS23P05,3TS21P06,3TS22P06,3TS23P06

Примечание 2: 3TS21R03,3TS22R03,3TS23R03,3TS21R04,3TS22R04,3TS23R04,3TS21R05,3TS22R05,3TS23R05.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Нов.	102-12	-	-
Инженер		Сойриф			6.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			6.11
Пров.нач.гр.		Жук			6.11
Н.контр.		Краснояров			12.11

Инв.подл.№ R3.00783.1.0.11

Лист 283

R3.TS21.3077.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение Негерметичная часть Трубопроводы системы очистки технологических сдувок	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	2
Ведомость блоков и деталей (окончание)	ОАО "НИАЭП" 2012		

Формат А4