ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)

Ростовская АЭС

Блок 3

Рабочая документация

Трубопроводы системы очистки технологических сдувок
Реакторное отделение
Негерметичная часть

Спецификация оборудования, изделий и материалов
(трубопроводы)
R3.TS21.3075.011.01.02.001

R3.00783.7.2.11

Главный инженер проекта Д.Г.Мищенко

2012

Продолжение на следующем листе

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Продолжение титульного листа

Ростовская АЭС
Блок 3
Рабочая документация

Трубопроводы системы очистки
технологических сдувок
Реакторное отделение
Негерметичная часть

Спецификация оборудования,
изделий и материалов
(трубопроводы)
R3.TS21.3075.011.01.02.001

Нормоконтролер		С.И. Краснояров
Главный инженер БКП-1		П.Б. Овсов
Начальник отдела		С.В. Гуреев
Главный специалист		О. Г. Андреева
Начальник группы		Д.О. Равкин
Начальник группы		Т.Е. Жук
Ведущий инженер		С.В. Веренцова
Инженер 3 к.		А.В. Сойриф

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Аннотация

1 Данная спецификация выполнена на основании комплекта рабочих чертежей R3.00783.1.0.11 изм.1 в дополнении к 10.376.00 ВК и 10.377.00 ВК

2 Смета R3.00783.3.0.16.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

1 Спецификация деталей трубопроводов 5

2 Спецификация изделий и материалов для опор 6

3 Лист регистрации изменений 7

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Спецификация деталей трубопроводов

№ п.п.	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
1	03 СТО 79814898 120-2009 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ С 15-PN 25	08Х18Н10Т-б-Т ГОСТ 5949-75**	шт.	1	0.130	0.130	
2	02 ОСТ 24.125.21-89 ДОНЫШКО DN15	08Х18Н10Т-б-Т ГОСТ 5949-75**	шт.	1	0.040	0.040	
Итого по трубопроводу I:						**0.17**	
Трубопровод IV							
1	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	25.100	0.960	24.096	
2	03 СТО 79814898 120-2009 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ Т 15-PN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	4	0.130	0.520	
3	02 ОСТ 24.125.21-89 ДОНЫШКО DN15	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	2	0.040	0.080	
4	R3.TS21.3006.011.01.00.002 ВОРОНКА Dn 15	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	3	0.188	0.564	
Итого по трубопроводу IV:						**25.26**	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Спецификация изделий и материалов для опор

№ п.п.	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод IV							
Нормализованные узлы							
1	Опора 18 К	Л8-512.000-01	шт.	3	0.55	1.65	
					Итого:	**1.65**	
Прокат							
1	Лист Б-ПН 4х60х100 ГОСТ 19903-74	Вст3 сп5 ГОСТ 14637-89	шт.	3	0.19	0.57	
2	Лист Б-ПН 4х50х25 ГОСТ 19903-74	08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77	шт.	2	0.039	0.078	
3	Лист Б-ПН 4х100х100 ГОСТ 19903-74	Вст3 сп5 ГОСТ 14637-89	шт.	3	0.31	0.930	
4	Уголок Б 25х25х4 ГОСТ 8509-93	Вст3 сп5 ГОСТ 535-2005	м	1	1.46	1.752	
					Итого:	**3.33**	
Крепёжные детали							
1	БСР 10х100 УЗ Сборный	ГОСТ 28778-90	шт.	6	0.09	0.54	
					Итого:	**0.54**	
Наплавленный металл							
1	Проволока СВ-08Г2С	ГОСТ 2246-70	кг	-	-	-	
2	Электроды УОНИИ 13/45	ГОСТ 9467-75	кг	-	-	-	
					Итого по трубопроводу IV:	**5.52**	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР