

Утверждаю:

Главный инженер

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

И.А. Виноградов

« 15 » 01 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 072-24/14

на производство работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности для подготовки территорий с целью строительства объектов, инженерных сетей и устройства противопожарных разрывов

Вырубить древесно-кустарниковую растительность в соответствии с утвержденными схемами планировочной организации земельных участков (согласно рабочей документации) для строительства следующих объектов ФЦП: «Строительство комплекса по производству составных частей и компонентов...», «Строительство и реконструкция производства деталей...», «Строительство и реконструкция объектов службы хранения», «Строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения» и других объектов: строительство биоинженерных сооружений на ручье Мельничный, строительство автодороги с северо-западной стороны промплощадки 2, прокладка трасс электрического кабеля и кабеля связи к зданию 234г, устройство противопожарных разрывов вокруг зданий на НФС на 35 квартале и зданий ГПП-2 в п.Горный, модернизация энергетических сетей промплощадки 1, «Тропа здоровья» Центра реабилитации комбината.

Работы проводятся на основании полученных от ТУ Росимущества в Свердловской области разрешений на вырубку древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зоны строительства объектов, инженерных сетей и для устройства противопожарных разрывов: № АР-2913/07 от 06.03.2013 г., № АР-10752/07 от 14.08.2013 г., № АР-12657/07 от 19.09.2013 г., № АР-140045/07 от 15.10.2013 г. и оформленных МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» ведомостей перечета деревьев и материально-денежных оценок.

Для подготовки территорий к строительству объектов и сетей, устройства противопожарных разрывов необходимо выполнить следующее:

I. В случае если древесина будет получена при вырубке древесно-кустарниковой растительности, закрепленной для реализации распоряжением ТУ Росимущества в Свердловской области за сторонним ФГУПом необходимо выполнить следующие работы:

1. Очистить территории от снега при ведении работ в зимний период.
2. Валку деревьев, попадающих в зоны вырубki, с разделением древесины на деловую и дровяную.
3. Трелёвку древесины.
4. Разделку древесины.
5. Корчевку пней.
6. Вывозку и передачу за территорией ЗАТО «Город Лесной» срубленного леса с оформлением акта полученной от вырубki древесины (в количественной и

денежной оценке) и акта приема-передачи древесины уполномоченной распоряжением ТУ Росимущества в Свердловской области организации. Вывозку и складирование древесины осуществлять на площадку, расположенную в районе иловых полей очистных сооружений города Лесного. Максимальная дальность перевозки срубленной древесины до площадки складирования составляет 20 км.

7. Вывозку пней на полигон ТБО «Поток», г. Качканар. Дальность вывозки - 40 км.
8. Очистку территорий от кустарника и мелкоколесья.
9. Вывозку валов из кустарников, мелкоколесья, порубочных остатков на полигон ТБО «Поток», г. Качканар. Дальность вывозки - 40 км.
10. Разравнивание грунта с засыпкой подкорневых ям.

II. В случае если древесина будет получена при вырубке древесно-кустарниковой растительности, закрепленной распоряжением ТУ Росимущества в Свердловской области за ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», то она реализуется подрядчику на корню. Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:

1. Очистить территории от снега при ведении работ в зимний период.
2. Валку деревьев, попадающих в зоны вырубки, с разделением древесины на деловую и дровяную.
3. Трелевку древесины.
4. Разделку древесины.
5. Корчевку пней.
6. Вывозку срубленного леса на склад подрядчика с оформлением акта полученной от вырубки древесины (в количественной и денежной оценке).
7. Вывозку пней на полигон ТБО «Поток», г. Качканар. Дальность вывозки - 40 км.
8. Очистку территорий от кустарника и мелкоколесья.
9. Вывозку валов из кустарников, мелкоколесья, порубочных остатков на полигон ТБО «Поток», г. Качканар. Дальность вывозки - 40 км.
10. Разравнивание грунта с засыпкой подкорневых ям.

Подрядная организация обязана выполнить очистку территорий, на которых велась рубка древесно-кустарниковой растительности, от порубочных остатков, кустарника, мелкоколесья и вывести и сжечь их до начала огнеопасного периода, предварительно разработав противопожарные мероприятия (согласовать с СУ ФПС № 6 для проезда спец.техники).

Подрядная организация обязана обеспечить охрану труда и технику безопасности при производстве работ.

Срок проведения работ до 30.12.2014 года.

Критерии качества:

Показателями, определяющими качество очистки территорий от древесно-кустарниковой растительности после ухода являются: отсутствие на территории горючих материалов (древесного хлама, мусора, порубочных остатков и пожароопасного хвойного подроста), возможность проезда транспортных средств.

Приемка работ:

Результаты приемки оформляются актом, в котором должны быть отражены: соблюдение ППБ и требования настоящего технического задания, качество проведенных работ с установлением достигнутой категории качества (Вк, Уд),

соответствие созданных земельных участков или противопожарных разрывов по количеству, размерам и конструкции намеченным в рабочей документации.

Приложения:

1. Копии разрешений ТУ Росимущества в Свердловской области – на 4 л. в 1 экз.
2. Копии ведомостей перечета деревьев и материально-денежной оценки – на 35 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству

Е.В. Гордеев

Согласовано:

Отдел 072  Батаев С.С.

Отдел 067  Козубенко Н.М.

Отдел 058  Жиделева Е.Г.

Отдел 054  Жиделева Е.Г.