

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 67С/2012

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт теплосети на участке от коллекторной №1 до НСС-2 инв.№ 0300044 на 2013г.

Составлена в базисных ценах

2000г. С индексом пересчета в текущие цены

Основание: Ведомость объемов работ от 29.05.2012г. № 2.2.22/3401

Сметная стоимость 307.714 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 4745 чел.-ч.
 Текущая стоимость с НДС 1935.33688 тыс.руб.
 в т.ч. НДС 295.22088 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗАТО=1.13											
МДС 81-35.2004 п.4.7 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25											
1	26-01-056-1	Разборка поверхности изоляции трубопроводов из асбоцементного раствора	100 м2	7.95	905.93	132.95	7202	6145	1057	63.99	508.72
	К=МАТ)*0, ЭММ)*0,6, ЗПМ)*0,6, ОЗП)*0,6, ТЗ)*0,6, ТЗМ)*0,6				772.98	-			-	-	-
2	66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	7.95	226.84	-	1803	1803	-	19.1	151.85
					226.84	-			-	-	-
3	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	м2	620	13.62	-	8444	8444	-	1.04	641.7
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				13.62	-			-	-	-
4	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	м2	620	2.59	1.08	1606	936	670	0.12	71.3
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				1.51	-			-	-	-
5	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021	100 м2	6.2	363.3	12.61	2252	622	78	6.11	37.86
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				100.33	0.17			1	0.01	0.08
6	13-03-004-21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью: КО-811	100 м2	6.2	1171.26	8.43	7262	243	52	2.79	17.33
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				39.15	0.17			1	0.01	0.08
7	26-01-009-1Б	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов матами: минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	м3	95.4	858.41	78.64	81892	28884	7502	21.68	2068.03
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				302.77	-			-	-	-
8	104-0008-2	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 21880-94*, М-100, толщиной: 120 мм	м3	146.916	281	-	41283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	26-01-056-1	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором толщиной 10 мм (с устройством каркаса из металлической сетки)	100 м2	7.95	3197.81	276.98	25423	11778	2202	122.65	975.05
	К=ЭММ)*1.25, ЗПМ)*1.25, ОЗП)*1.15, ТЗ)*1.15, ТЗМ)*1.25				1481.55	-			-	-	-
10	26-01-056-1А	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя штукатурки добавлять к расценке 26-01-056-1	100 м2	7.95	1795.66	276.98	14275	3298	2202	34.34	273
	К=МАТ)*2, ЭММ)*2)*1.25, ЗПМ)*2)*1.25, ОЗП)*2)*1.15, ТЗ)*2)*1.15, ТЗМ)*2)*1.25				414.8	-			-	-	-
11	101-1991	Сетка: плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм	м2	834.75	21.7	-	18114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	18	3.3	3.3	59	-	59	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	601-9010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза)		18	17.99	-	324	-	-	-
		<i>m</i>			-	-				
		Итого по локальной смете					209939	62153	13822	4745
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					209939	62153	13822	4744.827875
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. ,1,7,9,10 %=74 - по стр. ,2 %=90 - по стр. ,3,4,5,6)							2	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1,3,4,5,6,7,9,10, %=50 - по стр. 2,)								0
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							2	0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					307714			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					60662			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					37113			
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	к=5.33 п.3.2.2р.3 ЧелсЦена 2кв.2013				1640116			
		НДС	1640116*0.18				295220.88			
		ВСЕГО С НДС	1640116*1.18				1935336.88			