


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  
Директора - Генерального конструктора  
по режиму и безопасности  
Дронов Д.Л.

  
(расшифровка подписи)  
«17» сентября 2012 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Ремонт системы скрытого теленаблюдения основной территории  
ОАО «НИКИЭТ».

### Наименование товара (работы или услуги);

Выполнение работ по ремонту системы скрытого теленаблюдения основной территории ОАО «НИКИЭТ», в том числе - транспортные и заготовительно - складские работы, демонтажные работы, монтажные и пуско - наладочные работы.

### 2. Технические и функциональные характеристики работ:

#### 2.1. Приобретение оборудования:

- приобретение восьми черно - белых телекамер типа GQ-685ID;
- приобретение одного видеосервера 241Q;
- приобретение одного источника вторичного питания резервирования СКАТ – 1200И7;
- приобретение одной батареи аккумуляторной АКБ7Ач;
- приобретение одного Patch-cordUTR cat5eL=5м;
- приобретение одной камеры телевизионной с кронштейном ТКЭ - 66У - 6 ЦКДИ.425733.004-09;
- приобретение одного передатчика видеосигнала по витой паре СУ-1ПГ;
- приобретение двадцати (20) патч - кордов BNC- BNC, 1 м;
- приобретение четырех (4) выключателей автоматических однополосных (In=1А) АВBS261;

#### 2.2. Демонтажные работы:

- демонтаж 7 дефектных телекамер;

#### 2.3. Монтажные работы:

- монтаж тринадцати (13) телекамер;
- монтаж видеосервера;
- монтаж источника вторичного питания резервирования;
- монтаж одной батареи аккумуляторной АКБ7Ач;

- формирование контрольной заряд - разрядной аккумуляторной батареи;
- монтаж одной коробки распаечной ELJO1437545;
- монтаж патч - кордов в аппаратуру;
- монтаж автоматического выключателя;
- монтаж коробки соединительной ШЗРПК188;
- разделка и включение 10 концов кабелей;
- прокладка 100 метров кабелей;
- монтаж комплекса измерений постоянного тока, смонтированных парных кабелей до и после включения в оконченные устройства;
- монтаж коробок распаечных;
- монтаж 1000 метров кабеля FTR 4x2x0,5, монтаж 1000 метров кабеля ВВГ 2x1,5, монтаж 1000 метров кабеля ВВГ 3x2,5, монтаж 1000 метров кабеля ТППЭп 5x2x0,5, монтаж коробки соединительной ШЗРПК188

#### **2.4. Общестроительные работы:**

- снятие 100 метров подвесного потолка;
- установка 100 метров подвесного потолка

### **3. Требования к качеству товара (работ/услуг).**

Поставляемое оборудование, качество проводимых работ должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно - правовых актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, физической защиты ядерных материалов и объектов, защиты сведений, составляющих государственную тайну, действующим государственным стандартам и отраслевым стандартам Госкорпорации «Росатом» в указанной области.

#### **4. Требования к безопасности товара (работ/услуг).**

Монтируемое оборудование должно соответствовать требованиям по эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

#### **5. Требования к объему технической документации.**

Исполнитель предоставляет:

- паспорта на монтируемое оборудование.
- инструкцию на эксплуатацию отремонтированной системы скрытого видеонаблюдения.

Заказчик предоставляет Исполнителю работ схему расположения телекамер и оборудования системы скрытого видеонаблюдения.

#### **6. Требования к необходимости и условиям монтажа и/или пуско-наладке поставляемого оборудования.**

Необходимо проведение обучения работе с оборудованием на базе Заказчика.

**7. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к выполнению работ, оказанию услуг или к монтажу и/или пуско-наладке поставляемого оборудования (в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормами и правилами).**

Необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия Исполнителя на поставку товара (Исполнитель не является производителем).

**8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ/услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);**

Гарантия не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию оборудования.

**9. Требования к упаковке и/или консервации (для товаров).**

Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования во время его транспортировки заказчику.

**10. Место и условия поставки оборудования и проведения работ.**

ОАО «НИКИЭТ» Малая Красносельска, дом 2/8.

**11. Срок выполнения**

Работы должны быть выполнены до 28 декабря 2012 года с момента заключения договора с Исполнителем.

**Заместитель начальника отдела режима**



**А.С. Батьков**