

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/315-2-СМ
 (локальная смета)

на Ремонт, Здание ГНС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/315 от 14.05.14г; Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 265,719 тыс. руб.Средства на оплату труда 3,669 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Наружные работы											
1	ТЕРр58-20-2	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м)	0,32	5941,45 636,63	10,98 1,83	1901,26	203,72	3,51 0,59	63,22	20,23	
2	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов)	0,18	9711,34 316,30	27,73 2,09	1748,04	56,93	4,99 0,38	31,41	5,65	
3	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,02	2679,83 2082,99	1,67	53,6	41,66	0,03	201,84	4,04	
4	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,02	2232,03 154,12	12,51	44,64	3,08	0,25	14,39	0,29	
5	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,4	424,72 43,76	27,1	594,61	61,26	37,94	4,29	6,01	

Страница 1

Л.с. № 2144 22.05.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,4	996,77 237,65	2,23	1395,48	332,71	3,12	23,6	33,04
7	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,4	943,52 83,54	59,67	1320,93	116,96	83,54	8,19	11,47
Раздел 2. Комната персонала										
8	ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных (100 м2 клеенной поверхности)	0,9	3495,36 719,33	13,53 1,31	3145,82	647,4	12,18 1,18	68,77	61,89
9	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2)	0,0756	2077,03 1800,56	276,47 101,32	157,02	136,12	20,9 7,66	188,54	14,25
10	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)	0,0756	173038,49 2229,95	533,2 23,04	13081,71	168,58	40,31 1,74	216,08	16,34
11	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м)	0,054	6476,51 215,30	32,38 0,92	349,73	11,63	1,75 0,05	21,38	1,15
12	ТСЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм (м)	5,4	311,5		1682,1				
13	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м восстановленной герметизации стыков)	0,18	618,48 599,26	1	111,33	107,87	0,18	49,69	8,94
14	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолок (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,23	268,57 208,89	8,55 1,31	61,77	48,04	1,97 0,30	21,1	4,85
15	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стен (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,13	268,57 208,89	8,55 1,31	34,91	27,16	1,11 0,17	21,1	2,74
16	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,07	1574,69 772,04	9,55 1,31	110,23	54,04	0,67 0,09	75,69	5,3
17	ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,024	1354,06 566,30	9,55 1,31	32,5	13,59	0,23 0,03	55,52	1,33

Гранд-СМЕТА

		3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
18	ТЕРр62-10-6	0,1	1903,53 976,75	9,55 1,31	190,35	97,68	0,96 0,13	95,76	9,58			
19	ТЕРр62-33-2	0,14	1147,79 680,50	1	160,69	95,27	0,14	65,94	9,23			
Раздел 3. Наполнительная										20,44		
20	ТЕРр62-7-6	0,27	1574,69 772,04	9,55 1,31	425,17	208,45	2,58 0,35	75,69				
21	ТЕРр62-1-2	0,3	268,57 208,89	8,55 1,31	80,57	62,67	2,57 0,39	21,1	6,33			
22	ТЕРр62-1-2	0,26	268,57 208,89	8,55 1,31	69,83	54,31	2,22 0,34	21,1	5,49			
23	ТЕРр62-33-2	0,1	1147,79 680,50	1	114,78	68,05	0,1	65,94	6,59			
Раздел 4. Котельная										7,01		
24	ТЕРр63-9-1	0,25	532,92 286,11	6,77 0,65	133,23	71,53	1,69 0,16	28,05				
25	ТЕРр62-1-2	0,3	268,57 208,89	8,55 1,31	80,57	62,67	2,57 0,39	21,1	6,33			
26	ТЕРр62-1-2	0,22	268,57 208,89	8,55 1,31	59,09	45,96	1,88 0,29	21,1	4,64			
27	ТЕРр62-33-2	0,1	1147,79 680,50	1	114,78	68,05	0,1	65,94	6,59			

Уд. Н-СЛН 22.05.2014г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,053	1268,81 992,34	276,47 101,32	67,25	52,6	14,65 5,37	103,91	5,51
29	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,053	4775,5 1130,40	1546,01 148,57	253,1	59,91	81,94 7,87	104,28	5,53
30	ТСЦ-203-0233	Блоки дверные труднотгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2 (м2)	5,32	571,3		3039,32				
Раздел 5. Прочие работы										
31	ФСЦП311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка (тонна)	1,5	27,26 3,45	23,81	40,89	5,18	35,71	0,48	0,72
32	ФСЦП310-2025-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 2,179 час; класс груза 1 (1 тонна)	1,5	32,86	32,86	49,29		49,29		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
2 квартал 2014г 36 556,06 * 6,16										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
						30704,59	2983,08	409,08 27,48		291,51
						31457,77	3632,67	512,67 36,02		354,88
						3161,46				
						1936,83				
						36556,06				354,88
						225185,33				
						40533,36				
						265718,69				354,88

Составил:  Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)