

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

В.А. Н. Вукен
13.12.2011

9/15/13

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

*Организация
мат. ресурсы
в зарплате (бюджет)
Итого (проект) (бюджет)*

на капитальный ремонт здания *д.д.9* *номер 2013г.*

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта *Александр Рогов*

Расценил

Проверил

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер

Материально ответственное лицо

101 500 301

А.В. Комарова

Александр Рогов

18.12.11

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Вид ремонта и наименование объекта

КПР № здание №229 *сметная МК* 2003г.

№ п/л	Ш С	А	№ п/л	Ш С	Смет. №	Сет. Коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерен	Объем работы		Кст	Кэфф	Кзп	Цена склада	Примечание
						К1	К2				наим	шифр					
1									Сплошная очистка ^{верми} пов-ти мк ^к отслоившейся краски, грязи, слоя металлической щёткой до матовой	м2	372	✓					
2								Обезжиривание поверхности мк уайт спиритом	м2	372	—						
3								Огрунтовка поверхности мк на 1 слой	м2	372	✓						
4								Стоимость грунт-эмаль "Пентал-Амор" (расход 100г/м2) <i>как ТР-021</i>	кг	37,2							
5								Покрытие мк огнезащитным составом толщиной слоя в сухом состоянии: 0,45 мм	м2	58							
6								То же толщина слоя 0,53 мм	м2	287							
7								То же толщина слоя 0,56 мм	м2	17,5							
8								То же толщина слоя 0,58 мм	м2	9,5							
9								Стоимость огнезащитного состава "Огракс-В-СК-1" (расход 1,1кг/м2 притолщине слоя 0,6мм)	кг	355							
10								Устройство инвентарных металлических лесов для отделочных работ горизонтальной проекции высотой до 6м	м2	360	✓						

входит. →

Составил *[подпись]* Проверил *[подпись]*

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Вид ремонта и наименование объекта

здание № 119 *ош. здания 2003 г.*
ш/к

КПР ~~TR~~

№ п/п	Ш	Света №	Сет. Коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен		Объем работы	Поправ. Коэфф.		Цена склада	Приве-чание
			К1	К2			наим	шифр		Кст	Кзп		
11	Ш					Погрузка вручную строй мусора в а/самосвал и транспортировка на свалку, расстояние до 1 км	тн		0,2				

Составил

Расценил

Проверил