Ведомость блоков и деталей

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 32х3,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	0.570	2.470	1.408	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	307.650	0.960	295.344	
-	05 ОСТ 24.125.08-89 ПЕРЕХОД DN 25х15	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	14	0.450	6.300	
-	04 ОСТ 24.125.15-89 ТРОЙНИК DN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	7	1.200	8.400	
-	04 ОСТ 24.125.21-89 ДОНЫШКО DN25	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	7	0.130	0.910	
Итого по трубопроводам I:						**312.362**	
Трубопровод II							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	14.012	0.960	13.452	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 32х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	4.498	1.830	8.231	
-	СТО 79814898 113-2009 КОЛЕНО Т 30°-32х2.5-100х100-252-PN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	шт.	3	0.462	1.386	
-	СТО 79814898 113-2009 КОЛЕНО Т 90°-32х2.5-100х100-357-PN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	шт.	10	0.653	6.530	
-	05 СТО 79814898 120-2009 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ Т 25-PN 25	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	3	0.390	1.170	
Итого по трубопроводам II:						**30.769**	
Монтажные вставки							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	6.432	0.960	6.175	
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 32х3,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	0.500	2.470	1.235	
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 32х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	0.500	1.830	0.915	
Итого по монтажным вставкам:						**8.325**	
Трубы для контрольных сварных соединений							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2.5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	6.153	0.960	5.907	
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 32х3,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	0.500	2.470	1.235	
Итого по контрольным сварным соединениям:						**7.142**	
Всего по спецификации:						**358.598**	

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ R4.00562.1.1.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.00562.1.1.11

Лист 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.Зк.		Кузнецов			08.02
Пров.вед.инж.		Веренцова			08.02
Пров.нач.гр.		Жук			11.02
Н.контр.		Краснояров			11.02

R4.TZ51.3077.011.03.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы контроля плотности облицовки помещения ГА-201 под. отм. +6,600

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А2