

3

развернем ось

$0,37=1,05: T3=1,05$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-501-8447	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1.41; ЗМ=1.242; ЗПМ=1.41; МАТ=1.052	1000 м	0,044	4214,26					185						
19	ФССЦ-501-8183 прим.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1.41; ЗМ=1.242; ЗПМ=1.41; МАТ=1.052	1000 м	0,088	2414,37					212						
20	ТЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (ВВГнг 4x1,5, ВВГнг2x1,5) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3 ОП При производстве работ на высоте свыше 1,8 м указаний в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1.05; ТЗ=1.05	100 м кабеля	1,05	813,92	165,04	456,3	50,35		855	173	479	53	12,18	12,79	
21	ТЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг (ВВГнг 4x1,5, ВВГнг2x1,5) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3 ОП При производстве работ на высоте свыше 1,8 м указаний в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1.05; ТЗ=1.05	100 м кабеля	0,27	2638,69	209,15	1292,95	147,72		766	56	349	40	15,44	4,17	
22	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А)-FRLS 3x0,5 (Ц-63739руб .1,18;5,56)	1000м	0,044	9715,13					427						
23	ТЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	1 м линии	44	14,61	2,75				643	121			0,2	8,8	
24	ТЕРм08-02-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	32	29,12	18,56	2,92	0,18		932	594	93	6	1,37	43,84	
29	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0,16	261,22	256,1				42	41			18,9	3,02	
30	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2	100 шт.	0,48	392,52	384,82				188	185			28,4	13,63	
31	ТЕРм08-01-087-03	Монтаж металлических конструкций (уголков)	1 т	0,017	18456,73	842,81	643,96	31,67		314	14	11	1	62,2	1,06	
32	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,6	1351,39	251,75	85,67	3,46		811	151	51	2	19	11,4	

Раздел 2. РУ-0,4 в ТП-254

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕРм08-01-001-03	Демонтаж трансформатор измерительный мощностью до 630 кВ·А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	1 шт.	6	419,12	118,7	300,42	25,72		2515	712	1803	154	8,76	52,56	
34	Цена поставщика	Щит учета электроэнергии ЩУ 3/1-0 74 (Ц:2080,37руб.1,18:5,56)	шт	2	317,09					634						
35	ТЕРм08-03-599-10	Монтаж: щит учета электроэнергии, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	2	128,26	58,25	7,85	0,36		257	117	16	1	4,17	8,34	
36	Цена поставщика	Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 (Ц:19289руб.1,18:4,19)	шт	2					7803	7803						
37	ТЕРм08-03-600-02	Монтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	2	15,65	12,15	2,92	0,18		31	24	6		0,87	1,74	
38	Цена поставщика	Трансформатор измерительный ТШП-0,66-III-1 (Ц: 3465,66руб.1,18:4,19)	шт	6					4195	4195						
39	ТЕРм08-01-001-03	Монтаж: трансформатор измерительный мощностью до 630 кВ·А	1 шт.	6	1439,74	395,66	1001,39	85,72		8638	2374	6008	514	29,2	175,2	
40	ФССЦ-501-1651	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	1000 м	0,02	18789,18											
41	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВВГнг 10х1,5)	100 м кабеля	0,2	798,84	168,02	544,81	57,87		160	34	109	12	12,4	2,48	
42	ТЕРм08-02-158-06	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10	1 шт.	4	44,11	7,05	2,92	0,18		176	28	12	1	0,52	2,08	
43	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	0,4	165,85	162,6				66	65			12	4,8	
Раздел 3. Переподключение питающей линии с Ф12 на Ф2																
44	ТЕРм08-02-144-04	Отключение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	100 шт.	0,02	139,03	139,03				3	3			10,26	0,21	
45	ТЕРм08-02-144-06	Отключение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	100 шт.	0,06	230,89	230,89				14	14			17,04	1,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕРм08-02-146-05	Демонтаж: кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6	100 м кабеля	0,06	2017,88	247,15	1770,73	190,84		121	15	106	11	18,24	1,09	
47	ТЕРм08-02-167-03	Монтаж: муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы	1 шт.	2	360,06	126,29	2,92	0,18		720	253	6		9,32	18,64	
48	Цена поставщика	Муфта термоусаживаемая соединительная ТРАУ-01/4х70-120/4SB	1 шт.	2	829,17					1658						
49	Цена поставщика	Кабель АВБ6Шв 3х120+1х70 (Ц:408,51руб.; 18:5,56)	м	20	62,27					1245						
50	ТЕРм08-02-141-04	Монтаж: кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	100 м кабеля	0,2	1606,72	295,39	1194,52	113,96		321	59	239	23	21,8	4,36	
51	ТЕРм08-02-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	29,12	18,56	2,92	0,18		58	37	6		1,37	2,74	
52	ФССЦ-509-1509	Наконечники кабельные алюминиевые 70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЗМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	2	10,04					20						
53	ТЕРм08-02-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт.	6	32,03	21,41	2,92	0,18		192	128	18	1	1,58	9,48	
54	ФССЦ-509-1511	Наконечники кабельные алюминиевые 120 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЗМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052	шт.	6	14,58					87						
55	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2	100 шт.	0,02	392,52	384,82				8	8			28,4	0,57	
56	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2	100 шт.	0,06	236,34	231,71				14	14			17,1	1,03	
57	ТЕРм08-02-146-06	Монтаж: кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35)	100 м кабеля	0,06	5639,46	517,61	3778,89	403,26		338	31	227	24	38,2	2,29	
58	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 г (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35)	100 шт.	0,02	236,34	231,71				5	5			17,1	0,34	
59	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 г (сущ.кабели АСБ-1 3х120+1х35)	100 шт.	0,06	392,52	384,82				24	23			28,4	1,7	
Раздел 4. Земляные работы при переподключении питающей линии с Ф12 на Ф2																
60	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,05	1692,46	1692,46				85	85			154	7,7	
61	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,05	1027,4	1027,4				51	51			97,2	4,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия																
62	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	0,004	9798,75	2105,46	7693,29	716,85		39	8	31	3	179,8	0,72	
63	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0,01	674,6	145,29	529,31	65,38		7	1	6	1	13,22	0,13	
64	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2	0,005	32528,99	429,21	5950,28	827,17		163	2	30	4	37,29	0,19	
65	ТЕР27-06-026-01	Розлив битума (0,8кг на 1м2)	1 т	0,004	2017,46		46,53	11,16		8						
66	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	1000 м2	0,005	55602,96	518,97	2984	322,26		278	3	15	2	38,3	0,19	
67	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,005	13003,12	2,44	6,64			65				0,18		
Раздел 5. Прокладка кабельной линии в траншее																
68	ТЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,1485	4796,33	145,29	4651,04	489,16		712	22	690	73	13,22	1,96	
69	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи)	100 м3	0,045	1692,46	1692,46				76	76			154	6,93	
70	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,099	445,76		445,76	70,73		44		44	7			
71	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,03	1027,4	1027,4				31	31			97,2	2,92	
72	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 12 шт; из расчета 1м3 на 1шт)	100 м3	0,12	2725,52	2725,52				327	327			248	29,76	
73	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы)	100 м3	0,12	1278,97	1278,97				153	153			121	14,52	
74	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0495	4028,56	87,92	3935,54	655,22		199	4	195	32	8	0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	СЦПЗ-3-10-1	Перевозка грузов (лишнего грунта) автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние 10 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37	т	89,1	18,37					1637						
76	ТЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (ВББШнг 3х120+1х70)	100 м кабеля	6,6	1606,72	295,39	1194,52	113,96		10604	1950	7884	752	21,8	143,88	
77	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,65	1549,97	89,84	1458,33	90,82		2557	148	2406	150	6,63	10,94	
78	ТЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	4,95	452,33	33,74	417,92	26,03		2239	167	2069	129	2,48	12,33	
79	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ, средний	м3	49,5	135,61					6713						
80	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,65	1329,11	88,21	1239,14	77,17		2193	146	2045	127	6,51	10,74	
81	ТЕРм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	4,95	789,31	46,07	742,32	46,23		3907	228	3674	229	3,4	16,83	
82	ТСЦ-404-0001	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25	1000 шт.	5,505	607,88					3346						
83	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,06	102266,83	5150,27	4754,2	605,7		6136	309	285	36	353	21,18	
84	ТСЦ-103-0010	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	60	100,13					6008						
85	ТЕР22-01-001-01	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км	0,032	5647,2	4691,01	358,34	27,08		181	150	11	1	362,52	11,6	
86	ТЕР46-03-009-08	Гробовика в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на увеличение диаметра до 100 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 шт.	0,04	15792,24	3770,58	12021,66	1331,76		632	151	481	53	291,39	11,66	
87	ТЕРм08-02-374-01 прим.	Устройство ввода в здание в трубе асбестоцементной	1 шт.	4	499,66	47,48	437,69	50,96		1999	190	1751	204	3,21	12,84	
88	ТСЦ-103-0981	Трубы асбестоцементные диаметром 100 мм	м	38	26,82					1019						
89	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов	1 проход кабеля	24	22,58	6,37				542	153			0,47	11,28	
90	ТЕРм08-02-155-01 прим.	Герметизация проходки кабелей в лотке через стены огнезащитным пеноблоком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.	1 проход кабеля	4	6,37	6,37				25	25			0,47	1,88	
91	Цена поставщика	Огнезащитный пеноблок DT 1000х120х30мм DT1201	шт	12	955,07					11461						
92	Цена поставщика	Огнестойкий герметик DS DS1202 (Ц:378руб.1,18:5,56)	шт	6	57,61					346						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия и отмостки																
93	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,003	9798,75	2105,46	7693,29	716,85		29	6	23	2	179,8	0,54	
94	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,008	674,6	145,29	529,31	65,38		5	1	4	1	13,22	0,11	
95	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 оснований	0,004	32528,99	429,21	5950,28	827,17		130	2	24	3	37,29	0,15	
96	ТЕР27-06-026-01	Розлив битума (0,8кг на 1м2)	1 т	0,0032	2017,46		46,53	11,16		6						
97	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	1000 м2 покрытия	0,004	55602,96	518,97	2984	322,26		222	2	12	1	38,3	0,15	
98	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,004	13003,12	2,44	6,64			52				0,18		
Разборка и восстановление отмостки																
99	ТЕР46-04-001-02	Разборка бетонной отмостки	1 м3	0,2	598,67	119,68	478,99	44,36		120	24	96	9	9,59	1,92	
100	ТЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,016	835,84	90,94	93,47	13,75		13	1	1		7,7	0,12	
101	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3	0,2	276,85	46,55	65,15	8,59		55	9	13	2	3,73	0,75	
102	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки	100 м3	0,002	9627,53	1978,2	4648,35	327,6		19	4	9	1	180	0,36	
103	ТСЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,204	562,22					115						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 60-61, 69, 71-73, 62-67, 93-98, 68, 70, 74, 83, 85-86, 99, 2-3, 13-14, 16-17, 20-21, 24, 29-33, 35, 37, 39, 41-47, 50-51, 53, 55-59, 76-78, 80-81, 87, 89-90, 23)																
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 4-12, 15, 22, 34, 48-49, 91-92)																
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 1, 36, 38)																
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1, 36, 38)																
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; 3ПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-3, 13-14, 16-17, 20-21, 24, 29-33, 35, 37, 39, 41-47, 50-51, 53, 55-59, 23)																
4. Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 60-61, 69, 71-73, 62-67, 93-98, 68, 70, 74, 83, 85, 100-102, 76-78, 80-81, 87, 89-90)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Оборудование										19402						
Итого										344360					1037,2	
В том числе:																
Материалы										235876						
Машины и механизмы										43410						
ФОТ										18434						
Оборудование										19402						
Накладные расходы										17631						
Сметная прибыль										11947						
ВСЕГО по смете										344360					1037,2	

ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

Начальник отд. 078 Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик В.В.Воронкова
23.07.13 г.