

ФГУП "ПО"Маяк"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 263-2012**  
(локальная смета)

на Доп. работы к смете инв.№ 6159 ЛС 02-02-01 Строительные работы. ЦЗЛ. Реконструкция здания . Караул.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,177 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,067 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 48,5 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Исключить работы из сметы № 02-02-01-Строительные работы, раздел-Внутренняя отделка</b>																
Потолки																
1	ТЕР15-02-019-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолков п.182	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,15	1335,22	876,49	9,33	4,93	-2871	-1884	-20	-11	51,3	-110,3	0,41	-0,88
2	ТЕР15-04-005-06	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами внутри помещения по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков п.186	100 м2 окрашиваемой поверхности	-2,15	1106,06	494,75	13,31	0,16	-2378	-1064	-29		28,6	-61,49	0,01	-0,02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									-5249	-2948	-49	-11		-171,79		-0,9
Сметная прибыль									-3107							
<b>Итого по разделу 1 Исключить работы из сметы № 02-02-01-Строительные работы, раздел-Внутренняя отделка</b>									-9983					-171,79		-0,9
<b>Раздел 2. Добавить.</b>																
Потолки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	<b>ТЕР15-01-047-15</b>	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)	100 м2 поверхности облицовки	2,15	14753,05	1860	636,05	12,49	31719	3999	1368	27	102,46	220,29	1,03	2,21	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31719	3999	1368	27		220,29		2,21	
Накладные расходы									4227								
Сметная прибыль									2214								
<b>Итого по разделу 2 Добавить.</b>									<b>38160</b>					<b>220,29</b>		<b>2,21</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									26470	1051	1319	16		48,5		1,31	
Накладные расходы									1120								
Сметная прибыль									587								
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>28177</b>					<b>48,5</b>		<b>1,31</b>	

ФГУП "ПО"Маяк"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 262-2012**  
(локальная смета)

на Доп. работы к смете инв.№ 6159 ЛС 02-02-05 Отопление и вентиляция. ЦЗЛ. Реконструкция здания . Караул.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 8/н от 10.08.12  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 19,665 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,712 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 87,11 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Исключить работы из сметы № 02-02-05 - Отопление и вентиляция, раздел - Отопление</b>																
1	ТЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 15 п.102	1 м трубопро вода	-5	29,89	6,12	0,69	0,02	-149	-31	-3		0,33	-1,65	0,002	-0,01
2	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20 п.103	1 м трубопро вода	-50	33,89	6,12	0,69	0,03	-1695	-306	-35	-2	0,33	-16,5	0,003	-0,15
3	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 25 п.104	1 м трубопро вода	-60	40,6	6,12	0,69	0,03	-2436	-367	-41	-2	0,33	-19,8	0,003	-0,18
4	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 32 п.105	1 м трубопро вода	-70	45,72	6,12	0,69	0,03	-3200	-428	-48	-2	0,33	-23,1	0,003	-0,21

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 п.108	100 м2 окрасиваемой поверхности	-0,5	381,76	117,78	13,62	0,14	-191	-59	-7		5,31	-2,66	0,01	-0,01
8	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза п.109	100 м2 окрасиваемой поверхности	-0,5	1771,39	1214,1	4,22	0,12	-886	-607	-2		71,06	-35,53	0,01	-0,01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									-8557	-1798	-136	-6		-99,24		-0,57
Накладные расходы									-2147							
Сметная прибыль									-1320							
<b>Итого по разделу 1 Исключить работы из сметы № 02-02-05 - Отопление и вентиляция, раздел - Отопление</b>									<b>-12024</b>					<b>-99,24</b>		<b>-0,57</b>
<b>Раздел 2. Добавить. Отопление</b>																
9	ТЕР16-03-001-05	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром, мм 16	1 м трубопровода	5	92,97	17,53	0,74	0,01	465	88	4		0,93	4,65	0,001	0,01
10	ТЕР16-03-001-05А	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром, мм 20	1 м трубопровода	50	104,82	17,53	0,74	0,01	5241	877	37	1	0,93	46,5	0,001	0,05
11	ТЕР16-03-001-06	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром, мм 26	1 м трубопровода	<del>60</del> 27	117,12	19,6	0,74	0,01	7027	1176	44	1	1,04	62,4	0,001	0,06
12	ТЕР16-03-001-06	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром, мм 32	1 м трубопровода	70	117,12	19,6	0,74	0,01	8198	1372	52	1	1,04	72,8	0,001	0,07
13	СЦМ-300-9002-4	Трубы металлополимерные с фасонными, соединительными частями, деталями крепления, диаметром, мм: 26	м	-68,88	97,5				-6716							
14	СЦМ-300-9002-5	Трубы металлополимерные с фасонными, соединительными частями, деталями крепления, диаметром, мм: 32	м	68,88	146				10056							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24271	3513	137	3		186,35		0,19
Накладные расходы									4500							
Сметная прибыль									2918							
<b>Итого по разделу 2 Добавить</b>									<b>31689</b>					<b>186,35</b>		<b>0,19</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15714	1715	1	-3		87,11		-0,38
Накладные расходы									2353							
Сметная прибыль									1598							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Исключить работы из сметы № 02-02-05 - Отопление и вентиляция, раздел - Отопление									-12024					-99,24		-0,57
Итого по разделу 2 Добавить									31689					186,35		0,19
Итого									19665					87,11		-0,38
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								13998							
	Машины и механизмы								1							
	ФОТ								1712							
	Накладные расходы								2353							
	Сметная прибыль								1598							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>19665</b>					<b>87,11</b>		<b>-0,38</b>

ФГУП "ПО"Маяк  
(наименование стройки)

ИНВ. 6159/3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 231-2012 (102-02-012)  
(локальная смета)

(ДОПОЛНИТ. К Л.С. № 02-02-01)

на Объемы неучтенные сметой инв. №6159 ЛС № 02-02-01 Строительные работы. "ЦЗЛ. Реконструкция здания . Караул."  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт на доп. работы  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 35,002 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,187 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 179,95 чел. час  
Составлен(а) прогнозных ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Стены</b>																
Учтен К=1,13 к заработной плате, (К=1,3;1,15)																
Применен К=1,35 к ОЗП, ЭМ, ЗПМ (МДС 81-36.2004 Прил.1табл.1 п.3)																
Наружные стены																
1	ТЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из кирпича глиняного обыкновенного п.43	1 м3 кладки	31,19	833,34	84,33	44,83	8,72	25992	2630	1398	272	5,26	164,06	0,47	14,66
Внутренние стены																
2	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного п.53	1 м3 кладки	3,05	843,37	83,54	51,23	9,96	2572	255	156	30	5,21	15,89	0,54	1,65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28564	2885	1554	302		179,95		16,31
Накладные расходы									3888							
Сметная прибыль									2550							
<b>Итого по разделу 1 Стены</b>									<b>35002</b>					<b>179,95</b>		<b>16,31</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									28564	2885	1554	302		179,95		16,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									3888							
Сметная прибыль									2550							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>35002</b>					<b>179,95</b>		<b>16,31</b>

ФГУП "ПО"Маяк"  
(наименование стройки)

ИНВ. № 6159/2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 230-2012 (№02-02-01)  
(локальная смета)

(ДОПОЛНИТ. К Л.С. №02-02-01)

на Объемы неучтенные сметой инв. №6159 ЛС № 02-02-01 Строительные работы. "ЦЗЛ. Реконструкция здания . Караул."  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт на доп. работы

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 30,824 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,616 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 386,85 чел. час

Составлен(а) прогнозных ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Кровля, крыша (лист 12-13)</b>																
Кровля (лист 12)																
Учтен К=1,13 к заработной плате, (К=1,3:1,15)																
Применен К=1,35 к ОЗП, ЭМ, ЗПМ (МДС 81-36.2004 Прил.1табл.1 п.3)																
1	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев п.98	м3 древесины в конструкции	2,98	2145,85	363,84	50,15		6395	1084	149		22,5	67,05		
2	ТЕР26-02-015-01	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Терминус" в 3 слоя с предварительной огрунтовкой поверхности п.102	100 м2 обрабатываемой поверхности	2 200/100	12446,97	2766,15	33,7		24894	5532	67		159,9	319,8		
3	Прайс	"Терминус-12" п.103	кг	210	34,28				7199							
4	СЦМ-113-0520	Краска огнезащитная Эврика п.104	кг	-110	173				-19030							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									19458	6616	216		386,85			
Накладные расходы									6811							
Сметная прибыль									4555							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого по разделу 1 Кровля, крыша (лист 12-13)										30824					386,85		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										19458	6616	216			386,85		
Накладные расходы										6811							
Сметная прибыль										4555							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>30824</b>					<b>386,85</b>		



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР26-01-048-04	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки металлической п.160	100 м2 изолируемой поверхности	-0,34	1489,3	184,19	72,83		-506	-63	-25		11,2	-3,81		
5 ТЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких п.161	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-0,34	5554,65	3173,26	128,7	45,72	-1889	-1079	-44	-16	165,88	-56,4	3,75	-1,27
6 ТЕР15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой п.162	100 м2 отделываемой поверхности	-0,34	2820,17	635,07	81,47	14,3	-959	-216	-28	-5	28,75	-9,77	1,04	-0,35
7 ТЕР15-02-036-01	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен п.163	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,55	8401,92	2303,53	61,8	23,96	-21425	-5874	-158	-61	129,95	-331,37	1,94	-4,95
8 ТЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских п.164	100 м откосов	-0,95	1029,82	594,09	5,43		-978	-564	-5		32	-30,4		
9 ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен п.165	100 м2 покрытия	-2,74	123,9	121,59	1,61	0,16	-339	-333	-4		6,55	-17,95	0,01	-0,03
10 СЦМ-101-9732-304	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004) п.166	кг	-35,62	20,79				-741							
11 ТЕРр62-27-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли п.167	100 м2 ошпаклеванной поверхности	-2,74	516,15	336,9	1,1		-1414	-923	-3		27,66	-75,79		
12 ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен п.168	100 м2 покрытия	-2,55	123,9	121,59	1,61	0,16	-316	-310	-4		6,55	-16,7	0,01	-0,02
13 СЦМ-101-9732-304	Пропитка защитная универсальная (ВД-АК-004) п.169	кг	-35,62	20,79				-741							
14 ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная п.170	100 м2 окрашиваемой поверхности	-2,74	1083,62	120,91	7,01		-2969	-331	-19		6,74	-18,47		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ п.171	100 м2 вертикальной проекции лесов	-3,35	1449,99	724,64	9,1		-4857	-2428	-30	43,5	-145,72			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									-56506	-17869	-1857	-82	-1024,57		-6,62	
Сметная прибыль									-18801							
Итого по разделу 1 Исключить работы из сметы № 02-02-01-Строительные работы, раздел 12-Наружная отделка									-11119							
Раздел 2. Добавить. Наружная отделка									-86426				-1024,57		-6,62	
16	ТЕР15-99-001-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100м2	2,89 <i>289/100</i> 1,445-12/11 1,445-01/12 -1,05-11/12	38852,29	2531,14	280,15	7,24	112283	7315	810	21	141,09	407,75	0,39	1,13
									<i>100%</i> <i>1,05-6</i> <i>коммерс</i>							
17	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	11 01/12	562,54	27,81	0,62		6188	306	7		1,55	17,05		
18	ТЕР15-01-070-02	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	2,2 01/12	521,05	30,5	0,7		1146	67	2		1,7	3,74		
19	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	12,13 3-12/11 9,13-01/12	274,66	189,8	84,86		3332	2303	1029		10,58	128,34		
20	СЦМ-104-9011-1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтового волокна, типа: Лайт, плотностью 36-65 кг/м3	м3	12,37 4-12/11 8,37-01/12	617				7632							
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции лесов	3,35 0,8-12/11 2,55-01/12	1449,99	724,64	9,1		4857	2428	30	43,5	145,73			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									135438	12419	1878	21	702,61		1,13	
Накладные расходы									13359							
Сметная прибыль									7794							
Итого по разделу 2 Добавить. Наружная отделка									156591				702,61		1,13	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																	
Накладные расходы									78932	-5450	21	-61			-321,96		-5,49
Сметная прибыль									-5442								
<b>Итого по смете:</b>									-3325								
Итого по разделу 1 Исключить работы из сметы № 02-02-01-Строительные работы, раздел 12-Наружняя отделка									-86426						-1024,57		-6,62
Итого по разделу 2 Добавить. Наружная отделка									156591						702,61		1,13
Итого									70165						-321,96		-5,49
В том числе:																	
Материалы									84361								
Машины и механизмы									21								
ФОТ									-5511								
Накладные расходы									-5442								
Сметная прибыль									-3325								
<b>ВСЕГО по смете</b>									70165						-321,96		-5,49