

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №1
объемов работ
по монтажу технологического оборудования и трубопроводов
Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД

Чертеж № 3603-98-77499-ТП,

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж паропровода соединения существующей и расширяемой части:			
1.1	Присоединение трубопроводов Ру 2,5МПа к действующей магистрали Ду присоединяемой трубы 1220мм	Присоед.	1	
1.2	Присоединение трубопроводов Ру 2,5МПа к действующей магистрали Ду присоединяемой трубы 1020мм	Присоед.	1	
1.3	Трубопроводы монтируемые из труб и готовых узлов Ру не более 2,5 МПа, Ду 1020мм	м	4,35	
1.4	Узлы трубопроводов, Ду 1020мм	т	1,25	
2	Монтаж трубопроводов в осях 15-17:			
2.1	Трубопроводы монтируемые из труб и готовых узлов, Ру не более 2,5 МПа, Ду 630мм	м	6,5	
2.2	Узлы трубопроводов, Ду 600мм	т	0,995	
2.3	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем	м ³	1,34	
2.6	Плиты теплоизоляционные минераловатными на синтетическом связующем	м ³	2,06	
2.7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	18,6	