

| | | | | |
|------|---|----------------|--------|--|
| 4.5. | Монтаж задвижек фланцевых Ду50 | шт | 2 | |
| 5. | Трубопроводы конденсата от калориферов чертёж 043.2496-4390-046-ТМ | | | |
| 5.1. | Монтаж труб Ø57 | м | 5 | |
| 5.2. | Монтаж опор трубопровода Ø57 | т | 0,023 | |
| 5.3. | Монтаж труб Ø32 | м | 115 | |
| 5.4. | Монтаж опор трубопровода Ø32 | т | 0,209 | |
| 5.5. | Монтаж вентилей фланцевых Ду50 | шт | 1 | |
| 5.6. | Монтаж вентилей муфтовых Ду25 | шт | 16 | |
| 5.7. | Монтаж опор трубопроводов | т | 0,13 | |
| 6. | Трубопровод пара от сепаратора 2-й ступени чертёж 043.2496-4390-013-ТМ | | | |
| 6.1. | Монтаж трубопроводов Ø25 | м | 4 | |
| 6.2. | Монтаж опор трубопроводов | т | 0,006 | |
| 6.3. | Монтаж вентилей Ду20 Ру6,3 | шт | 1 | |
| 6.4. | Демонтаж опорных стальных конструкций | т | 0,046 | |
| 6.5. | Монтаж опорных стальных конструкций | т | 0,046 | |
| 7. | Трубопроводы впрыска собственного конденсата чертёж 043.2496-4390-007-ТМ | | | |
| 7.1. | Разборка покрытия поверхности трубопроводов листов из оцинкованной стали | м ² | 0,07 | |
| 7.2. | Разборка тепловой изоляции из минералватных плит | м ² | 0,07 | |
| 7.3. | Изоляция трубопроводов плитами минералватными | м ² | 0,6 | |
| 7.4. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали | м ² | 7 | |
| 7.5. | Демонтаж опорных стальных конструкций | т | 0,0176 | |
| 7.6. | Монтаж опорных стальных конструкций | т | 0,0176 | |
| 7.7. | Демонтаж вентилей Ду10 Ру380 | шт | 8 | |