

7.8.	Монтаж трубопровода Ø14x2	100м	0,024	
7.9.	Монтаж вентилей Ду10 Ру380	шт	8	
8.	Монтаж парового разогрева и охлаждения барабана чертёж 043.2496-4390-005-ТМ			
8.1.	Монтаж трубопроводов Ø76	м	30	
8.2.	Монтаж опор трубопроводов	т	0,312	
8.3.	Врезка торцевой заглушки Ø76	врезка	1	
8.4.	Монтаж фланцевого вентиля Ду65	шт	1	
8.5.	Монтаж трубопроводов Ø28	м	5	
8.6.	Монтаж опор трубопроводов	т	0,037	
8.7.	Монтаж муфтового вентиля Ду 20	шт	3	
8.8.	Монтаж опор трубопроводов	т	0,009	
8.9.	Монтаж трубопроводов Ø76	м	4	
8.10.	Врезка сопла Ду76	врезка	1	
8.11.	Монтаж фланцевой задвижки Ду65	шт	2	
8.12.	Монтаж опор трубопроводов	т	0,1	
9.	Приемный коллектор расширителя периодической продувки чертёж 043.2496-4390-026-ТМ			
9.1.	Монтаж трубопроводов Ø219	м	0,22	
9.2.	Монтаж опорных конструкций	т	0,13	
10.	Трубопровод от предохранительного устройства к расширителю периодической продувки чертёж 043.2496-4390-018-ТМ			
10.1.	Монтаж трубопровода Ø89	м	22	
10.2.	Монтаж опорных конструкций	т	0,022	
11.	Трубопровод сброса котловой воды в канал ГЗУ чертёж 043.2496-4390-017-ТМ			
11.1.	Монтаж трубопровода Ø89	м	3,7	
11.2.	Монтаж задвижки Ду80	шт	1	
11.3.	Монтаж вентилей муфтовых Ду25	шт	3	
11.4.	Монтаж трубопровода Ø25	м	5	
12.	Трубопровод отвода воды от сепаратора непрерывной продувки 1 ступени			