

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
_____ С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 7

объёмов работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов.
Монтаж системы пылеудаления.

Чертёж 043.2496.4241--ПУ

№ _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих
ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ø159 мм	100м	2,6	
2.	Монтаж креплений для трубопроводов	кг	53,7	
3.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ø50 мм	100м	0,16	
4.	Монтаж кранов шаровых Ду 50 Ру 40	шт	16	
5.	Монтаж фланцев Ду50	шт	34	
6.	Монтаж задвижек фланцевых Ду150	шт	3	
7.	Монтаж задвижек фланцевых Ду50	шт	5	
8.	Монтаж вентилей муфтовых Ду32 Ру 16	шт	1	
9.	Монтаж вентилей муфтовых Ду25 Ру 10	шт	1	
10.	Монтаж клапана обратного Ду150 Ру 16	шт	1	
11.	Врезка в действующие сети трубопроводов Ду150	врезка	2	
12.	Масляная окраска металлических труб Ø50 мм за 2 раза	100м ²	0,66	
13.	Установка агрегата вентиляционного пылеулавливающего	агрегат	1	