


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД


ВЕДОМОСТЬ №9
объёмов изоляционных работ по технологическому оборудованию
Оборудование деаэраторной


Чертёж № 043.2496-4450-102-ТМ

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Оборудование			
1.1.	Изоляция оборудования матами минераловатными на синтетическом связующем.	м ³	30.72	
1.2.	Маты минераловатные на синтетическом связующем.	м ³	47.31	
1.3.	Покрытие поверхности изоляции оборудования листами из оцинкованной стали.	м ²	349.4	
1.4.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.55мм	т	1.84	

 Макаров Е.В.

 Шмелев С.В. (подписи)