

2.8	Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм	т	0,098	
3	Устройство заглушки в осях 16-17 ряд А:			
3.1	Демонтаж стального компенсатора	шт	1	
3.2	Монтаж заглушки Ду 1200 мм	присоед.	1	
3.3	Стоимость стальной заглушки	т	0,282	
3.4	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³	4,2	
3.5	Плиты теплоизоляционные минераловатными на синтетическом связующем	м³	6,5	
3.6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м²	56	
3.7	Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм	т	0,295	
4	Устройство схем дренажей коллектора:			
4.1	Трубопроводы монтируемые из труб и готовых узлов Ру не более 2,5 МПа, Ду 57мм	м	90,5	
4.2	Узлы трубопроводов, Ду 50мм	т	0,362	
4.3	Трубопроводы монтируемые из труб и готовых узлов Ру не более 2,5 МПа, Ду 25мм	м	15	
4.4	Узлы трубопроводов, Ду 20мм	т	0,03	
4.5	Трубопроводы монтируемые из труб и готовых узлов Ру не более 2,5 МПа, Ду 14мм	м	25	
4.6	Узлы трубопроводов, Ду 10мм	т	0,015	
4.7	Монтаж задвижек фланцевых Ду 50мм	шт	4	
4.8	Задвижки Ду 50мм	шт	4	
4.9	Клапаны обратные Ду 50мм	шт	1	
4.10	Монтаж клапана обратного Ду 50мм	шт	1	
4.11	Узлы конденсатоотводчиков Ду 20мм	узел	1	
4.12	Узлы конденсатоотводчиков Ду 50мм	узел	1	
5	Устройство опорных металлоконструкций и пружинных подвесок:			
5.1	Монтаж опорных конструкций внутри зданий массой до 0,5 кг	т	1,553	
5.2	Стоимость опорных металлоконструкций массой сборочной единицы до 0,5 т	т	1,553	
5.3	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий	т	0,162	
5.4	Стоимость металлоконструкций, средняя	т	0,162	