

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор – главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №2
объёмов работ
по монтажу технологического оборудования и трубопроводов
Трубопроводы деаэраторной БВД

Чертёж № Фактические объёмы работ

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж паропровода 6 ата:			
	- монтаж трубопровода Ду 325х6 Ру 25	м	4	
	- монтаж трубопровода Ду 377х10 Ру 25	м	1	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
2	Монтаж трубопровода деаэрированной воды:			
	- монтаж трубопровода Ду 108х3,5 Ру 25	м	8	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
3	Монтаж трубопровода конденсата пиковых бойлеров			
	- монтаж трубопровода Ду 159х4,5 Ру 25	м	12	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
4	Монтаж трубопровода конденсата ПНД			
	- монтаж трубопровода Ду 159х4,5 Ру 25	м	15	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
5	Монтаж трубопровода конденсата основных бойлеров			
	- монтаж трубопровода Ду 219х6 Ру 25	м	12	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
6	Монтаж трубопровода конденсата дренбаков			
	- монтаж трубопровода Ду 159х4,5 Ру 25	м	10	
	- врезка в действующую магистраль	шт.	1	
7	Монтаж трубопровода конденсата ПВД			
	- монтаж трубопровода Ду 108х4 Ру 25	м	12	