

Согласованно:

Начальник Службы единого заказчика
- Зам. Главного инженера
_____ П.А. Близников

« » _____ 2015 г.

Утверждаю:

Главный инженер
_____ А. Н. Рубцов

« » _____ 2015 г.

Техническое задание

Зашивка поликарбонатом витражей наружных стен и фонарей производственных подразделений №3, №1, №4, №2, №5, №6, №7 (цеха №3, №25, №26, №33, №15, №2, №12, №7)

ОАО «ЗиО-Подольск»

г. Подольск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о проектной документации на строительство.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Зашивка поликарбонатом витражей наружных стен и фонарей производственных подразделений №3, №1, №4, №2, №5, №6, №7 (цеха №3, №25, №26, №33, №15, №2, №12, №7) ОАО «ЗиО-Подольск»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о проектной документации на строительство

-

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Для производства работ по зашивке поликарбонатом витражей наружных стен и фонарей производственных подразделений №3, №1, №4, №2, №5, №6, №7 (цеха №3, №25, №26, №33, №15, №2, №12, №7) ОАО «ЗиО-Подольск» необходимо выполнить комплекс работ включающих в себя следующие работы: демонтажные работы, строительно-монтажные работы, уборка, погрузка и вывоз мусора. Все работы осуществляются Подрядчиком. Данные виды работ должны быть включены в локальную смету.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработку ППР вести согласно: СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ПБ10-38200 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», МДС 12-81.2007 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», Постановление №390 от 25.04.2012г «Правила противопожарного режима в РФ».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы вести согласно СНиП 12-03-2001(безопасность труда в строительстве), СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), СП 31.13330.2012.

Использовать для подъезда транспорта существующие дороги и ворота;

Для освещения стройплощадки использовать существующее освещение для участков работ;

Обеспечить своевременную доставку материалов на объект;

Проходы к рабочим местам должны производиться по оборудованным маршрутам следования;

Обеспечить соблюдение персоналом правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ;

При необходимости допускается производство работ во 2-ю смену и в выходные дни.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

-

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1

Ведомость физических объемов работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
	Производственное подразделения №3 (цех3)			
1	Замена остекления фонарей на поликарбонат (материал заказчика)	Шт	3	
2	Зашивка витражей поликарбонатом (материал заказчика)	Шт	15	
3	Установка и разборка лесов	М ²	189	
	Производственное подразделение №5 (Цех12)			
4	Замена остекления фонарей на поликарбонат (материал заказчика)	Шт	4	
5	Зашивка витражей поликарбонатом (материал заказчика)	Шт	60	
6	Установка и разборка лесов	М ²	756	
	Производственное подразделение №7(цех№7)			
7	Зашивка витражей поликарбонатом	Шт	223	
8	Установка и разборка лесов	М ²	2810	
	Производственное подразделение №2 (цех №8)			
9	Зашивка витражей поликарбонатом (материал заказчика)	Шт	13	
10	Установка и разборка лесов	М ²	163.8	
	Производственное подразделение №4 (цех №26, №33)			
11	Замена остекления фонарей на поликарбонат (материал заказчика)	Шт	6	
12	Зашивка витражей поликарбонатом (материал заказчика)	Шт	23	
13	Установка и разборка лесов	М ²	290	
	Производственное подразделение №1			
14	Замена остекления фонарей на поликарбонат (материал заказчика)	Шт	3	
	Производственное подразделение №6			
15	Замена остекления фонарей на поликарбонат (материал заказчика)	Шт	2	

Предоставить ведомость отделочных работ на согласование Заказчику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Поставка материалов: осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а так же свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2013 года.

Таблица 2

Ведомость материалов

№ п.п.	Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.)	Единица измерения	Количество
1	Термо-шайба пластиковая	шт.	41800
2	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм	шт.	41800
3	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.378792
4	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	1.47308
5	Щиты настила	м2	143.0992

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Зашивка поликарбонатом витражей наружных стен и фонарей производственных подразделений №3, №1, №4, №2, №5, №6, №7 (цеха №3, №25, №26, №33, №15, №2, №12, №7) ОАО "ЗиО-Подольск"

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Производственное подразделение №3, 1, 4, 2 (цех №3, 25, 26, 33, 8т (15)) не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента заключения договора

Производственное подразделение №5,6 (цех 2,12), производственное подразделение №7 (цех 7) не более 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента заключения договора

Не более 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнять согласно СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), СП 31.13330.2012.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не менее 12 месяцев со дня подписания актов приемки-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производство строительно-монтажных работ осуществлять согласно следующим нормативным документам:- Постановление №390 от 25.04.2012г «Правила противопожарного режима в РФ»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в срок и объемах указанных в разделах 4 и 8 задания. Приемка работ осуществляется на основании подписанных актов на скрытые работы (с приложением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие качество применяемых материалов), актов сдачи приемки работ установленной формы (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Цена работ должна быть определена сметой, рассчитанной в соответствии с требованиями нормативной базы ТСНБ-2001 для Московской области с применением коэффициентов пересчета сметной стоимости в текущие цены к нормативной базе ТСНБ-2001.

И.о Главного архитектора –
руководитель НРиСАСР



В.М. Черненилова

Начальник бюро



М.А. Глушкова

Исп. Курдин.П.М
тел: 23-16

