

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера

 АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

А.В. Селезнев

«21» 07 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по теме: экспертиза промышленной безопасности, комплексное обследование и планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2015 году.

1. Наименование закупки:

Проведение плановых работ по теме: экспертиза промышленной безопасности, комплексное обследование и планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъемных кранов, кран - балок и электрических талей АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2015 году.

2. Состав технических устройств, тема и сроки выполнения работ изложены в Приложениях № 2, № 3.

Примечание:

- Подготовка грузоподъемных машин и оборудования к проведению ЭПБ, КОКП и ПВС осуществляется Заказчиком (цехом 5.01 и отделом 5.03 по принадлежности оборудования).

3. Цель проведения работ:

Определение технического состояния грузоподъемных машин и оборудования АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», возможности, параметров, сроков и условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с:

а) Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ;

б) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 года № 533;

в) ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования»»;

г) РД 10-138-97 «Методические указания «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;

д) РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин»;

е) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года № 538;

4.2. Необходимо наличие:

а) лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

б) лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.3. Обязательность утверждения исполнителями результатов работ по обеспечению промышленной безопасности технических устройств предприятия в органах Ростехнадзора (если в этом есть необходимость).

4.4. Соблюдение режимных требований, требований ОТ и ТБ, пожарной безопасности на территории предприятия.

5. Результаты работ.

По результатам работ исполнитель передает заказчику:

а) оформленные в соответствии с требованиями законодательства документы на грузоподъемные машины и оборудование АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», необходимые для их дальнейшей безопасной эксплуатации;

б) акты обследования и дефектные ведомости на грузоподъемных машин и оборудования АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;

в) заключения экспертизы промышленной безопасности, с утверждениями Центрального управления Ростехнадзора, о техническом состоянии грузоподъемных машин и оборудования АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

6. Порядок сдачи - приема работ:

Сдача и прием выполненных работ осуществляется посредством оформления сторонами актов сдачи-приемки работ.

Главный механик – начальник отдела 5.03

А.Н. Прусаков




Начальник бюро отдела 5.03

С.В. Петерс



Инженер по ремонту и обслуживанию оборудования
1 кат отдела 5.03


С.Г. Волков



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника отделения 7.00 по режиму и
защите гостайны – начальник отдела 7.01

Л.В. Комкова



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
Е.А. Лисенков

«20» 9/ 2015 г.

Календарный план
выполнения работ по проведению экспертиз промышленной безопасности,
грузоподъемных кранов, комплексного обследования и планово – высотных съёмок
крановых путей в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2015 году.

№ п/п	Наименования работ.	Срок окончания работ.
1.	1.1. Планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98688, 33331. 1.2. Планово–высотная съёмка кранового пути эл. тали рег № А-05. 1.3. Планово – высотная съёмка кранового пути кран-балки рег. № А-090. 1.4. Планово – высотная съёмка кранового пути кран-балки рег. № А-091. 1.5. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-136.	Февраль 2015 г.
2.	2.1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) грузоподъёмных кранов рег. №№ 98695, 98696. Регистрация заключения в Ростехнадзоре. 2.2. Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98695, 98696. 2.3. Планово – высотная съёмка крановых путей шести эл. талей рег. №№ А-06, А-012, А-189, А-190, А-192, А-193 и трёх кран-балок рег. №№ А-088, А-094, А-095.	Февраль 2015 г.
3.	3.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран-балки рег. № А-040 и двух эл. талей рег. №№ А-117, А-194.	Март 2015 г.
4.	4.1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) грузоподъёмных кранов рег. №№ 98698, 98685. Регистрация заключения в Ростехнадзоре. 4.2. Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ 98698, 98686, 98685, 98687. 4.3. Планово – высотная съёмка крановых путей кран-балки рег. № А-011.	Апрель 2015 г.
5.	5.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-097 и эл. тали рег. № А-135. 5.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-106 и трёх эл. талей рег. № А-018, А-09, А-08.	Май 2015 г.

6.	6.1. Планово – высотная съёмка крановых путей кран – балок рег. №№ А-137, А-138. 6.2. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-050.	Июнь 2015 г.
7.	7.1. Планово – высотная съёмка крановых путей грузоподъёмных кранов рег. №№ ЦО231-014 кр, ЦО231-013 кр. 7.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балок рег. №№ А-01, А-02, А-03, А-013, А-020, А-023 и эл. талей рег. №№ А-029, А-111.	Июль 2015 г.
8.	8.1. Комплексное обследование крановых путей кран – балки рег. № А-096. 8.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балок рег. №№ А-112, А-113.	Август 2015 г.
9.	9.1. Комплексное обследование крановых путей козлового крана рег. № 98697. 9.2. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-089. 9.3. Планово – высотная съёмка крановых путей кран - балки рег. № А-092.	Сентябрь 2015 г.
10.	10.2. Комплексное обследование крановых путей эл. талей рег. №№ А-093, А-191.	Октябрь 2015 г.
11.	11.1. Планово – высотная съёмка крановых путей эл. тали рег. № А-051.	Ноябрь 2015 г.

Главный механик –
начальник отдела 5.03

Начальник бюро отдела 5.03

Инженер по ремонту и
обслуживанию 1 кат. отдела 5.03

14.08.14.
А.Н. Прусаков

14.08.14.
С.В. Петерс

14.08.2014
С.Г. Волков

**Технические характеристики
грузоподъемных кранов, кран – балок, эл. талей и подкрановых путей
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».**

№ п/п	Наименование, тип крана или тали, рег. №.	Грузо-подъ-емность Тс	Работы, выполняемые в 2015 году	Длина подкрановых путей, м
Грузоподъёмные краны				
1	Кран эл. мост рег. № 98698.	10	ЭПБ КОКП	L=75x2=150м.
2	Кран эл. мост рег. № 98686.	10	КОКП	
3	Кран эл. мост рег. № 98685.	10	ЭПБ КОКП	L=75x2=150м.
4	Кран эл. мост рег. № 98687.	10	КОКП	
5	Кран козловой КК20-32 рег № 98697.	20	КОКП	L = 150м.
6	Кран эл. мост рег. №ЦО231-014.	30/5	ПВС	L=48x2=96м.
7	Кран эл. мост рег. №ЦО231-014.	30/5	ПВС	
8	Кран эл. мост рег. № 98695.	30/5	ЭПБ КОКП	L=72x2=144м.
9	Кран эл. мост рег. №98696.	30/5	ЭПБ КОКП	
10	Кран эл. мост рег. № 98688.	10	ПВС	L= 114 x 2 = 228 м.
11	Кран эл. мост рег. № 33331.	20/5	ПВС	
Кран – балки и эл. тали				
1	Эл. таль, рег. №А-05.	3	ПВС	L=16,73 м
2	Эл. таль, рег. № А-06.	0,5	ПВС	L=5,0 м
3	Эл. таль, рег. № А-012.	0,5	ПВС	укосина
4	Кран-балка, рег. №А-040.	1,0	ПВС	L=30x2=60м
5	Эл. таль, рег. № А-051.	0,5	ПВС	L=6,0 м
6	Кран-балка, рег. №А-088.	1,0	ПВС	L=12x2=24 м
7	Кран-балка рег. № А-089.	1,0	ПВС	L=22x2=44м
8	Кран-балка рег. №А-090.	3,2	ПВС	L=32x2=64м
9	Кран-балка рег. № А-091.	1,0	ПВС	
10	Эл. таль, рег. № А-093.	1,0	КОКП	L=8,0 м
11	Кран-балка, рег. №А-094.	2,0	ПВС	L=24x2=48 м

12	Кран-балка, рег. № А-095.	2,0	ПВС	L=12x2=24 м
13	Эл. таль, рег. № А-096.	2,0	КОКП	L=12,0 м
14	Кран-балка, рег. № А-097.	1,0	ПВС	L=10x2=20 м
15	Кран-балка, рег. № А-112.	1,0	ПВС	L=24x2 = 48 м
16	Кран-балка, рег. № А-113.	1,0	ПВС	L=36x2 = 72 м
17	Эл. таль, рег. № А-117.	1,0	ПВС	L = 10 м
18	Эл. таль, рег. № А-135.	0,5	ПВС	L=6,0 м
19	Эл. таль, рег. № А-136.	0,5	ПВС	L=4,2 м
20	Кран-балка, рег. № А-137.	3,0	ПВС	L=10x2= 20 м
21	Кран-балка, рег. № А-138.	3,0	ПВС	L=10x2= 20 м
22	Эл. таль, рег. № А-189.	0,5	ПВС	L= 4,0 м
23	Эл. таль, рег. № А-190.	0,5	ПВС	L= 4,0 м
24	Эл. таль, рег. № А-191.	0,5	КОКП	L= 4,0 м
25	Эл. таль, рег. № А-192.	0,5	ПВС	L= 4,0 м
26	Эл. таль, рег. № А-193.	0,5	ПВС	L= 4,0 м
27	Эл. таль, рег. № А-194.	1,0	ПВС	L= 4,0 м
28	Кран-балка рег. № А-01.	3,2	ПВС	L=30x2 = 60 м
29	Кран-балка рег. № А-02.	3,2	ПВС	L=30x2 = 60 м
30	Кран-балка рег. № А-03.	3,2	ПВС	L=24x2=48м
31	Кран-балка, рег. № А-011.	3,2	ПВС	L=25x2=50м
32	Кран-балка, рег. № А-013.	3,2	ПВС	L=24x2=48м
33	Эл. таль, рег. № А-018.	0,5	ПВС	L=5,0 м
34	Кран-балка, рег. № А-020.	3,2	ПВС	L=24x2=48 м
35	Кран-балка, рег. № А-023.	3,2	ПВС	L=24x2=48 м
36	Эл. таль, рег. № А-029.	1,0	ПВС	L=13,5 м
37	Эл. таль, рег. № А-111.	1,0	ПВС	L=20 м
38	Эл. таль, рег. № А-09.	1,0	ПВС	L=16,0 м
39	Эл. таль, рег. № А-050.	1,0	ПВС	L = 8,0 м
40	Эл. таль, рег. № А-08.	2,0	ПВС	L = 36,0 м

41	Кран-балка, рег. № А-106.	3,2	ПВС	L=15x2 = 30 м
42	Кран-балка, рег. № А-092.	3,2	ПВС	L=15x2 = 30 м

Вид обследования:

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности

КОКП – комплексное обследование крановых путей

ПВС – планово – высотная съёмка крановых путей.

Главный механик - начальник отдела 5.03

Начальник бюро отдела 5.03

Инженер по ремонту и обслуживанию
оборудования 1 кат. отдела 5.03

А.Н. Прусаков

С.В. Петерс

С.Г. Волков

17.07.2014