

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-08
(объектная смета)

на Реконструкцию объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42" на участке от опоры №14
ВЛ-0,4 кВ до ВЩ жилого дома по улице Чкалова, 11
(наименование объекта)

Сметная стоимость 4,43 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,32 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Локальные сметные расчеты								
1	2014-19/14- 08-01	Электроснабжение.	0,74	3,38			4,12	0,24
2	2014-19/14- 08-02	Пусконаладочные работы				0,11	0,11	0,05
3	2014-19/14- 08-03	Благоустройство территории.	0,2				0,2	0,03
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	0,94	3,38		0,11	4,43	0,32
		Всего по объектной смете	0,94	3,38		0,11	4,43	0,32

Составил инж.-сметчик:  Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта:  Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 201_ г. _____ 201_ г.

_____ Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-08-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42" на участке от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ до ВЩ жилого дома по улице Чкалова, 11.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-08-ЭС
Сметная стоимость _____ 4126 руб.
строительных работ _____ 744 руб.
монтажных работ _____ 3382 руб.
Средства на оплату труда _____ 242 руб.
Сметная трудоемкость _____ 20,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
												на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,0018 0,18/100	1875,75 1875,75					3	3			203,67	0,37	
2	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,0018 0,18/100	1138,92 1138,92					2	2			128,55	0,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46					1				370,3	0,11	
4	ТЕР06-01-015-06	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (34 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28			594	31	36 1	527	61,27	2,7	
5	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55% от ФОТ	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	407,93			28	20		8	93,98	1,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ТЕР06-01-0001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	51837,28			17	1	1	15	238,05	0,07	
7	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) Материалы	-0,0306	485,41	485,41			-15			-15				
8	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) Материалы	0,0306	566,33	566,33			17			17				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :															
Земляные работы, выполняемые ручным способом															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
Отделочные работы															
Материалы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.															
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	822,4 155,63	535,89 47,25	130,88		8	2	5	1	13,7	0,14	
10	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	1,51		14	1	13 1		6,63	0,07	
11	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) Материалы	0,066 0,06*1,1	13,2		13,2		1			1			
12	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4/100	735,14 140,86	506,13 44,38	88,15		29	6	20 2	3	12,4	0,5	
13	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	2	20,37 5,34		15,03		41	11		30	0,47	0,94	
14	ТЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по опоре) (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,07 7/100	3320,29 189,71	1379,71 125,01	1750,87		232	13	97 9	122	16,7	1,17	
15	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	2	34,19 23,86	2,57 0,13	7,76		68	48	5	15	2,1	4,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРм08-03-599-12	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1	121,62 39,93	5,59 0,26	76,1		122	40	6	76	3,41	3,41	
17	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	1	289,42 26,05	3,87 0,13	259,5		289	26	4	259	2,32	2,32	
18	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	13,57 10,19	2,57 0,13	0,81		14	10	3	1	0,87	0,87	
19	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	0,03 3/100	1091,28 460,65	271,87 10,47	358,76		33	14	8	11	41,5	1,25	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. :														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ.														
								1144					14,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТСЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм2 (1000 м)	0,0153 15*1,02/1000	12410,15		12410,15		190			190			
21	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт.)	1	288,05		288,05		288			288			
22	ТСЦ-509-2259	Материалы для монтажных работ Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-100 3Р 32А, характеристика С (шт.)	1	152,83		152,83		153			153			
23	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 одностарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт.)	1	281,77		281,77		282			282			
24	ТСЦ-502-0785	Материалы для монтажных работ Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.)	2	598,23		598,23		1196			1196			
25	ТСЦ-509-0040	Материалы для монтажных работ Наконечники кабельные алюминиевые (шт.)	4	14,66		14,66		59			59			
26	ТСЦ-103-0016	Материалы для монтажных работ Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (м)	3	23,74		23,74		71			71			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2239			2239			
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :														
Материалы для монтажных работ								2239						
Итого								2239						
В том числе:														
Материалы								2239						
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								2239						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								3737	229	198	3310		20,23	
Накладные расходы								235		13				
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 6) (Поз. 1-3)								5						
95% ФОТ (от 183) (Поз. 9-10, 12-19)								174						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105% ФОТ (от 53) (Поз. 4, 6, 5)								56						
Сметная прибыль								154						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 6) (Поз. 1-3)								3						
55% ФОТ (от 20) (Поз. 5)								11						
65% ФОТ (от 216) (Поз. 4, 6, 9-10, 12-19)								140						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 1-3								6	6				0,71	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 6)								5						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 6)								3						
Итого с накладными и см. прибылью								14					0,71	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
Итого Поз. 4, 6								611	32	37	542		2,77	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)								35		1				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)								21						
Итого с накладными и см. прибылью								667					2,77	
Отделочные работы:														
Итого Поз. 5								28	20		8		1,88	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)								21						
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)								11						
Итого с накладными и см. прибылью								60					1,88	
Материалы:														
Итого Поз. 7-8, 11								3			3			
Итого								744					5,36	
Итого по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 9-10, 12-19								850	171	161	518		14,87	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 183)								174		12				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 183)								119						
Итого с накладными и см. прибылью								1143					14,87	
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 20-26								2239			2239			
Итого								3382					14,87	
Итого								4126					20,23	
В том числе:														
Материалы								3310						
Машины и механизмы								198						
ФОТ								242						
Накладные расходы								235						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														
								154						
								4126					20,23	

Составил инж.-сметчик:  Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП:  Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 201_ г. _____ 201_ г.

Нижнегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-08-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42" на участке от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ до ВЩ жилого дома по улице Чкалова, 11.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-01-ЭС
Сметная стоимость прочих _____ 109,32 руб.
Средства на оплату труда _____ 53,33 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования дования я, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%. НР (14,42 руб.): 65% от ФОТ СП (8,87 руб.): 40% от ФОТ	1	22,18 22,18				22,18	22,18			2	2	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%. НР (14,74 руб.): 65% от ФОТ СП (9,07 руб.): 40% от ФОТ	1	22,68 22,68				22,68	22,68			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> НР (1,57 руб.): 65% от ФОТ СП (0,97 руб.): 40% от ФОТ	0,01	241,92 241,92				2,42	2,42			16	0,16	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> НР (3,93 руб.): 65% от ФОТ СП (0,42 руб.): 40% от ФОТ	1	6,05 6,05				6,05	6,05			0,4	0,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы								53,33	53,33				4,06	
Сметная прибыль								34,66						
Итого по разделу 1 :								21,33						
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								109,32					4,06	
Итого								109,32					4,06	
В том числе:														
ФОТ								53,33						
Накладные расходы								34,66						
Сметная прибыль								21,33						
Итого по разделу 1								109,32					4,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								53,33	53,33				4,06	
Накладные расходы								34,66						
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 53,33) (Поз. 1-4)								34,66						
Сметная прибыль								21,33						
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 53,33) (Поз. 1-4)								21,33						
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:														
Итого Поз. 1-4								53,33	53,33				4,06	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 53,33)								34,66						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 53,33)								21,33						
Итого с накладными и см. прибылью								109,32					4,06	
Итого								109,32					4,06	
В том числе:														
ФОТ								53,33						

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 201_ г. _____ " _____ 201_ г.

_____ Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-08-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42" на участке от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ до ВЩ жилого дома по улице Чкалова, 11.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-08-ГП
Сметная стоимость строительных работ _____ 204 руб.
Средства на оплату труда _____ 33 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3,18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- дowani я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дowania	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
												оплаты труда	оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (29 руб.): 115% от ФОТ СП (23 руб.): 90% от ФОТ	0,051 5,1/100	1678,2 496,20		1182			86	25		61	52,9	2,7	
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (8 руб.): 115% от ФОТ СП (6 руб.): 90% от ФОТ	0,051	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94		43	4	23 3	16	7,92	0,4		
3	ТЕРp51-6-1	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 75% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,001 0,1/100	4962,49 716,29	4246,2			5	1	4		83	0,08		
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,18	14,62	14,62			3		3					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								137	30	30	77		3,18		
Накладные расходы								38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								29						
Итого по разделу 1 :														
Озеленение. Защитные лесонасаждения								195					3,1	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								6					0,08	
Перевозка автотранспортом								3						
Итого								204					3,18	
В том числе:														
Материалы								77						
Машины и механизмы								30						
ФОТ								33						
Накладные расходы								38						
Сметная прибыль								29						
Итого по разделу 1														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								137	30	30	77		3,18	
Накладные расходы								38						
В том числе, справочно:														
75% ФОТ (от 1) (Поз. 3)								1						
115% ФОТ (от 32) (Поз. 1-2)								37						
Сметная прибыль								29						
В том числе, справочно:														
90% ФОТ (от 32) (Поз. 1-2)								29						
Итого по смете:														
Озеленение. Защитные лесонасаждения:														
Итого Поз. 1-2								129	29	23	77		3,1	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 32)								37		3				
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 32)								29						
Итого с накладными и см. прибылью								195					3,1	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 3								5	1	4			0,08	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1)								1						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1)														
Итого с накладными и см. прибылью								6					0,08	
Перевозка автотранспортом:														
Итого Поз. 4								3		3				
Итого								204					3,18	
В том числе:														
Материалы								77						
Машины и механизмы								30						
ФОТ								33						
Накладные расходы								38						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														
								29						
								204					3,18	

Составил инж.-сметчик: Лас Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)