

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-10
(объектная смета)

на капитальное строительство объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-189" на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 10,03 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,82 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Локальные сметные расчеты								
1	2014-19/14-10-01	Электроснабжение.	0,79	9,09			9,88	0,74
2	2014-19/14-10-02	Пусконаладочные работы				0,15	0,15	0,08
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	0,79	9,09		0,15	10,03	0,82
		Всего по объектной смете	0,79	9,09		0,15	10,03	0,82

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 201_ г. _____ 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-10-01
(локальная смета)

на Электроснабжение объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-189" на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни на территории городского кладбища
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-10-ЭС
Сметная стоимость _____ 9876 руб.
строительных работ _____ 785 руб.
монтажных работ _____ 9091 руб.
Средства на оплату труда _____ 743 руб.
Сметная трудоемкость _____ 51,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
1	ТЕРм08-02- 149-01	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (195 руб.): 95% от ФОТ СП (133 руб.): 65% от ФОТ	0,5	3776,47 194,26	2364,76 215,20	1217,45		1888	97	1182 108	609	17,1	8,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	0,15	3583,57 219,25	1612,86 145,04	1751,46		538	33	242 22	263	19,3	2,9	15
3	ТЕРм08-02-146-02	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	0,15	3320,29 189,71	1379,71 125,01	1750,87		498	28	207 19	263	16,7	2,51	
4	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) Электромонтажные работы на других объектах: НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	0,31 (13+18)/100	735,14 140,86	506,13 44,38	88,15		228	44	157 14	27	12,4	3,84	
5	ТЕРм08-02-407-04	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ	0,19	1817,82 749,25	421,3 18,98	647,27		345	142	80 4	123	67,5	12,83	
6	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ	0,13 13/100	1656,04 264,18	58,8 1,44	1333,06		215	34	8	173	23,8	3,09	
7	ТЕРм08-03-599-12	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1	121,62 39,93	5,59 0,26	76,1		122	40	6	76	3,41	3,41	
8	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА47-100 380В 16А) (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	257,72 17,52	1,08	239,12		258	18	1	239	1,56	1,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	13,57 10,19	2,57 0,13	0,81		14	10	3	1	0,87	0,87	15
10	ТЕРм08-03-599-09	Монтаж бокса, устанавливаемый на стене; распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1	96,88 39,35	3,63 0,13	53,9		97	39	4	54	3,36	3,36	
11	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА47-29 3Р 20А) (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	257,72 17,52	1,08	239,12		258	18	1	239	1,56	1,56	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.:														
Электромонтажные работы на других объектах														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.														
12	ТСЦ-501-8308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	0,102 0,1*1,02	8437,47		8437,47		861			861			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	288,05		288,05		288			288			
14	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 одностарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	281,77		281,77		282			282			
15	ТСЦ-509-2259	Выключатели автоматические «IEK» ВА47- 100 3Р 16А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	152,83		152,83		153			153			
16	Прайс-лист	Корпус модульный IEK КМГПн 2/5 IP55. Ц.о.:295/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	51,5		51,5		52			52			
17	ТСЦ-509-2241	Выключатели автоматические «IEK» ВА47- 29 3Р 20А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	40,82		40,82		41			41			
18	ТСЦ-103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	22	61,29		61,29		1348			1348			
19	ТСЦ-103-2405	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм (м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	13	3,45		3,45		45			45			
20	ТСЦ-509-0801	Трос стальной (м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	60	8,12		8,12		487			487			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3557			3557			
Итого по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :														
Материалы для монтажных работ								3557						
Итого								3557						
В том числе:														
Материалы								3557						
Итого по разделу 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								3557						
Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,0003 0,03/100	2965,62 2965,62					1			322	0,1	15
22	ТЕР06-01-015-06	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,044 44/1000	13247,72 605,26	647,19 26,35	11995,27		583	27	28 1	528	53,28	2,34	
23	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей поддерживающих конструкций и трубостоек, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (45 руб.): 105% от ФОТ СП (24 руб.): 55% от ФОТ	0,05 5/100	1266,55 854,78	3,84 0,15	407,93		63	43		20	81,72	4,09	
24	ТЕР06-01-001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,0003 0,03/100	56065,93 1906,47	2322,18 270,96	51837,28		17	1	1	15	207	0,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-0,0306	485,41		485,41		-15			-15			
26	ТСЦ-401-0066	Материалы Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	0,0306	566,33		566,33		17			17			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
				666			72	29			565		6,59	
Накладные расходы				76				1						
Сметная прибыль				43										
Итого по разделу 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом				2									0,1	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве				649									2,4	
Отделочные работы				132									4,09	
Материалы				2										
Итого				785									6,59	
В том числе:														
Материалы				565										
Машины и механизмы				29										
ФОТ				73										
Накладные расходы				76										
Сметная прибыль				43										
Итого по разделу 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.				785									6,59	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				8684			575	1920			6189		51,07	
Накладные расходы				713				168						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 1) (Поз. 21)				1										
95% ФОТ (от 670) (Поз. 1-11)				637										
105% ФОТ (от 72) (Поз. 22, 24, 23)				75										
Сметная прибыль				479										
В том числе, справочно:														
55% ФОТ (от 43) (Поз. 23)				24										
65% ФОТ (от 699) (Поз. 22, 24, 1-11)				455										
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 21				1			1						0,1	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1)				1										
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1)														
Итого с накладными и см. прибылью				2									0,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
	Итого Поз. 22, 24													
								600	28	29	543		2,4	
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 29)													
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 29)													
	Итого с накладными и см. прибылью													
	Отделочные работы:													
	Итого Поз. 23													
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 43)													
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 43)													
	Итого с накладными и см. прибылью													
	Материалы:													
	Итого Поз. 25-26													
	Итого													
	Итого по Монтажным работам													
	Электромонтажные работы на других объектах:													
	Итого Поз. 1-11													
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 670)													
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 670)													
	Итого с накладными и см. прибылью													
	Материалы для монтажных работ:													
	Итого Поз. 12-20													
	Итого													
	В том числе:													
	Материалы													
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	ВСЕГО по смете													
								9876					51,07	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

" " 201_ г. " " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-10-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-189" на участке от салона ритуальных услуг до ВУЩ часовни
(наименование работ и затрат, наименование объекта) на территории городского кладбища

Основание: проект №19/14-01-ЭС
Сметная стоимость прочих 154 руб.
Средства на оплату труда 75 руб.
Сметная трудоемкость 6,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (29 руб.): 65% от ФОТ СП (18 руб.): 40% от ФОТ	2	22,18 22,18				44	44			2	4	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'эхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (15 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1	22,68 22,68				23	23			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	0,01	241,92 241,92				2	2			16	0,16	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (4 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	1	6,05 6,05				6	6			0,4	0,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы									75	75			6,06	
Сметная прибыль									49					
									30					
Итого по разделу 1 :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									154				6,06	
Итого									154				6,06	
В том числе:														
ФОТ									75					
Накладные расходы									49					
Сметная прибыль									30					
Итого по разделу 1									154				6,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									75	75			6,06	
Накладные расходы									49					
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 75) (Поз. 1-4)									49					
Сметная прибыль									30					
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 75) (Поз. 1-4)									30					
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:														
Итого Поз. 1-4									75	75			6,06	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 75)									49					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 75)									30					
Итого с накладными и см. прибылью									154				6,06	
Итого									154				6,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
ФОТ														
Накладные расходы								75						
Сметная прибыль								49						
								30						
ВСЕГО по смете								154					6,06	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)