

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-11
(объектная смета)

на Реконструкцию объекта: "Низковольтная распределительная сеть улиц Менделеева, Ломоносова, Тимирязева на участке от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 11,77 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,38 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	2014-19/14-11-01	Электроснабжение.	1,85	5,2			7,05	0,78	
2	2014-19/14-11-02	Пусконаладочные работы				0,16	0,16	0,08	
3	2014-19/14-11-03	Благоустройство территории.	4,56				4,56	0,52	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	6,41	5,2		0,16	11,77	1,38	
		Всего по объектной смете	6,41	5,2		0,16	11,77	1,38	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2014 г.

_____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-11-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть улиц Менделеева, Ломоносова, Тимирязева на участке от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-11-ЭС

Сметная стоимость _____ 7048 руб.
строительных работ _____ 1845 руб.
монтажных работ _____ 5203 руб.
Средства на оплату труда _____ 780 руб.
Сметная трудоемкость _____ 71,1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спеленных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0868 8,68/100	1875,75 1875,75		163	163		203,67	11 17,68
2	ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ) (100 м3 грунта) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спеленных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)	0,006 0,6/100	2365,08 2365,08		14	14		256,8	1,54
3	ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ) (100 м3 грунта) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спеленных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)	0,0072 0,72/100	2120,42 2120,42		15	15		230,23	1,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР01-02-061-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,099 9,9/100	1138,92 1138,92		113	113		128,55	11
5	ТЕР34-02-001-03 И1-	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,02 20/1000	15974,92 1900,59		319	38		190,44	3,81
6	ТЕР01-02-058-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46		1	1		370,3	0,11
7	ТЕР06-01-015-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	594	31	36 1	61,27	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР15-04-030-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	28	20		93,98	1,88
9	ТЕР06-01-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	17	1	1	238,05	0,07
10	ТСЦ-401-0061 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-0,0306	485,41		-15				
11	ТСЦ-401-0066 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	0,0306	566,33		17				
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.										
12	ТЕРм08-02-141-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля)	0,26 28/100	822,4 155,63	535,89 47,25	214	40	139 12	13,7	3,56
13	ТЕРм08-02-142-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля)	0,46 48/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	625	35	590 30	6,63	3,05
14	ТСЦ-408-0122 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	3,41 3,1*1,1	13,2		45				
15	ТЕРм08-02-148-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	0,22 22/100	735,14 140,86	506,13 44,38	162	31	111 10	12,4	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРм08-02-155-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля)	10	20,37 5,34		204	53		0,47	4,7
17	ТЕРм08-02-159-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.)	2	34,19 23,86	2,57 0,13	68	48	5	2,1	4,2
18	ТЕРм08-03-599-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Штики, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	1	121,62 39,93	5,59 0,26	122	40	6	3,41	3,41
19	ТЕРм08-03-526-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	1	257,72 17,52	1,08	258	18	1	1,56	1,56
20	ТЕРм08-03-526-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	1	289,42 26,05	3,87 0,13	289	26	4	2,32	2,32
21	ТЕРм08-01-061-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Предохранитель (1 шт.)	3	37,3 12,84	6,47 0,39	112	39	19 1	1,13	3,39

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.

22	Прайс-лист	Кабель АВБбШв 5х16. Ц.о.:82,24/1,18/5,10*1,02* 1,03 (м)	48,96 48*1,02	14,36		703				
23	ТСЦ-502-0785 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.)	2	598,23		1196				
24	ТСЦ-509-0040 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.)	10	14,66		147				
25	Прайс-лист	Щит распределительный ЩРН-123-0,74 У2 IP54 Ц.о.:1220/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт)	1	212,98		213				
26	ТСЦ-509-2259 И1-	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 ЗР 25А, характеристика С (шт.)	1	152,83		153				
27	Прайс-лист	Выключатели автоматические ВА-101-3 ЗР 32А. Ц.о.:136/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт)	1	23,74		24				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТСЦ-509-2034 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Предохранители: плавкие ППН31-40А (шт.)	3	33,18		100				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
80% ФОТ (от 306) (Поз. 1-4, 6)										
95% ФОТ (от 383) (Поз. 12-13, 15-21)										
100% ФОТ (от 38) (Поз. 5)										
105% ФОТ (от 53) (Поз. 7, 9, 8)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
45% ФОТ (от 306) (Поз. 1-4, 6)										
55% ФОТ (от 20) (Поз. 8)										
65% ФОТ (от 454) (Поз. 5, 7, 9, 12-13, 15-21)										
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 1-4, 6							306			33,72
Накладные расходы 80% ФОТ (от 306)										
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 306)										
Итого с накладными и см. прибылью										33,72
Прокладка и монтаж сетей связи:										
Итого Поз. 5							38			3,81
Накладные расходы 100% ФОТ (от 38)										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 38)										
Итого с накладными и см. прибылью										3,81
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 7, 9							32	37		2,77
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)								1		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)										
Итого с накладными и см. прибылью										2,77
Отделочные работы:										
Итого Поз. 8							20			1,88
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)										
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)										
Итого с накладными и см. прибылью										1,88
Материалы:										
Итого Поз. 10-11, 14										
Итого										42,18
Итого по Монтажным работам										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электромонтажные работы на других объектах:										
Итого Поз. 12-13, 15-21						2054	330	875 53		28,92
Накладные расходы 95% ФОТ (от 383)						364				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 383)						249				
Итого с накладными и см. прибылью						2667				28,92
Материалы для монтажных работ:										
Итого Поз. 22-28						2536				
Итого						5203				28,92
Итого						7048				71,1
В том числе:										
Материалы						4263				
Машины и механизмы						912				
ФОТ						780				
Накладные расходы						703				
Сметная прибыль						444				
ВСЕГО по смете						7048				71,1

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(подпись)
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(подпись)
 (должность, подпись, расшифровка)

«___» _____ 2014 г. «___» _____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-11-02 (локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть улиц Менделеева, Ломоносова, Тимирязева на участке от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-01-ЭС
Сметная стоимость прочих _____ 160 руб.
Средства на оплату труда _____ 78 руб.
Сметная трудоемкость _____ 6,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ТЕРп01-03-002-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.)	2	22,18 22,18			44			2	4
2	ТЕРп01-11-013-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)	1	22,68 22,68			23			1,5	1,5
3	ТЕРп01-11-011-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,02	241,92 241,92			5			16	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп01-11-028-01 Постановл. Админ. г. Саров от 30.11.10 №5812	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	1	6,05 6,05		6	6		0,4	0,4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (от 78) (Поз. 1-4)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
40% ФОТ (от 78) (Поз. 1-4)										
Итого по смете:										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:										
Итого Поз. 1-4										
Накладные расходы 65% ФОТ (от 78)										
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 78)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Итого										
В том числе:										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

_____ 2014 г.

_____ 2014 г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-11-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть улиц Менделеева, Ломоносова, Тимирязева на участке от ЩУР-1 до ВЩ жилого дома по ул.Менделеева, д.1Ж.

Основание: проект №19/14-07-ПП
Сметная стоимость строительных работ _____ 4559 руб.
Средства на оплату труда _____ 516 руб.
Сметная трудоемкость _____ 48,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. ДЕМОНТАЖ.													
1	ТЕРр68-12-4 И1-	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,007 0,7/100	5339,71 2387,26	2952,45 541,80		37	17	20 4		243,35	1,7	1,7
2	ТЕРр68-12-2 И1-	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций)	0,0141 1,41/100	739,74 170,84	568,9 60,87		10	2	8 1		18,37	0,26	0,26
3	ТЕРр51-6-1 И1-	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта)	0,022 2,2/100	4962,49 716,29	4246,2		109	16	93		83	1,83	1,83
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна)	4,4	14,62	14,62		64		64				
Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0064 0,64/100	3466,53 196,88	3258,25 261,18	11,4	22	1	21 2		20,79	0,13
6	ТСЦ-408-0122 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	0,704 0,64*1,1	13,2		13,2	9			9		
7	ТЕР27-04-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0064 6,4/1000	27957,09 471,19	4834,73 681,92	22651,17	179	3	31 4	145	48,88	0,31
8	ТЕР27-04-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до толщ. 22 см (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэфф. на толщ. ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)	0,0064	11447,89	1840,25 273,97	9607,64	73		12 2	61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОэф. к ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0052	1588,48	56,87 12,42	1531,61	8					
10	ТЕР27-06-029-01 И1-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОэф. к ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0064 6,4/1000	70152 284,71	12663,63 466,10	57203,66	449	2	81 3	366	27,59	0,18
11	ТЕР27-06-030-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-06-029-01 до толщ. 5 см (1000 м2 покрытия) КОэф. к ПОЗИЦИИ: Коэфф. на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)	0,0064	14877,73 9,62	756,61 26,08	14111,5	95		5	90	0,87	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР27-06-029-01 И1-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,0064	70152 284,71	12663,63 466,10	57203,66	449	2	81 3	366	27,59	0,18
13	ТЕР27-06-030-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять : к расценке 27-06-029-01 до толщ. 6 см (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэфф. на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 п.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)	0,0064	29670,72 18,57	1429,15 49,27	28223	190		9	181	1,67	0,01
Раздел 3. ОЗЕЛЕНИЕ.												
14	ТЕР47-01-046-04 И1-	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,726 72,6/100	1678,2 496,20		1182	1218	360		858	52,9	38,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР47-01-046-06 ИИ-	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно- гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	0,726	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94	606	57	321 37	228	7,92	5,75
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
75% ФОТ (от 16) (Поз. 3)												
104% ФОТ (от 24) (Поз. 1-2)												
115% ФОТ (от 454) (Поз. 14-15)												
142% ФОТ (от 22) (Поз. 5, 7-13)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
45% ФОТ (от 16) (Поз. 3)												
60% ФОТ (от 24) (Поз. 1-2)												
90% ФОТ (от 454) (Поз. 14-15)												
95% ФОТ (от 22) (Поз. 5, 7-13)												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 24)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 3												
Накладные расходы 75% ФОТ (от 16)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 16)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка автотранспортом:												
Итого Поз. 4												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 5, 7-13												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 22)												
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 22)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 6							9			9		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 14-15							1824	417	321	1086		44,16
									37			
Накладные расходы 115% ФОТ (от 454)							522					
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 454)							409					
Итого с накладными и см. прибылью							2755					44,16
Итого							4559					48,77
В том числе:												
Материалы							2312					
Машины и механизмы							746					
ФОТ							516					
Накладные расходы							590					
Сметная прибыль							451					
ВСЕГО по смете							4559					48,77

Составил инж.-сметчик: olas Ларионова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка)