| Поз. | Наименование работ | Един. измер. | Кол. |
|---|---|---|---|
| | Строительные работы | | |
| 1 | Рытье траншеи в грунте | м³ | 433 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи обычным грунтом | м³ | 303 |
| 3 | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 130 |
| 4 | Прокладка трубы асбоцементной Ду-100 в траншее | м | 360 |
| 5 | Прокладка трубы жесткой ПНД-110 методом горизонтально направленного бурения | м | 56 |
| | Монтажные работы | | |
| 1 | Прокладка кабеля в траншее | м | 1622 |
| 2 | Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП и ГРУ | м | 140 |
| 3 | Прокладка кабеля в ж/б лотке | м | 120 |
| 4 | Прокладка кабеля в трубе | м | 388 |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. | Лист | N°док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Позлевич | | | 15.10.14 |
| Н.контр. | | Кузнецов | | | 15.10.14 |
| ГИП | | Кузнецов | | | 15.10.14 |

13/14-4-ЭС.ВО

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511-ТП-72В инв. №00540307 Электроснабжение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

Ведомость объемов работ

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А4