Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрощитовое оборудование							
1.1	Щит распределительный РП–1 в составе:							
	корпус электрощита, напольный, с пластронами	600х400х2000			шт.	1		
	рубильник	ОТ 160 Е3			шт.	1		
	счетчик электрической энергии	Меркурий 230ART–03			шт.	1		
	трансформатор тока	СТ 4 150/5			шт.	3		
	выключатель автоматический	S293C100			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C16			шт.	2		
	выключатель автоматический	S203C20			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C25			шт.	4		
	выключатель автоматический	S203C32			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 32A, 30 mA			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 25A, 30 mA			шт.	4		
	выключатель дифференциальный	DS201 16A, 30mA			шт.	8		
1.2	Щит распределительный РП–2 в составе:							
	корпус электрощита, напольный, с пластронами	600х400х2000			шт.	1		
	рубильник	ОТ 160 Е3			шт.	1		
	счетчик электрической энергии	Меркурий 230ART–03			шт.	1		
	трансформатор тока	Т–0,66 4 150/5			шт.	3		
	выключатель автоматический	S203C50			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C16			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C32			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C25			шт.	4		

Окончательная стоимость электрощитового оборудования складывается из стоимости основного оборудования, указанного в спецификации, стоимости монтажных комплектующих и работ по сборке. Стоимость монтажных комплектующих и сборочных работ составляет 50% от стоимости основного оборудования.

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
					20.07.15