Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выключатель автоматический	S201C16			шт.	6		
	выключатель автоматический	S201C10			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 32A, 30 mA			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 25A, 30 mA			шт.	4		
	выключатель дифференциальный	DS201 16A, 30mA			шт.	7		
1.3	Щит распределительный ЩР–1 в составе:							
	корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 96 модулей			шт.	1		
	рубильник	OT 125 E3			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C20			шт.	4		
	выключатель автоматический	S203C16			шт.	4		
	выключатель автоматический	S203C25			шт.	3		
	выключатель автоматический	S203C32			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 20A, 30 mA			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 16A, 30 mA			шт.	2		
	выключатель дифференциальный	DS201 16A, 30mA			шт.	9		
1.4	Щит распределительный ЩР–2 в составе:							
	корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 96 модулей			шт.	1		
	рубильник	E203 63A			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C20			шт.	1		
	выключатель автоматический	S203C16			шт.	4		
	выключатель автоматический	S203C10			шт.	1		
	выключатель дифференциальный	F204 25A, 30 mA			шт.	5		
	выключатель дифференциальный	DS201 16A, 30mA			шт.	7		

Окончательная стоимость электрощитового оборудования складывается из стоимости основного оборудования, указанного в спецификации, стоимости монтажных комплектующих и работ по сборке. Стоимость монтажных комплектующих и сборочных работ составляет 50% от стоимости основного оборудования.

Согласовано:

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
					20.07.15