

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица изме- рения	Количес- тво	Масса единицы, кг	Примеча- ние
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.5	Щит распределительный ЩР-3 в составе:							
					корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 96 модулей			шт.	1		
					счетчик электрической энергии	Меркурий 230ART-01			шт.	1		
					рубильник	E203 45A			шт.	1		
					выключатель дифференциальный	DS201 16A, 30mA			шт.	12		
					выключатель автоматический	S203C40			шт.	1		
					выключатель автоматический	S203C20			шт.	3		
					выключатель автоматический	S201C16			шт.	11		
					выключатель автоматический	S201C6			шт.	1		
					реле дистанционного отключения	S2C-A2			шт.	1		
				Согласовано:				1.6	Щит распределительный ЩО-1 в составе:			
	корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 36 модулей							шт.	1		
	рубильник	E203 25A							шт.	1		
	выключатель автоматический	S201C10							шт.	10		
				1.7	Щит распределительный ЩО-2 в составе:							
					корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 36 модулей			шт.	1		
					рубильник	E201 25A			шт.	1		
Взам. инв. N					выключатель автоматический	S201C10			шт.	8		
				1.8	Щит распределительный ЩАО в составе:							
					корпус электрощита, навесной, с пластронами	ABB, 36 модулей			шт.	1		
					счетчик электрической энергии	Меркурий 201.5			шт.	1		
					рубильник	E201 25A			шт.	1		
Подпись и дата					выключатель автоматический	S201C10			шт.	10		
Инв. N подл.				Окончательная стоимость электрощитового оборудования складывается из стоимости основного оборудования, указанного в спецификации, стоимости монтажных комплектующих и работ по сборке. Стоимость монтажных комплектующих и сборочных работ составляет 50% от стоимости основного оборудования.								
										<div> <div>Изм.</div> <div>Кол.уч.</div> <div>Лист</div> <div>N</div> <div>год</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> <div>20.07.15</div> <div>– ЭОМ.С.О.1</div> <div>Лист 3</div>		

Формат А3