


Утверждаю:  Васильев П.А.
 "20" 03 2014г. А.П. Шушкин

Дефектная ведомость объемов работ.

Пр-во 001. Корпус 3. Инв. №5000202. Ремонт фасадов. Замена окон.

Дефекты: выполнение мероприятий по результатам ЭПБ. Обрушение штукатурки обширными местами, разрушение кладки карнизов, стен, разрушение бетонных козырьков, вентшахт, трещины по стенам, окна ветхие

№ п/п	Виды работ	ЕД. ИЗМ	ИТОГО	в осях А-Т/1-2	в осях А-Т/16-17	в осях 1-17/Т
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Фасады						
1	Демонтаж металлической площадки по оси Т	кг	1370			1370
2	Сплошная отбивка штукатурки	м2	5268	1593	1563	2112
3	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	120			
4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1	м2	210,00	65,00	60,00	85,00
5	Ремонт кладки карнизов в 4 ряда	м	220,00	82,00	82,00	
6	Обработка фасадов составом бетонокофакт	м2	5320,00	1593,00	1563,00	2112,00
7	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню: карнизов	м2	172,00	54,50	54,50	19,00
8	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню откосов наружных	м2	49,50	19,60	17,60	6,60
9	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен: гладких	м2	5268,00	1593,00	1563,00	2112,00

10	Окраска откосов оконных и дверных с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	м2	203,00	59,00	52,00	86,00
11	Окраска фасадов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	м2	5320,00	1593	1563	2112
12	Устройство обрамления из стального уголка 100x100x6,5 бетонных козырьков	кг	382,00	191,00	191,00	
13	Ремонт бетонных вентшахт бетоном марки В12.5 на мелком заполнителе	м3	3,60	1,80	1,80	
14	Ремонт козырьков бетонных бетоном марки В12.5 на мелком заполнителе (выполнить с уклоном 6°)	м3	1,20	0,60	0,60	
15	Устройство покрытий из ПВХ мембраны козырьков	м	55,00	34,00	21,00	
16	Улучшенная окраска ворот ТП БТ-177 (с добавлением алюминиевой пудры) ранее окрашенных за два раза с расчисткой до 35%	м2	230,90	78,20	92,70	60,00
17	Очистка металлических лестниц пожарных, вентшахт, жалюзийных решеток, швеллеров усиления, молниеотводов	м2	203,00	69,40	73,00	60,60
18	Огрунтовка металлических лестниц вентшахт жалюзийных решеток, молниеотводов, швеллеров усиления Ферротан за один раз	м2	203,00	69,40	73,00	60,60
19	Окраска металлических лестниц, вентшахт жалюзийных решеток, молниеотводов, швеллеров усиления Алюмотан за	м2	203,00	69,40	73,00	60,60
20	Замена молниеотводов из полосы метал. 20x4 по фасаду с креплением	м/кг	0,00			
21	Замена венткоробов 0,4x0,4x20м	м2	32,00	16,00	8,00	8,00
22	Устройство и разборка защитного настила на кровле из доски толщ. 25 мм шириной 2,0м	м2	328,00	164,00	164,00	
23	Установка и разборка наружных инвентарн. лесов высотой до 32 м	м2	870,00		870,00	
24	Установка и разборка наружных инвентарн. лесов высотой	м2	710,00	360,00	350,00	
25	Установка и разборка наружных инвентарн. лесов высотой до 15 м	м2	1405,00	702,50	702,50	


Раздел 1. Окна, двери										
26	Разборка дверей наружных ДН 24-9								0,00	
27	Установка дверей наружных из ПВХ ДН24-9	м2		2,20				2,20	6,60	2,20
28	Замена дверей наружных ПВХ на алюминиевые с площадью дверного проема: 3х1,6 м2 (главный вход)	м2		2,20				2,20	6,60	2,20
									4,65	
29	Разборка окон деревянных 1,8х0,8-5 шт, 1,2х0,8- 4 шт, 1,85х1,1-21 шт, 0,50х0,50-19 шт	м2		27,70				20,14	58,53	5,94
30	Установка оконных блоков из ПВХ профилей:	м2		27,70				20,14	58,53	5,94
31	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню откосов внутренних	м2		45,70				40,60	114,60	15,00
32	Окраска поливинилацетатная откосов внутренних	м2		45,70				40,60	114,60	15,00
33	Установка подоконных досок из ПВХ	м.п		15,30				10,80	29,30	3,20
34	Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	м		16,40				13,00	33,00	3,60
	Раздел 3. Газораздаточная									
35	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и плоского шифера	м2							15,00	15,00
36	Устройство покрытий кровель из профлиста	м2							15,00	15,00
37	Устройство примыканий из оц. Стали	м							13,00	13,00
38	Усиление стен наружных стяжкой из метал. швеллера №12 снаружи и внутри	кг							624,00	624,00
	Раздел 4. Кабель каналы, желоба по площадкам ТП									
39	Демонтаж и монтаж электрокабеля существующего	м							120,00	
40	Прокладка кабель-канала металл.60х40	м							120,00	
41	Разборка бетонных покрытий площадок ТП для желоба	м3		0,04				0,02	0,06	
42	Устройство выравнивающих стяжек	м2		1,10				0,09	2,00	
43	Устройство лотка металлч. Желоба по площадке ТП	м		2,60				1,60	4,20	

Составил:




В.И. Звездин

Проверил:



Н.М. Нелюбина

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник цеха 008



С.В.Сухов
" " 2014г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по результатам экспертизы технического состояния несущих и ограждающих
конструкций №87/13 №251

Инв. № 7400017 ОСГ здание 26


№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<i>чаша первичного отстойника (№26)</i>				
1	Расчистка поверхности железобетонных стен, потолка и днища лотков с зачисткой оголенных участков арматуры внутренних	м2	50,90	
2	Обестыливание, приварить недостающие стержни диаметром 10мм, длиной 2метра, нанести грунтовочный состав по ржавчине и выполнить восстановление обетонированием "Лахта" штукатурная тол.20мм, внутренних поверхностей стен	м2	33,90	
3	Расчистка поверхности существующих железобетонных плит наружных перекрытий чаш от раствора толщиной 20мм	м2	24,10	
4	Расшивка трещин в железобетонном фундаменте 20х30 внутренних	м.п.	25,20	
5	Очистка стен от старого штукатурного слоя толщиной 20мм наружных	м2	36,00	
6	Бетонирование отверстий в наружных плитах покрытия толщиной 200мм, шириной 670мм	м3	0,14	
7	Восстановление и ремонт внутренних деформированных участков железобетонных лотков и потолка "Лахта" штукатурная толщиной 10мм	м2	17,00	
8	Обработка поверхности внутренних железобетонных лотков, стен, пола, потолка "Лахтой" проникающая гидроизоляция	м2	50,90	
9	Обработка поверхности наружных железобетонных стен "Лахта" проникающая гидроизоляция	м2	36,00	

8	Заполнение трещин в железобетонном фундаменте в штрабе 20х30мм "Лахта"шовная	м.п.	25,20	
9	Очистка технологического трубопровода от коррозии и нанести грунтовочный слой с последующей покраской	м2	2,40	
10	Масляная окраска металлических перил ограждения с расчисткой до 30% за 2раза	м2	3,10	
11	Окраска стен наружных перхлорвиниловой краской	м2	36,00	
12	Штукатурка поверхности железобетонных наружных стен цементным раствором с добавлением "Лахты"штукатурной 30%	м2	36,00	

Составил:  /И.Ю.Дедюхин/

Проверил:  /Т.А.Шабалина/

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник дежа 008



С.В.Сухов
" " " " 2014г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по результатам экспертизы технического состояния несущих и ограждающих
конструкций №87/13 №251 2014г

Инв. № 7400013 ОСГ здание 29

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<i>чаша первичного отстойника (№29)</i>				
1	Расчистка поверхности железобетонных стен, потолка и днища лотков с зачисткой оголенных участков арматуры внутренних	м2	54,60	
2	Обестыливание, приварить недостающие стержни диаметром 10мм, длиной 3метра, нанести грунтовочный состав по ржавчине и выполнить восстановление обетонированием "Лахта" штукатурная тол.20мм, внутренних поверхностей стен	м2	29,90	
3	Расчистка поверхности существующих железобетонных плит наружных перекрытие чаш от раствора толщиной 20мм	м2	24,70	
4	Расшивка трещин в железобетонном фундаменте 20х30 внутренних	м.п.	15,20	
5	Очистка стен от старого штукатурного слоя толщиной 20мм наружных	м2	29,30	
6	Бетонирование отверстий в наружных плитах покрытия высота 900мм, шириной 600мм, толщиной 300мм	м3	0,16	
7	Восстановление и ремонт внутренних деформированных участков железобетонных лотков и потолка "Лахта" штукатурная толщиной 10мм	м2	17,00	
8	Обработка поверхности внутренних железобетонных лотков, стен, пола, потолка "Лахтой" проникающая гидроизоляция	м2	54,60	
9	Обработка поверхности наружных железобетонных стен "Лахта" проникающая гидроизоляция	м2	29,30	

10	Заполнение трещин в железобетонном фундаменте в штрабе 20x30мм "Лахта"шовная	м.п.	15,20	
11	Очистка технологического трубопровода от коррозии и нанести грунтовочный слой с последующей покраской	м2	2,40	
12	Масляная окраска металлических перил ограждения с расчисткой до 30% за 2раза	м2	3,10	
13	Окраска стен наружных перхлорвиниловой краской	м2	29,30	
14	Штукатурка поверхности железобетонных наружных стен цементным раствором с добавлением "Лахты"штукатурной 30%	м2	29,30	

Составил:  /И.Ю.Дедюхин/

Проверил:  /Т.А.Шабалина/



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

Отдел хранения и перевозок
спецпродукции 015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела 015
К.С. Исаков
«07» 03 2014г.

05.03.2014, № 015-26/215
На № _____ от _____

Дефектная ведомость

на ремонт здания № 255 5 промышленной площадки,
отдела хранения и перевозок спецпродукции 015.

1. Для устранения замечаний выявленных в ходе проведения 3-й ступени административно-общественного контроля состояний СБ, ПБ и ОТ в отделе хранения и перевозок спецпродукции 015 (план мероприятий от 03.09.2013г. №015-26/392ДСП), необходимо выполнить ремонтные работ в здании № 255.

1. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов $S=300\text{м}^2$.
2. Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(общая 50мм) $S=300\text{м}^2$.
3. Разборка шлака – 270кг.
4. Устройство разуклонки керамзитом толщ.50мм – 7,3м³.
5. Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов толщ.8мм праймированных с двух сторон в два слоя с проклейкой швов $S=300\text{м}^2$.
6. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя из материала «Техноэласт» Титан $S=300\text{м}^2$.
7. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с 1 фартуком – 32м.
8. Разборка плит парапета массой до 0,5 т – 32шт.
9. Установка плит парапета массой до 0,5 т – 32шт.
- 10.Оклейка плит парапета из наплавляемых материалов в один слой – 16м².
- 11.Ремонт кирпичной кладки стен - 1,5м³.
- 12.Смена деревянной обрешетки из доски 25мм – 19м².
- 13.Смена карнизных сливов шириной 500мм – 36м.
- 14.Демонтаж молниезащитной сетки – 29,3кг.

Отчет о выполнении:	В дело: _____	Вх. № _____
	Подпись _____	Осн. _____ прил. _____
	« _____ » _____ 201 _____ г.	« _____ » _____ 201 _____ г.

15. Монтаж молниезащитной сетки пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м – 33,3кг

16. Окраска за два раза установленных сетки – 33,3кг.

17. Устройство бетонной отмостки – 5,9м³.

Молниеотводы СМ-31,7- 2 шт

18. Окраска за 4 раза металлоконструкций молниеотвода – 3,62т.

Ремонт фасада и внутренней отделки

19. Демонтаж решеток - 12 шт. – 735кг.

20. Монтаж сертифицированных металлических решеток, 1,8*2 - 12 шт. – 1266,6кг.

21. Окраска металлических поверхностей решетки эмалью ПФ-115 за два раза – 40м².

22. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ – 422,4м².

23. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен – 312,4м².

24. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная – 312,7м².

25. Улучшенная окраска масляными составами полов (устройство разметки) – 20м².

26. Устройство бетонной отмостки – 6,75м³.

27. Устройство металлических лотков для отвода воды – 48м.

28. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ – 745м².

29. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм – 4м².

30. Известковая окраска ранее окрашенных стен и потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% внутри здания - 720м².

31. Известковая окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% по фасаду здания - 745м².

32. Разборка цементной стяжки – 30м².

33. Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм – 30м².

34. Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1.81*2.01*10+1.21*1.96 – 38,7526м².

35. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков деревянных глухих с площадью проема более 2 м² 1.81*2.01*10+1.21*1.96 – 38,7526м².

36. Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м – 23м.

37. Устройство металлической сетки ТСО ячейкой 0.1х0.1 – 38,7526м².

38. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 2.44*2+2.44*1- 7,32м².

39. Установка дверей противопожарных в кирпичных стенах 2.44*2+2.44*1- 7,32м².

40. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских – 45м².
41. Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная – 4м²
42. Погрузка и вывоз строительного мусора – 2,26т.

Составил:



В.В.Токарев

Проверил:



Д.В. Никифоров

УТВЕРЖДАЮ:

 А.И. Баньщиков

"__" _____ 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Цех 024 Зд. № № 44А котельной базы ОРСа, инв. № 7909392. Внутр. Отделка. Замена окон, дверей

Описание дефектов: Выполнение мероприятий экспертизы ПБ рег.№ 54-ЗС-12815-2009 по устранению дефектов в котельном зале. Оконные переплеты в слесарном ветхие, коробки поражены гнилью и жучком, продувание в притворах. Дверные полотна прогнили в помещении ТП. Полы в помещении электриков, красном уголке, комнате мастера, комнате начальника участка, комнате начальника смены, – отсутствие плитки ПВХ, выбоины стяжки площадью более 30%.

Облицовка из глазурованной плитки в мужском санузле отсутствует местами, покрытие пола из керамической плитки в трещинах. В ТП-146 бетонное покрытие пола просело, в трещинах, существует угроза крена и падения высоковольтного оборудования. на складе материальном следы потечек на поверхности потолка и стен. Балконные двери - ветхие.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Котельный зал. Внутренняя отделка			
1	Очистка и заделка трещин швов шириной до 10 мм в плитах покрытия, перекрытия, полимерцементным раствором	м	34
2	Ремонт штукатурки потолков полимер-цементным раствором, площадью отдельных мест до 0,5 м ² толщиной слоя 20 мм (восстановление защитного слоя плит покрытия, перекрытия)	мест	24
3	Антикоррозийное покрытие ферм с расчисткой старой краски до 35 % алюмотаном за один раз	м ²	46
4	Клеевая окраска потолков за два раза ранее окраш. с расчисткой более 35%	м ²	144
5	Клеевая окраска стен, колонн за два раза ранее окраш с расчисткой более 35% (+ Лестничная клетка)	м ²	362
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски на высоту 2 м (+ лестничная клетка)	м ²	208
7	Улучшенная окраска металлических площадок, ступеней ГФ-021, ворот ранее окрашенных за два раза с расчисткой до 35%	м ²	160
8	Ремонт бетонных полов толщиной 100 мм, заделка выбоин	м ²	39
9	Устройство и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 6 м	м ²	140
10	Устройство и разборка внутренних неинвентарных подвесных лесов (6,5x3)x2 в двух пролетах с перемещением 6 раз	м ²	39
Комната электриков, красный уголок, начальник смены + мастер+начальник участка			
11	Разборка плинтусов деревянных		
12	Разборка покрытий полов из плиток ПВХ	П.М	93.7
13	Разборка стяжки t=40мм	М ²	32.3
14	Устройство стяжки после разборки t=20 мм	М ²	32.3
15	Устройство полов из мозаичной плитки	М ²	32.3
16	Устройство плинтусов цементным раствором высотой 40 мм	М ²	32.3
17	Окраска маслян. за 2 раза плинтусов	М	29.5
18	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	м ²	2.9
19	Устройство плинтусов деревянных	М ²	0,837
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов	М	0,642
		м ²	0,064

1	2	3	4
21	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	м2	12,5
22	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	12,5
Окна в слесарной мастерской, двери ТП			
23	Разборка деревянных окон без подоконника 3,56x1,45 - 5шт, 1,17x1,4 - 3 шт	М ²	31
24	Установка окон ПВХ с подоконником 3,56x1,45 - 5шт	М ²	25.81
25	Установка окон ПВХ без подоконника 1,17x1,4 - 3 шт (верхние)	М ²	4.91
26	Установка подоконников ПВХ шириной 300 мм	м	7.75
27	Ремонт штукатурки откосов внутренних	М ²	13.05
28	Окраска внутренних откосов	М ²	13.05
29	Окраска наружных откосов	М ²	8.28
30	Ремонт штукатурки откосов наружных	М ²	8.28
31	Устройство оконных сливов из оцинкованной стали шириной до 250 мм	М	12.25
32	Разборка 2х -створчатых дверей наружных деревянных ДН24-19- 1 шт. ДН24-17 - 2 шт (Слесарная, ТП-145)	М ²	12,73
33	Установка 2х - створчатых дверей металлических ДН24x19-1шт (Слесарная)	М ²	4.56
34	Установка 2х - створчатых дверей деревянных ДН24-17 с обивкой низа полотен с наружной стороны оц. сталью	М ²	8.16
35	Штукатурка дверных откосов	М ²	4
36	Окраска откосов	М ²	4
Двери балконные, санузел мужской			
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,89
38	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	м2	1,89
39	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	9,25
40	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону высотой 1,8м в мужском санузле	м2	11,1
41	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	4
42	Устройство покрытий из плиток гладких керамических для полов	м2	4
Красный уголок, комната электриков			
43	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м2	65
44	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	193.2
Полы ТП-146			
45	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	7.3
46	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2	2
47	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	2.9
48	Монтаж подкладки под стойки эл.оборудования из швеллера №14 закрепляемых на фундаментах внутри зданий	кг	122
49	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм	м2	29
Склад материальный			Страница 2

УТВЕРЖДАЮ:


 А.И. Баньшиков

" " _____ 2014 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


Цех 024 Котельная с дымовыми трубами, инв. № 9607001. Внутр. Отделка. Замена окон.

Описание дефектов: Выполнение мероприятий экспертизы ПБ рег.№ 54-ЗС-12814-2009 по устранению дефектов в котельном зале: требуется ремонт внутренней отделки. Оконные переплеты ветхие, коробки поражены гнилью и жучком, продувание в притворах, требуется замена, разрушение отместки, карниза

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Внутренняя отделка			
1	Очистка и заделка трещин швов шириной до 10 мм в плитах покрытия, перекрытия, стен полимерцементным раствором	м	54
2	Ремонт штукатурки потолков полимер-цементным раствором, площадью отдельных мест до 0,5 м ² толщиной слоя 20 мм (восстановление защитного слоя плит покрытия, перекрытия)	мест	22,01
3	Клеевая окраска потолков за два раза ранее окраш. с расчисткой более 35%	м ²	874
4	Клеевая окраска ферм ж/б за два раза ранее окраш. с расчисткой более 35%	м ²	120
5	Клеевая окраска стен, колонн за два раза ранее окраш с расчисткой более 35%	м ²	1003,8
7	Улучшенная окраска металлических площадок, ступеней ГФ-021, ворот ранее окрашенных за два раза с расчисткой до 35%	м ²	264
8	Ремонт бетонных полов толщиной 100 мм, заделка выбоин	м ²	12
9	Устройство и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 8 м	м ²	310
10	Устройство и разборка внутренних неинвентарных подвесных лесов (6,5х3)х2 в двух пролетах с перемещением 6 раз	м ²	39
Раздел 2. Окна			
11	Разборка заполнений деревянных оконных без подоконника 1,76х4,6 - 11 шт.	М ²	89,05
12	Установка в зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных, поворотно-откидных с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	м ²	85,536
13	Установка в зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных поворотно-откидных с площадью проема до 2 м ²	м ²	2,7104
14	Блок оконный ПВХ Ц:4400/1.18/5.98*1.02 1.76*1.24*4+1.76*1.3*2+1.76*1.14*36+1.76*0.77*2	м ²	88,2464
15	Установка и крепление нащельников	м	118
16	Нащельники для окон	шт.	78
17	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м ²	54,69
18	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке внутренних откосов	м ²	33,66
19	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м ²	21,03
20	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали	м ²	10,34

1	2	3	4
21	Заделка трещин на фасаде в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,6
22	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича	1 м	38
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	4,18
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая 100мм с уклоном)	м2	11,4
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали свесы на карниз	м2	11,4
	Разборка бетонных отмостки на гравии	1 м3	3,7
	Устройство основания щебеночного толщ.100мм	1 м3	2
	Устройство бетонной отмостки	м3	3,7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	10,86
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	10,86

Составил  Гиззатуллина В.Р

Согласовано  Нелюбина Н.М.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МОП 112

" 03 " 03

С.Н.Патрушев

2014г.

Дефектная ведомость № _____

На проведение ремонтно-строительных работ зд. 101 № 5300260

1. Существующее положение

Согласно заключению экспертизы пром. безопасности № 54-ЗС-05246-2010 необходимо проведение ремонтно-строительных работ: ремонт кровли по оси Д-К, ряд 4-16, по оси А-Ф, ряд 1-4; ремонт внутренней отделки производственных помещений; ремонт фасада, замена оконных блоков.

2. Перечень и объёмы работ

Кровля по оси Д-К, ряд 4-6.

Разборка кровельного ковра в 6 слоёв	136м ²
Разборка цементно-песчаной стяжки: слоем 30мм	136м ²
Разборка утеплителя ППЖ: слоем 50мм	136м ²
Разборка и устройство обрешётки карнизных свесов: из досок толщиной 30мм шириной 300мм	23м.п.
Разборка и устройство карнизных свесов: с заменой свесов	23м.п.
Устройство пароизоляции клеёчной	136м ²
Устройство теплоизоляции из плит "Евро Руф": слоем 80мм.	136м ²
Устройство выравнивающей стяжки из плоского шифера	136м ²
Устройство примыканий до 600мм	35м.п.
Устройство кровли: из наплавливаемых материалов в 2слоя	136м ²
Замена парапетных плит на новые: 500х1000	6шт.
Обклейка парапетных плит из наплавливаемых материалов в 1слой	3м ²

Кровля по оси А-Ф, ряд 1-4.

Разборка кровельного ковра в 6 слоёв	421м ²
Ремонт цементно-песчаной стяжки: слоем 20мм	390м ²
Разборка и устройство обрешётки карнизных свесов: из досок толщиной 30мм шириной 300мм	67м.п.
Замена карнизных свесов металлических	67м.п.
Демонтаж парапетных плит	29шт.
Монтаж парапетных плит 500х1000	23шт.
Устройство примыканий до 600мм	24,5м.п.
Устройство примыканий к трубам Ø 600мм	1,8м.п.
Праймирование цементно-песчаной стяжки	421м ²
Устройство кровли: из наплавливаемых материалов в 2слоя	421м ²
Обклейка парапетных плит из наплавливаемых материалов в 1слой	12м ²

Внутренняя отделка в осях А-К, ряд 4-18

Устройство и разборка инвентарных лесов вертикальной проекции	570м ²
Устройство и разборка инвентарных лесов горизонтальной проекции	1010м ²
Устройство и разборка неинвентарных лесов	390м ²
Устройство и разборка деревянных настилов	374м ²
Обивка штукатурки стен	600м ²
Устройство штукатурки стен: слоем 20мм	1177м ²
Устройство откосов цементно песчаным раствором	68м ²
Окраска откосов масляной краской	33м ²
Окраска откосов акриловой краской	35м ²
Окраска стен акриловой краской	850м ²
Окраска потолков акриловой краской с расчисткой от набелов (х 1,6-коэф)	1125м ²
Окраска потолков акриловой краской с расчисткой от набелов (х 1,6-коэф) с земли и лесов	1296м ²
Окраска стен масляной краской (панель h=2,3м)	330м ²
Окраска труб и приборов отопления ранее окрашенных масляной краской	233м ²
Окраска вент. коробов А1 пудрой	300м ²
Окраска металлических связей А1 пудрой	780м ²
Фасад	
Устройство и разборка инвентарных лесов	1910м ²
Устройство и разборка неинвентарных лесов	110м ²
Ремонт штукатурки стен местами при толщине слоя до 20мм	560м ²
Ремонт штукатурки тяг	228м ²
Ремонт штукатурки цоколя	218м ²
Ремонт откосов наружных сухими смесями	44м ²
Окраска цоколя масляной краской	218м ²
Разборка цоколя из мозаичной плитки (18шт.), в металлической обойме сваренной: швеллер №5П ГОСТ8240-97 - 18м.п.(87,2кг) стяжки (металлическая полоса 500х25х3) - 8шт.(2,4кг.) Закреплённой на металлические штыри Ø10мм. L=150мм.- 8шт.(0,8кг.)	9м.п.
Устройство цоколя из мозаичной плитки (180шт.), в металлической обойме сваренной: швеллер №5П ГОСТ8240-97 - 180м.п.(872кг) стяжки (металлическая полоса 500х25х3) - 62шт.(18кг.) Закрепление на металлические штыри Ø10мм. L=150мм.- 62шт.(6кг.)	90м.п.
Ремонт кирпичной кладки фасада на глубину ½ кирпича с земли и лесов	15м ²
Дополнительное крепление кирпичной кладки анкерами: Ø-10мм, L=300мм (185,1кг.)	150шт.
Очистка стен от старой краски: щётками вручную	
Перетирка стен ранее окрашенных	1350м ²
Окраска стен ХВ составами с предварительной грунтовкой поверхностей лаком ХВ	1350м ²
	1910м ²

Замена оконных блоков по оси Д, К, ряды 4-18

Разборка деревянного заполнения оконных проёмов	193,5м ²
Устройство оконных блоков ПВХ глухих без подоконников 1460x4700мм - 28шт.	193,5м ²
Устройство откосов наружных цементно-песчаным раствором	50,8м ²
Устройство откосов внутренних сендвич панелью	51м ²
Окраска откосов наружных ХВ краской заново	51м ²
Устройство отливов оконных: шириной 300мм	133м.п.
Замена оконных блоков АБК	
Замена оконных блоков ОД Р 18-18 ФП (блокирование) с подоконником - 3шт. Без стоимости блоков.	9,72м ²
Устройство откосов внутренних сендвич панелью	6,48м ²
Устройство откосов наружных цементно-песчаным раствором с автовышки	3,24м ²
Устройство отливов жестянных: шириной 300мм	5,7м.п.
Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-песчаным раствором	4,5м ²
Вывоз мусора	160,21т

Составил:




Федосеев В.М.

Согласовано:



Устюжанин Д.А.

Утверждаю:
И.о. начальника цеха 343


Ю.В.Волок
« _____ » _____ 2014г.

Дефектная ведомость

На ремонт кровли, фасада, внутренней отделки и металлического каркаса здания.
№377 инвентарный № 7905521

1. Существующее положение

Во исполнение корректирующих мероприятий экспертизы промышленной безопасности регистрационный №54-ЗС-07166-2013 в здании 377 необходимо проведение ремонтно-строительных работ.

2. Перечень и объёмы работ:

Фасад.

Замена остекления толщиной 5мм площадью до 2м ² в металлических переплётках, по резиновой прокладке, с подвесных люлек	- 151шт.
Замена остекления толщиной 5мм площадью до 1м ² в металлических переплётках, по резиновой прокладке, с подвесных люлек	- 51шт.
Ремонт швов между стеновыми панелями (расчистка стыков, вскрытие от наполнителя, герметизация мастикой «САЗИЛАСТ – 24»)	- 16200м.п.
Устройство и разборка инвентарных лесов вертикальной проекции	- 200м ²
Перекладка кирпичных стен толщиной 500мм	- 2,2м ³
Ремонт наружной версты кирпичной кладки: толщиной 120мм	- 19м ²
Демонтаж ж/б перемычки массой до 0,5т.	- 1шт.
Устройство металлической перемычки	- 93кг
Окраска металлических поверхностей краской БТ-177	- 2,5м ²
Обёртывание балок сеткой	- 3м ²
Устройство штукатурки стен: слоем 30мм.	- 210м ²
Устройство откосов	- 2,7м ²
Окраска фасадов с земли и лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная стен и откосов	- 210м ²
Разборка отмосток бетонных	- 10,5м ³
Устройство подготовки из щебня (отсыпка, уплотнение)	- 12,5м ³
Устройство отмосток бетонных	- 12,6м ³

Металлический каркас и внутренняя отделка здания

Окраска стен масляной краской с расчисткой более 35%	- 430м ²
Окраска стен акриловой краской с расчисткой набелов	- 3125м ²
Ремонт штукатурки стен местами до 1м ² при толщине слоя до 20мм	- 62м ²
Окраска металлических конструкций ранее окрашенных масляной краской	- 3168м ²
Окраска металлических конструкций масляной краской: заново	- 116м ²
Штукатурка поверхности кирпичных стен	- 44м ²
Окраска стен акриловой краской заново	- 44м ²
Устройство и разборка инвентарных лесов вертикальной проекции	- 3200м ²
Устройство и разборка деревянных настилов на мостовой кран	- 432м ²
Устройство и разборка неинвентарных лесов на мостовом кране	- 2592м ²


Окраска потолочного покрытия из проф. настила ранее окрашенного масляной краской с коэф 1,6	- 5876м ²
Ремонт металлических конструкций путём замены отдельных деталей (массой до 100кг) с помощью сварки (46-01-009)	- 0,97т.
Усиление колонн путём установки вертикальных связей: на высоте до 8м.- 2шт.(46-01-012-3)	- 1,6т.
Усиление колонн путём установки вертикальных связей: на высоте 25-27,7м.- 1шт.; 14,55м - 2шт. (46-01-012-3)	- 1,21т.
Усиление сварных швов металлоконструкций на высоте до 35м (46-01-013-1)	- 49м.п.
Усиление узла сопряжения колонн с другими металлоконструкциями с креплением на высокопрочные болты (46-01-012-4) при высоте до 35м	- 0,53т.
Усиление подкрановых балок металлических сваркой с установкой рёбер жёсткости (46-01-011-1)	- 5,2т.
Ремонт металлоконструкций фонарей сваркой (46-02-005-2)	- 0,63т.
Замена прогона (46-02-004-1)+(46-02-005-3)	- 0,42т.
Демонтаж мелких металлоконструкций электроинструментом	- 0,36т.
Разборка покрытий полов из мозаичной плитки	- 4,8м ²
Разборка бетонной стяжки: слоем 150мм	- 4,8м ²
Выемка грунта вручную	- 2,5м ³
Засыпка грунта вручную	- 2,3м ³
Устройство основания из щебня	- 1,1м ³
Устройство бетонной стяжки: слоем 150мм	- 4,8м ²
Устройство покрытий полов из мозаичной плитки	- 4,8м ²
Разборка перегородок из волнистого шифера	- 24м ²
Устройство перегородки из проф. настила по металлическому каркасу	- 24м ²

Ливневая канализация

Прочистка труб стальных ливневой канализации Ø100мм через ливневые воронки с последующей проливкой водой	- 1034м.п.
Разборка отдельных участков стальных труб ливневой канализации Ø 100мм в примыкании с ливневыми воронками (сварка)	- 7м.п.
Устройство отдельных участков стальных труб ливневой канализации Ø 100мм в примыкании с ливневыми воронками (сварка)	- 7м.п.
Зачеканка стыков между ливневой канализацией Ø 100мм и ливневой воронкой пластиковой	- 55шт.

Кровля (прим. проект 24293-12-АС (24420))

Составил:



Забарило С.С.


Согласованно:



Устюжанин Д.А.

Утверждаю:

Начальник цеха 393

 Л.А.Зырянов
« 21 » 03 2014 г.

Дефектная ведомость

На ремонт здания №357 инвентарный № 7209902

1. Существующее положение

В здания 357 по рекомендациям экспертизы ПБ необходимо провести ремонт фасада, кровли и внутренней отделки отдельных помещений.

2. Перечень и объёмы работ:

Фасад

Ремонт штукатурки фасадов цементно-песчаным раствором слоем 20мм	- 6м ²
Ремонт заделок швов между стеновых панелей с земли и лесов	- 14м.п.
Устройство и разборка лесов инвентарных	- 128м ²
Ремонт заделок швов между стеновых панелей с а/вышек	- 15м.п.
Разборка отмосток бетонных	- 18м ³
Выемка грунта слоем 200мм	- 24м ³
Устройство оснований из щебня под отмостки слоем 200мм	- 24м ³
Пропитка основания из щебня битумом	- 200м ²
Устройство отмосток бетонных	- 21м ³
Очистка трещин в бетонных отмостках от травы и грунта	- 360м.п.
Проливка трещин в бетонных отмостках битумом	- 360м.п.
Ремонт кирпичной кладка стен толщиной 120мм	- 11м ²
Анкеровка стен металлическими стержнями Ø 12мм L=300мм	- 44шт.
Ремонт остекления в деревянных переплётках с земли: до 2м ²	- 4шт.
Ремонт остекления в деревянных переплётках с автовышки: до 2м ²	- 6шт.
Ремонт остекления в деревянных переплётках с земли: до 1м ²	- 2шт.
Устройство сливов жестяных на окна: шириной 300мм L= 4,6м	- 10шт.
Ремонт наружных откосов окон (обивка цементно-песчаного раствора, теплоизоляция монтажной пеной, устройство откосов шириной 150мм сухими смесями) с автовышки	- 101м ²

Кровля по оси Ж-Н/Л ряды 1-3

Разборка кровельного ковра из 6 слоёв руберойда	- 312м ²
Ремонт цементно-песчаной стяжки слоем 30мм	- 130м ²
Огрунтовка стяжки и примыканий	- 312м ²
Устройство кровли рулонной: в 2 слоя	- 324м ²
Устройство примыканий до 600мм: без металлических фартуков	- 88м.п.
Устройство примыканий до 600мм: с металлическим фартуком	- 12м.п.
Разборка парапетных плит	- 108шт.
Устройство парапетных плит: заново	- 82шт.
Оклейка парапетных плит "Унифлексом": в 1 слой	- 41м ²
Вывоз мусора	- ?т.

Кровля по оси Л ряды 4-27

Демонтаж досок для крепления металлического фартука кровли	- 0,8м ³
Устройство примыкания кровли до 600мм с одним фартуком	- 138м.п.

Кровля по оси Л-Р ряды 4-13

Разборка кровельного ковра из 6 слоёв руберойда	- 1030м ²
Разборка цементно-песчаной стяжки слоем 50мм	- 820м ²
Разборка утеплителя «Пенополистирол»: слоем 50мм	- 820м ²
Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	- 820м ²
Устройство теплоизоляции из утеплителя «Евро Руф» слоем 80мм	- 820м ²
Устройство стяжки сборной из плоского шифера	- 820м ²
Огрунтовка примыканий	- 210м ²
Устройство кровли рулонной: в 2 слоя	- 1030м ²
Устройство примыканий до 400мм	- 6м.п.
Устройство примыканий до 600мм: без металлических фартуков	- 54м.п.
Устройство примыканий до 600мм: с металлическим фартуком	- 67м.п.
Разборка парапетных плит	- 96шт.
Устройство парапетных плит заново: (размером 600x1000)	- 18шт.
Устройство парапетных плит заново: (размером 500x1000)	- 54шт.
Оклейка парапетных плит "Унифлексом": в 1 слой	- 38м ²
Вывоз мусора	- 89,08т.

Кровля по оси Б-К ряды 4-27

Ремонт кровли мастикой «кровелит» по стеклоткани отдельными местами	- 29м ²
Устройство парапетных плит б/у	- 10шт.

Внутренняя отделка

Очистка поверхностей бетонных от набелов и слабого бетона	- 24м ²
Зачистка арматуры от ржавчины металлическими щётками	- 0,5м ²
Обработка бетонных поверхностей противогрибковыми препаратами	- 46м ²
Бетонирование поверхностей потолка ремонтными смесями	- 0,5м ³
Окраска потолков акриловой краской с расчисткой набелов	- 96м ²
Окраска стен акриловой краской с расчисткой набелов	- 96м ²
Ремонт штукатурки стен сухими смесями слоем 20мм	- 6м ²
Ремонт штукатурки потолков сухими смесями слоем 20мм	- 1м ²
Устройство и разборка неинвентарных лесов	- 463м ²
Демонтаж металлической связи фонаря I №6,3-4м.п.	- 20кг
Монтаж металлической связи фонаря I №6,3-4м.п.	- 20кг
Восстановление бетонных поверхностей колонн ремонтными смесями	- 0,1м ³

Ремонт сан. узлов

Окраска стен масляной краской с расчисткой >35%	- 50м ²
Окраска потолков масляной краской с расчисткой >35%	-24м ²
Окраска труб и приборов отопления масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	-14м ²
Ремонт штукатурки стен местами до 1м ² при толщине слоя до 20мм	-12м ²
Ремонт штукатурки потолков местами до 1м ² при толщине слоя до 20мм	-4м ²
Демонтаж дверных блоков ДГ21-9П 2шт., ДГ 20-9П-2шт.	- 7,56м ²
Монтаж дверных блоков ДГ21-9П 2шт., ДГ 20-9П-2шт.	- 7,56м ²
Устройство откосов с последующей окраской масляной краской	- 4м ²
Устройство обналички с последующей окраской масляной краской	-20,4м.п.
Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	-76м ²
Устройство облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	-76м ²
Демонтаж перегородок из ДСП	- 20,4м ²
Монтаж перегородок пластиковых с дверьми (1700х600-4шт.)	- 20,4м ²
Разборка покрытия полов из метлахской плитки	- 24м ²
Устройство полов из керамогранита	- 24м ²
Демонтаж бетонного постамента	- 2м ³
Устройство бетонного постамента под чаши генуя	- 2м ³
Демонтаж унитазов с компакт бочком	- 3шт.
Монтаж унитазов с компакт бочком	- 3шт.
Замена чаш генуя с бочком верхнего расположения	- 3шт.
Демонтаж писсуаров	- 2шт.
Монтаж писсуаров	- 3шт.
Замена труб канализационных чугунных на ПВХ Ø 100мм	- 4м.п.
Замена труб канализационных чугунных на ПВХ Ø 50мм	- 3м.п.
Замена умывальников фаянсовых	- 4шт.
Замена смесителей для умывальников	- 4шт.

Составил:



О.В.Чех

Согласовано:



Д.А.Устюжанин