

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

УМТОиК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/2/12
(локальная смета)

на Кап.ремонт кровли строения №8.Инв.№1002016590000, УМТОиК 2012-г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1597104 руб. + НДС 287478,72 руб. ✓

Средства на оплату труда 10011 руб.

Сметная трудоемкость 769,18 чел.час

Составлен(а) в текущих по состоянию на 26 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	43,97 4397/100	8801,63	190,13	48,99	3,19	387008	8360	2154	140	14,36	631,41	0,29	12,75	
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,5 950/100	197,7	157,83	39,87		1878	1499	379		14,38	136,61			
Раздел 2. Погрузка и а/перевозка.																	
3	СЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	2	36,65	5,84	30,81		73	12	61		0,58	1,16			
4	СЦП3-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работными вне карьеров), расстойание перевозки 5 км: класс груза I	1 т	2	10,6		10,6		21		21						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					388980	9871	2615	140	769,18								12,75
Накладные расходы					10084												
Сметная прибыль					5266												
Итого по смете:																	
Итого по разделу 1 :																	
Кровли:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 1								387008	8360	2154	140		631,41		12,75
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 8 500)								8670							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 8 500)								4420							
	Итого с накладными и см. прибылью								400098					631,41		12,75
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 2								1878	1499	379			136,61		
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 1 499)								1402							
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 1 499)								839							
	Итого с накладными и см. прибылью								4119					136,61		
	Итого								404217					768,02		12,75
	Итого по разделу 1								404217					768,02		12,75
	Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка. :															
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 3								73	12	61			1,16		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)								12							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)								7							
	Итого с накладными и см. прибылью								92					1,16		
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 4								21		21					
	Итого								113					1,16		
	Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка.								113					1,16		
	Итого								404330					769,18		12,75
	В том числе:															
	Материалы								376494							
	Машины и механизмы								2615							
	ФОТ								10011							
	Накладные расходы								10084							
	Сметная прибыль								5266							
	Переход к текущим ценам 404 330 * 3,95 (средний индекс по видам работ)								1597104							
	НДС 18%								287478,72							
	ВСЕГО по смете								1884582,72					769,18		12,75

Машины и механизмы			
5	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час
6	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час
7	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час
			59,09

1	2	3	4	5
8	150401	Горелки газоламенные	м-час	202,26
9	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,96
10	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	м-час	0,58

Составил: МВТ — Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [Подпись] Осипова З.П.
(должность, подпись, расшифровка)

В сумме 1 884 582, 72 руб.
[Подпись]