

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО


В.Ф. Шитц
«22» мая 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 38

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Ленина, 90/1
АиК ка6.817.Отопление.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия
Составил смотритель зданий объекта
Расценил
Проверил: Руководитель группы



С.В. Чашихин


Е.И. Дементьев

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер – _____
Материально ответственное лицо - _____



Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	на единицу	всего
1		Демонтаж радиаторов чугунных весом до 80 кг	1 шт.							
2		Демонтаж труб стальных водопроводных неоцинкованных диаметром 20 мм	5м							
3		Установка алюминиевого радиатора "Nova-Florida"	Экз/сек/квт 2,88/8/1,592							
4		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 22 мм при стояковой системе отопления со стоймостью	4,5м							
5		Прокладка трубопроводов из медных труб Ø 18 мм при стояковой системе отопления со стоймостью	0,5м							

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	на единицу	всего
6		Установка воздухоотводчика для радиатора ручного 1/2" со стоимостью	1 шт.							
7		Установка терморегулятора RBM 3/4" со стоимостью	1 шт.							
8		Установка вентили шарового 3/4" ENOLGAS BASIC со стоимостью «американка»	1 шт.							
9		Стоимость уплотнительных прокладок для пробок "Nova-Florida"	4 шт.							
10		Стоимость переходника для радиатора 1"×3/4"	2 шт.							
11		Стоимость переходника для радиатора 1"×1/2"	1 шт.							

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	на единицу	всего
			Всего	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин		
			Основной заработной платы					В том числе заработной платы		
11	Стоимость уголка медного Ø22мм 90° двухраструбного	1 шт.								
12	Стоимость уголка медного Ø22мм 45° однострубного	6 шт.								
13	Стоимость тройника медного 22х18х22	2 шт.								
14	Стоимость муфты медной 22×22	1 шт.								
15	Стоимость пробки радиаторной глухой	1 шт.								
16	Стоимость кронштейна радиаторного	4 шт.								

Составил _____

Проверил _____

Составил

Проверил _____