


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО


 В.Ф. Шитц

« 04 » 04 2013г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 46

Текущий ремонт
кабинета № 814 по ул. Ленинна, 90/1
АИК

Рук. группы  Дементьев Е.Л.

Составил  Шешина О.А.
01.04.13

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 4	шт.	3	
2	Выключатель скрытой проводки двухклавишный	шт.	1	
3	Розетка 220 В скрытой проводки	шт.	1	
4	Розетка 220 В 2-х местная открытой проводки	шт.	3	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	6	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1роз.-комп. 2роз.-быт.
4	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
5	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	31	
6	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	31	
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	7	
8	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	7	
9	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	1	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	6	
2	Стартеры 127 В	шт.	24	
3	Лампы люминесцентные ЛБ-36	шт.	24	
4	Выключатель для скрытой установки двухклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим	шт.	3	

10	Стакан монтажный	шт.	4	
11	Распред. коробка	шт.	3	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

