

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц

«04» 01 2013г.

Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 47
Текущий ремонт
кабинета № 817 по ул. Ленинна, 90/1
АИК

Рук. группы  Дементьев Е.Л.

Составил  Шейнина О.А.

04.04.13г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник люминисцентный отдельно устанавливаемый на штырях с кол-вом ламп до: 4	шт.	2	
2	Выключатель скрытой проводки одноклавишный	шт.	1	
3	Розетка 220 В скрытой проводки	шт.	2	
4	Розетка 220 В 2-х местная открытой проводки	шт.	2	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	4	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1роз.-комп. 3роз.-быт.
4	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1	
5	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	28	
6	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	28	
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	10	
8	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	10	
9	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	1	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	4	
2	Стартеры 127 В	шт.	16	
3	Лампы люминесцентные ЛБ-36	шт.	16	
4	Выключатель для скрытой установки одноклавишный	шт.	1	
5	Розетка для скрытой установки с третьим заземляющим контактом	шт.	4	
7	Кабель силовой ВВГнг 3*1,5 мм ²	м	14	
8	Кабель силовой ВВГнг 3*2,5 мм ²	м	24	
9	Труба гофрированная d=20 мм	м	28	

10	Стакан монтажный	шт.	4	
11	Распред. коробка	шт.	3	
Раздел 4. Пусконаладочные работы				
1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжений до 1 кВ, предназначенных для передачи эл.энергии к распред.устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	линия	3	

