


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
 В. Ф. Шити
«02» 04 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 39

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Ленина, 90/1
АИК каб.814.Отопление.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия
Составил смотритель зданий объекта
Расценил
Проверил: Руководитель группы
 С. В. Чашихин
 Е. И. Дементьев

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер – _____
Материально ответственное лицо - _____



Форма 4

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной	Эксплуатации машин	на единицу	всего	
1		Демонтаж радиаторов чугунных									
		весом до 80 кг	2шт.								
2		Демонтаж труб стальных									
		водогазопроводных неоцинкованных									
		диаметром 20 мм	8м								
3		Установка алюминиевого радиатора									
		"Nova-Florida"	Эк/сек/кг								
			3,6/10/1,99								
4		Прокладка трубопроводов из									
		медных труб Ø 22 мм при									
		стояковой системе отопления со									
		стоимостью	7,1м								
5		Прокладка трубопроводов из									
		медных труб Ø 18 мм при									
		стояковой системе отопления со									
		стоимостью	0,9м								

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
6		Установка воздухоотводчика для радиатора ручного 1/2" со стоимостью	2шт.								
7		Установка терморегулятора RBM 3/4" со стоимостью	2шт.								
8		Установка вентили шарового 3/4" ENOLGAS BASIC со стоимостью «американка»	2шт.								
9		Стоимость уплотнительных прокладок для пробок "Nova-Florida"	8шт.								
10		Стоимость переходника для радиатора 1"x3/4"	4шт.								
11		Стоимость переходника для радиатора 1"x1/2"	2шт.								

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	на единицу	всего	
11		Стоимость уголка медного Ø22мм 90° двухраструбного	2шт.								
12		Стоимость уголка медного Ø22мм 45° однораструбного	12шт.								
13		Стоимость тройника медного 22х18х22	3шт.								
14		Стоимость муфты медной 22×22	3шт.								
15		Стоимость муфты медной 18×22	1шт.								
16		Стоимость муфты медной 28×22	1шт.								
17		Стоимость кронштейна радиаторного	4шт.								

Составил _____

Проверил _____

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
18		Стоимость муфты медной 22×НР 3/4"	2шт.							
19		Стоимость пробки радиаторной глухой	2шт.							
		Кондиционирование 8/4 кв.м.								
20		Монтаж внутреннего блока кондиционера настенного типа до 3,5кВт	до 10кг 1шт.							
		KSGC21HEAN1 со стоимостью		✓						
21		Пробивка отверстия в кирпичной стене толщ. до 640мм Ø60мм	1шт.							
22		Заделка отверстий пеной монтажной	0,012м²							

СОСТАВЛ

Проверил

Форма

№ № п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	на единицу всего
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы		
23		Прокладка трубопроводов из медных труб 1/4" со стоимостью (6мм)	4м							
24		Прокладка трубопроводов из медных труб 3/8" со стоимостью (15мм)	4м							
25		Изолировать трубопроводы из медных труб кожухами К-FLEX ЕС 6×6	4м							
26		Изолировать трубопроводы из медных труб кожухами К-FLEX ЕС 6×10	4м							
27		Прокладка декоративного короба для кондиционера 80×50 со стоимостью	4м							
28		Установка монтажного устройства наружного блока кондиционера настенного типа до 5кВт (кронштейн под оборудование)	10шт. 1шт.							

Составил

Проверил

Составил

Проверил _____